

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA N° 20240123

Cliente **EXÉRCITO BRASILEIRO - 15º GAC AP** CPF/CNPJ
Endereço **Rua Barão do Rio Branco, 99** Cidade/UF **LAPA/PR**
Telefone **(41) 99673-4675** E-mail
Responsável **1º Sgto. Stedile** Local obra **15º GAC AP**

Proposta orçamentária referente a reparos em galpão existente, compreendido pelas atividades de execução de escoramento da estrutura de concreto armado, remoção de telhas, remoção de terças de concreto armado, remoção de tesouras de concreto armado, substituição de 1 pilar pré-moldado e remontagem da estrutura pré-moldada e cobertura com telhas de fibrocimento a ser executado na propriedade do contratante.

Dados da obra			Área/unit. (m²)	120,00	Área total (m²)	120,00
galpão industrial/come	Largura (m)	12,00	Comprimento (m)	10,00	Altura (m)	5,00

SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS

Quant.	Unid.	Descrição
1,00	un.	Fundações tipo cálice com sapatas em concreto pré-moldado e preenchimento in loco;

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

Quant.	Unid.	Descrição
1,00	un.	Pilar lateral, Seção 23 x 25, Comprimento 6,5m

COBERTURA

Quant.	Unid.	Descrição
24,00	m	Terçamento Terça concreto 5,00m
12,00	un	Telha fibrocimento 1100 x 1183 x 6mm

FERRAGENS

Quant.	Unid.	Descrição
4,00	un.	Arruela chapa junção aba larga 1/2
8,00	un.	Arruela ligação pilar-viga + tirante 5/8
4,00	un.	Borboleta para viga tesoura
2,00	un.	Chapa junção 3" x 5/16"
4,00	un.	Parafuso 1/2 x 5.1/2" uniao c/porca

TRANSPORTE

Quant.	Unid.	Descrição
5,00	t	Frete e transporte
24,00	h	Caminhão munck/guindaste

MÃO-DE-OBRA

Quant.	Unid.	Descrição
120,00	m2	Fabricação, desmontagem, remontagem e cobertura de estruturas pré-fabricadas

BDI E ENCARGOS

Quant.	Unid.	Descrição
120,00	m2	Encargos trabalhistas, fiscais, seguro, BDI e transporte de funcionários

Valores

O valor total da obra a ser entregue de acordo com o quantitativo acima descrito totaliza o valor de:

R\$ **25.700,00** vinte e cinco mil e setecentos reais

Condições de Pagamento

Parcela	% a pagar	Valor	Condição	Refência
Pagamento único	100%	R\$ 25.700,00	na conclusão da obra	1
		R\$ -		
		R\$ -		
		R\$ -		
		R\$ -		

Notas Gerais

- Incluso no orçamento o transporte de materiais, funcionários, encargos fiscais e trabalhistas, seguro de vida, projeto da estrutura e ART do CREA;
- Fica sob responsabilidade do contratante o fornecimento de água e energia elétrica (220v);
- Para o orçamento foi considerado resistência média do solo de SPT=15. Porém nos locais onde houver aterro ou o solo for de baixa resistência, o cliente deverá apresentar o laudo de sondagem para desenvolvimento do projeto de fundações, a qual será objeto de estudo conforme o caso e terá seu custo faturado a parte;

Validade da Proposta

Esta proposta orçamentária tem validade de 5 (cinco) dias a contar da presente dada, porém devido a instabilidade do mercado, os valores apresentados podem sofrer reajustes sem prévio aviso conforme variações dos fornecedores.

Prazo de Entrega

O prazo para entrega da obra é de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato, salvo dias que não sejam favoráveis a execução dos trabalhos conforme boletim de acompanhamento de obra.

Palmeira, PR, 23 de janeiro de 2024

F. PERETTI ENGENHARIA
E CONSULTORIA EIRELI
04.200.227/0001-31
BR 200-300 - Pitanga - Paraná


FRANCIOLLI PERETTI
Diretor - Engenheiro Civil
CREA PR-59.916/D