

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv

Descrição Detalhada: Substituição de um transformador de 150 KVA, 13.8 KV, 380/220V, atualmente instalado no Setor de Aproveitamento, por um transformador potência nominal de 300 KVA, classe 15 KV, tensão 13.8 KV, 380/220V, a óleo, 60 HZ deverá ser fornecido pela empresa materiais como por exemplo: vara de manobra de 7 elementos, elo fusível, disjuntor caixa moldada trifásico 500 A, curva macho de ferro galvanizado de 3 polegadas, eletroduto galvanizado de 3 polegadas, luva de ferro galvanizado de 3 polegadas, cabo nax flex 240mm HEPR PT 1 KV, quadro de comando de 60X60x25 cm, arruela em alumínio de 3 polegadas rosca BSP, bucha de alumínio de 3 polegadas rosca BSP, terminal de compressão flex TF-240mm longo, fita isolante, para raio de distribuição poli 12 KV, cabo semi rígido 25,0 mm PT 1 KV, abraçadeira BAP 3 polegadas de aço galvanizada AF 120 cm, terminal para chave faca em bronze 70-95mm2, Etc.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53.076,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

Grupo: G1

2 - Transformador distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 300 KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo Isolação: Óleo Mineral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.472,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

Grupo: G1

3 - Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv

Descrição Detalhada: Instalação do transformador de potência nominal de 150 KVA, classe 15 KV, tensão 13.8 KV, 380/220 V que vai ser retirado do setor de aproveitamento e instalado no setor do hotel de trânsito, o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação do transformador será pela empresa contratada, podendo ser reutilizado alguns materiais da parte de proteção no antigo ponto instalado que esteja em condições de reutilização.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv	1	UNIDADE

2	Transformador distribuição	1	Unidade
3	Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv	1	UNIDADE