

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral Serviço De Assentamento E Rejuntamento De Porcelanato 1ª Qualidade Medindo 60x60, Pei Iii, Rodapé 8cm (Cor A Ser Definida Pela Contratante) Aplicação Ambiente Seco. Fornecimento De Todo Material Necessário Para A Execução Do Serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 154,61
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 600
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (600)

2 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Instalação / manutenção - piso geral serviço de assentamento e rejuntamento de cerâmica tipo esmaltado 1ª qualidade medindo 45x45cm, pei v, rodapé 8cm, rejunte epoxy (cor a ser definida pela contratante) aplicação ambiente úmido. Fornecimento de todo material necessário para a execução do serviço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 104,33
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1000)

3 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: instalação / manutenção - piso gera, serviço de aplicação sinteco em pisos de madeira, com a troca de rodapés, compreendendo a eventual tapagem de buracos e fissuras com massa, duplo lixamento com lixa 180 e 240 respectivamente e aplicação de verniz sinteco em 3 (três) demãos, com intervalo de demãos conforme especificação do produto, retirada do entulho por conta da empresa executante do serviço. fornecimento de todo material necessário para a execução do serviço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 54,24
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 300
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

4 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: instalação / manutenção - cobertura/passarela/toldo/barraca serviço de confecção e instalação de toldo em lona sintética, impermeável, revestida por fios de poliéster de alta tenacidade, composto por camadas de p.v.c. cor e tamanho definida pelo contratante. estrutura: em tubos redondos ou quadrados de espessuras variadas. pintura: feita com técnica e tinta automotiva. quantidade: 50m². fornecimento de todo material necessário para a realização do serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,44

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (100)

5 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Cobertura /Passarela/Toldo/Barraca Serviço De Reforma De Toldo por M2 Em Lona Sintética De Pvc, Manutenção De Sua Estrutura Metálica, Suportes De Fixação E Instalação. Fornecimento De Todo Material Necessário Para A Realização Do Serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,03

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

6 - Pintura industrial

Descrição Detalhada: Pintura industrial, serviço de pintura de caixa d'água e seus pilares de sustentação medindo 18 metros de altura com capacidade para 30.000 litros de água. deverá ser realizada a raspagem e preparação da mesma para a pintura. utilização de tinta acrílica premium fosco (cor a ser definida pelo contratante. fornecimento de todo material necessário para a realização do serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (80)

7 - Prestação de serviços de pintor

Descrição Detalhada: prestação de serviços de pintor, serviço de pintura em altura. totalizando 700 m². passos: 1º limpeza e lixar. 2º preparação da tinta (tipo acrílico / cor a ser definida pela contratante). 3º corrigir imperfeições (correções através da massa acrílica). 4º uniformidade (deixe a parede lisa, removendo todos os excessos da massa aplicada). 5º selador (aplique a primeira camada de selador e deixe secar). 6º pintura. normas de segurança para pintura predial: nr – 6; nr – 18; nr – 35; que tratam sobre o uso de epi- equipamento de proteção individual; condições do ambiente de trabalho e específica para o trabalho em altura, respectivamente. fornecimento de todo material necessário para a realização do serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.965,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1)

8 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/Cristal Acrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: Instalação/ Manutenção De Vidro Temperado/ Laminado /Cristal acrílico /Em Porta / Janela / Box , Instalação De Vidro Liso Fumê, E = 4 Mm, Em Esquadria De Alumínio Ou Pvc, Fixado Com Baguete. Instalação De Acordo Com A Nbr 7199. Todo O Material Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (200)

9 - Confeção / instalação - calha

Descrição Detalhada: Confeção / instalação – calha, serviço de colocação de calha de platibanda, material de zinco, serviço executado de acordo com a nbr- 10844/89. fornecimento de todo material necessário para a realização do serviço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,22

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (150)

10 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Piso Geral, serviço de instalação ou manutenção de piso com granitina. a preparação da superfície, aplicação da granitina e polimento em múltiplas etapas para obter um acabamento uniforme e brilhante. aplica-se uma resina protetora em três demãos, com intervalos de secagem conforme especificações. Caso necessário, ocorre a substituição dos rodapés e, ao final, a empresa executante recolhe e descarta o entulho. A empresa será responsável por fornecer todo o material necessário para a execução completa do serviço, cuja medição será realizada por metro quadrado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,97

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (400)

11 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço De Assentamento De Piso Vinílico Rígido, Para Uso Interno, Em Forma De Régua, Clicado, Tendo A Peça Espessura De No Mínimo 5 Mm. O Serviço Inclui Toda A Preparação Do Local Da Obra E Posterior Limpeza, Na Qual Deve Ser Retirado O Entulho. A Empresa Vencedora Da Licitação Deverá Apresentar, No Mínimo 15 (Quinze) Opções De Modelos Que Imitem A Aparência De Madeira Com Diferentes Texturas, Com Veios E Nós Imitando Madeira, Para O Licitante Escolher O Modelo A Ser Instalado. Além Disso, A Empresa Licitada Deverá Ter Condições De Instalar O Rodapé Com A Mesma Aparência E Textura Do Piso, Atendendo As Especificações De Rodapé Dos Itens Abaixo. A Empresa Poderá Ser Requisitada A Prestar O Serviço Para Instalação Do Material (Piso Vinílico) Em Paredes De Alvenaria Ou Tipo Dry Wall Como Revestimento. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo contratado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,59

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (1000)

12 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço De Instalação De Rodapé Liso Com Altura De 10 Cm (Margem De 2 Cm Para Baixo E Para Cima) , E Espessura Mínima De 1,5 Cm , Com O Mesmo Material, Cor, Aparência, Textura E Polimento Do Piso Vinílico Instalado Pela Empresa Licitada. O Rodapé Deverá Ter Um Dispositivo (Concavidade/Nicho/Ranhura) Que Permita Passar Fiação Escondida /Mascarada Por Trás Do Rodapé. O Rodapé Poderá Ser Instalado Em Parede De Alvenaria, Dry Wal Ou Mdf/Madeira. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,39

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

13 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço De Instalação De Rodapé Liso Com Altura De 15 Cm (Margem De 2 Cm Para Baixo E Para Cima), E Espessura Mínima De 1,5cm , Com O Mesmo Material, Cor, Aparência, Textura E Polimento Do Piso Vinílico Instalado Pela Empresa Licitada. O Rodapé Deverá Ter Um Dispositivo (Concavidade/Nicho/Ranhura) Que Permita Passar Fiação Escondida /Mascarada Por Trás Do Rodapé. O Rodapé Poderá Ser Instalado Em Parede De Alvenaria, Dry Wal Ou Mdf/Madeira. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,99

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

14 - Instalação / manutenção / remoção - piso madeira

Descrição Detalhada: Confecção E Assentamento De Piso Em Porcelanato Amadeirado Retificado 20 Cm (Margem De 2 Cm Para Baixo E Para Cima) X 120 Cm (Margem De 7 Cm Para Baixo E Para Cima), Acetinado, Borda Reta, Tendo Especificação Para Ser Instalado Com Até 1,5 Mm De Espaçamento Entre As Peças, Baixa Absorção De Umidade (Até 0,5%), Pei V, Classe A, Alta Resistência (Classificação De Mohs Entre 10 E 9), E Alta Resistência A Mancha (Superfície Esmaltada). A Cor, Aparência E Textura Do Porcelanato Será Definida Pelo Contratante Por Ocasão Do Empenho, Devendo A Empresa Licitada Apresentar No Mínimo 10 (Dez) Opções, Para O Licitante Escolher O Modelo A Ser Instalado. O Porcelanato Deve Atender A Norma Abnt Nbr 13818. Além Disso, A Empresa Licitada Deverá Ter Condições De Instalar Rodapé Com A Mesma Aparência E Polimento Do Piso, Atendendo As Especificações De Rodapé Dos Itens Abaixo. O Serviço Inclui Toda A Preparação Do Local Da Obra E Posterior Limpeza, Na Qual Deve Ser Retirado O Entulho. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (500)

15 - Instalação / manutenção / remoção - piso madeira

Descrição Detalhada: Serviço De Instalação De Rodapé De Porcelanato Amadeirado Com Altura De 20 Cm (Margem De 5,5 Cm Para Baixo E Para Cima) , Com A Mesma Cor, Aparência, Textura E Polimento Do Piso Instalado Pela Empresa Licitada. O Rodapé De Porcelanato Deverá Atender As Mesmas Especificações Do Porcelato Instalado Junto Ao Piso. O Serviço Inclui Toda A Preparação Do Local Da Obra E Posterior Limpeza, Na Qual Deve Ser Retirado O Entulho. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

16 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço De Instalação De Rodapé Liso Branco De Poliestireno Com Altura De 15 Cm , E Espessura Mínima De 1,5cm, Na Cor Branco Neve. O Rodapé Deverá Ter Um Dispositivo (Concavidade/Nicho /Ranhura) Que Permita Passar Fiação Escondida/Mascarada Por Trás Do Rodapé. O Rodapé Poderá Ser Instalado Em Parede De Alvenaria, Dry Wal Ou Mdf /Madeira. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)

17 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço De Instalação De Rodapé Liso Branco De Poliestireno Com Altura De 10 Cm , E Espessura Mínima De 1,5cm, Na Cor Branco Neve. O Rodapé Deverá Ter Um Dispositivo (Concavidade/Nicho /Ranhura) Que Permita Passar Fiação Escondida/Mascarada Por Trás Do Rodapé. O Rodapé Poderá Ser Instalado Em Parede De Alvenaria, Dry Wal Ou Mdf /Madeira. O Material Instalado Deverá Ter 10 Anos De Garantia. Todo O Material Necessário Para Execução Da Obra Deve Ser Fornecido Pelo Contratado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Lapa/PR (300)