

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção de cerca quadra de 132m com 5 fios de arame de aço liso 14x16, atada com arame galvanizado nº 12, espaçamento de 10m entre os moirões com 5 tramas em cada intervalo, altura externa de 1,40m e aterramento de 0,80m. Moirões e tramas confeccionados em madeira de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Será considerado reforma quando a cerca existente esteja com até 30% do trecho linear total danificado, com substituição caso necessário de cantos de saída e chegada com 2 e 3 moirões, porteiros, postes, tramas, arame e sapatas e etc. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 2.153,33    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | UNIDADE     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,10        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (50)

2 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção de cerca quadra de 132m com 5 fios de arame de aço liso 14x16, atada com arame galvanizado nº 12, espaçamento de 10m entre os moirões com 5 tramas em cada intervalo, altura externa de 1,40m e aterramento de 0,80m. Moirões e tramas confeccionados em madeira de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Será considerado reforma quando a cerca existente esteja com até 30% do trecho linear total danificado, com substituição caso necessário de cantos de saída e chegada com 2 e 3 moirões, porteiros, postes, tramas, arame e sapatas e etc. Material empregado por conta da Coudelaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 1.386,67    |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | UNIDADE     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 100            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,10        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (50)

3 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de porteira de 6m (com 6 tramas) com fios de arame de aço liso duplo 14x16, atada com arame nº 12, com braço e fixada em cantos. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria.  
Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 30          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 30             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 666,67      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | UNIDADE     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 60             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,10        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G1

**4 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cantos de saída e chegada com três moirões (sendo 01 mestre e 02 contra mestres, retranca e rabicho com morto). Aterramento dos moirões de 1,00 metro. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.310,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G1

**5 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cantos com dois moirões, mestre e contra mestre, retranca e rabicho com morto e aterramento dos moirões de 1,00 metro. Utilizando arame nº 6, arame nº12 e arame liso 14x16. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.063,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G1

**6 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cerca quadra de 132m com 5 fios de arame de aço liso 14x16, atada com arame galvanizado nº 12, espaçamento de 10m entre os moirões com 5 tramas em cada intervalo, altura externa de 1,40m e aterramento de 0,80m. Moirões e tramas confeccionados em madeira de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta do fornecedor. (com substituição de mestre se necessário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.686,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (70)

**Grupo:** G1

**7 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de porteira de 6m (com 6 tramas) com fios de arame de aço liso duplo 14x16, atada com arame nº 12, com braço e fixada em cantos. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta da Coudelaria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 503,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G2

**8 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cantos de saída e chegada com três moirões (sendo 01 mestre e 02 contra mestres, retranca e rabicho com morto). Aterramento dos moirões de 1,00 metro. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta da Coudelaria.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 877,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G2

**9 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cantos com dois moirões, mestre e contra mestre, retranca e rabicho com morto e aterramento dos moirões de 1,00 metro. Utilizando arame nº 6, arame nº12 e arame liso 14x16. Madeiramento de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta da Coudelaria.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 700,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**Grupo:** G2

**10 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção de cerca quadra de 132m com 5 fios de arame de aço liso 14x16, atada com arame galvanizado nº 12, espaçamento de 10m entre os moirões com 5 tramas em cada intervalo, altura externa de 1,40m e aterramento de 0,80m. Moirões e tramas confeccionados em madeira de eucalipto tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Material empregado por conta da Coudelaria. (com substituição de mestre se necessário)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.885,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (50)

**Grupo:** G2

**11 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de remoção de cercas, quadra de 132m. Com entrega do material retirado, por conta do fornecedor, na sede da Coudelaria, com os materiais separados por tipo: arames em rolos, postes e tramas em pilhas, separadamente. Obs. Os postes devem serem arrancados por inteiro.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.041,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (30)

**12 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção e colocação de portão duas folhas de até 2,5 metros e altura de até 1,15 metros (com 3 ripões de largura 15cm e espessura 5cm) com par de dobradiças (por folha) própria para fixação em parede (tijolo- concreto). Madeiramento de eucalipto vermelho tratado. Obs: 2,5 metros se refere as duas folhas somadas, ou seja, cada folha terá até 1,25 metros. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 646,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (10)

**13 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção e colocação de portão duas folhas de até 3,5 metros e altura de até 1,10 metros (com 3 ripões de largura 15cm e espessura 5cm) com 01 par de dobradiças própria para fixação em parede (tijolo- concreto) e 01 par próprio para fixação em poste de madeira. Madeiramento de eucalipto vermelho tratado. Obs: 3,5 metros se refere as duas folhas somadas, ou seja, cada folha terá até 1,75 metros. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 719,06

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (10)

**14 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção cerca de dois listões e mourões, com espaçamento entre mourão de 2,5 a 3 metros, mourão quadrado com dimensões mínimas de 17cm x 17 cm x 2,0m, confeccionado em madeira de eucalipto vermelho, com antiracha (D14cm), na parte superior. Altura externa do cercamento de 1,20m e aterramento de 0,80m. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 249,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (2000)

**15 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela**

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção cerca de três listões e mourões, com espaçamento entre mourão de 2 e 2,75 metros, mourão quadrado com dimensões mínimas de 17cm x 17cm x 2,20m, confeccionado em madeira de eucalipto vermelho, com antiracha (D14cm), na parte superior. Altura externa do cercamento de 1,40m e aterramento de 0,80m. Obs.: Cerca de área de seguro para potros, dimensões de 2,5m x 1,90m. Colocação de 02 mourões. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 280,20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (2000)

16 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção cerca de quatro listões e mourões, com espaçamento entre mourão de 2 a 2,5 metros, mourão quadrado com dimensões mínimas de 17cm x 17cm x 2,20m, confeccionado em madeira de eucalipto vermelho, com antiracha (D14cm), na parte superior. Altura externa do cercamento de 1,40m e aterramento de 0,80m. Obs.: Cerca de área de embretamento para grandes animais. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela Metro linear próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 392,82

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (2000)

17 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de confecção e colocação de portão folha simples medindo entre 1,70 até 2,50 metros e altura de até 1,10 metros com 01 par de dobradiças própria para fixação mourão de madeira. Madeiramento de eucalipto vermelho tratado, dimensões conforme modelo da Coudelaria. Obs.: Fixação de listões com barra roscada 3/8 e porca/ arruela próprias, com 'cava' para dentro do listão, de modo a não ficar pontas externas que possam lesionar os animais. Material empregado por conta do fornecedor.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 482,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (10)

18 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

**Descrição Detalhada:** Serviço de remoção de cerca de listões e mourões. Os mourões devem ser desenterrados e não cortados. Todo material removido deve ser alocado onde a contratante indicar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 101,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Borja/RS (4500)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 3          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 4          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 5          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 6          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 70               | UNIDADE                 |

| Grupo 2    |                                                    |                  |                         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 7          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 8          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 9          | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 30               | UNIDADE                 |
| 10         | Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela | 50               | UNIDADE                 |