

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de piso em áreas internas, incluindo remoção de piso existente, preparação de contrapiso e instalação de rodapés. Especificações: Porcelanato 60x60 cm (Cores aceitáveis: Cinzas Claros a Médios, Cinza Claro, Cimento Queimado Claro, Gelo, Prata), PEI 5, máxima resistência a manchas, baixa absorção de água (< 0,5%), acabamento lateral retificado, espaçamento entre pisos de acordo com o recomendado pela fabricante. O serviço inclui: Remoção de piso, rodapé, argamassa e materiais aderidos ao contrapiso preexistente, com descarte adequado (apresentar comprovantes). Preparação de contrapiso perfeitamente nivelado (tolerância máxima 3mm/2m), desempenado e troiado. Fornecimento e aplicação de argamassa tipo AC-II na cor cinza, e rejunte cimentício nas cores Cinza Platina ou Cinza Ártico. Instalação de rodapé do mesmo material do piso. Mão de obra especializada. A medição considerará a área efetivamente revestida, descontando vãos de portas/janelas. A área dos rodapés será medida linearmente (m) e convertida para m², considerando a altura. Está incluso no preço por metro quadrado (m²) as perdas decorrentes dos cortes e ajustes necessários para a inst. dos rodapés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	451	Quantidade Mínima Cotada:	451
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	415,00		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (451)

2 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento de materiais e execução de serviços de pintura externa em paredes, abrangendo áreas em altura e em nível térreo, incluindo preparação das superfícies com limpeza, lixamento, correção de imperfeições, aplicação de selador ou fundo preparador quando necessário, aplicação de massa acrílica para correção de imperfeições conforme a necessidade e aplicação de, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica nas cores Cinza e Branco conforme recomendações do fabricante. O fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes (quando necessário) deve estar em conformidade com as normas técnicas NR-18 e NR-35. Os serviços devem ser executados por mão de obra especializada. A contratada é responsável pelo fornecimento de todos os materiais e insumos necessários (tintas, massas, gesso, espátulas, lixas, seladores, andaimes, EPIs, entre outros), e a realização de limpeza final da área de trabalho, com entrega do acabamento uniforme e medição por metro quadrado (m²), deduzindo-se as áreas correspondentes a vãos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,81		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

3 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento de materiais e execução de serviços de pintura interna em paredes e forros, abrangendo áreas em nível térreo, incluindo preparação das superfícies com limpeza, lixamento, correção de imperfeições, aplicação de selador ou fundo preparador quando necessário, aplicação de massa corrida PVA ou gesso para correção de imperfeições conforme a necessidade e aplicação de, no mínimo, duas demãos de tinta PVA nas cores Cinza, Branco Neve, Concreto e Branco Gelo, conforme recomendações do fabricante. O fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes (quando necessário), deve estar em conformidade com a norma técnica NR-18. Os serviços devem ser executados por mão de obra especializada. A contratada é responsável pelo fornecimento de todos os materiais e insumos necessários (tintas, massas, gesso, espátulas, lixas, seladores, andaimes, EPIs, entre outros) e a realização de limpeza final da área de trabalho, com entrega do acabamento uniforme e medição por metro quadrado (m²), deduzindo-se as áreas correspondentes a vãos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	92,67		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

4 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento de materiais e execução de serviços de pintura externa em paredes, abrangendo áreas em altura e em nível térreo, incluindo preparação das superfícies com limpeza, lixamento, remoção de sujeiras, correção de imperfeições e aplicação de fundo preparador ou selador compatível com tinta emborrachada (acrílica elastomérica), aplicação de massa acrílica onde necessário e aplicação de, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica na cor branca, conforme recomendações do fabricante quanto à diluição e espessura da película. O fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes (quando necessário) deve estar em conformidade com as normas técnicas NR-18 e NR- 35. Os serviços devem ser prestados por mão de obra especializada. A contratada é responsável pelo fornecimento de todos os materiais e insumos necessários (tintas, massas, lixas, seladores, andaimes, EPIs, entre outros) e pela realização de limpeza final da área de trabalho, com entrega do acabamento uniforme e medição por metro quadrado (m²), deduzindo-se as áreas correspondentes a vãos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,94		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

5 - Obras Civis - Demolições

Descrição Detalhada: Serviço de demolição de paredes em alvenaria e colunas de concreto (se houver), em áreas internas e externas. Inclui: Demolição. Remoção completa do entulho até a área externa do Quartel (a área deve ser apropriada para o descarte de acordo com normas ambientais e legislações). Limpeza da área. Mão de obra especializada. Seguir normas de segurança (NR-18 e NR-35), com EPIs. Medição: m³ de parede demolida.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	573,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO CÚBICO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

6 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Serviço de levantamento de parede com tijolos cerâmicos de 8 furos. Argamassa de assentamento: areia e cimento, traço 1:3 (em volume). Dimensão mínima da seção transversal da coluna: 15x15 cm, Armadura longitudinal mínima: 4 barras de 10 mm, Estribos: Diâmetro mínimo de 5 mm e espaçamento máximo de 20 cm, Recobrimento mínimo da armadura: : 2,5 cm e Resistência mínima do concreto (fck): 20 MPa. Colunas de concreto armado prontas. Concreto: traço 1:3:3 (cimento:areia:brita). Fornecimento de todos os materiais. Mão de obra especializada. Medição: m² de parede (incluindo colunas).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	933,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

7 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: Serviço de execução de reboco em paredes de alvenaria, em áreas internas e/nas áreas externas. Inclui: Preparo da superfície (limpeza, umedecimento, entre outros). Aplicação de argamassa de reboco (emboço), espessura média entre 1,5 a 2,5 cm, areia média peneirada e cimento, traço 1:3 (cimento:areia) em volume. Execução de taliscas e mestras. Desempeno com régua e desempenadeira ("troiado"). Cura. Fornecimento de todos os materiais. Mão de obra especializada. Medição em m² de parede rebocada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	876,67		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

8 - Instalação - Forro Pvc

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro de PVC branco, liso, em réguas de 200 mm x 6000 mm, incluindo estrutura de sustentação em perfis metálicos galvanizados (metalon) 30x30 mm, espessura da parede #18 (1,20 mm), e acabamento perimetral com rodaforno de PVC branco, liso, de 7 cm x 1 cm. Inclui: Marcação e nivelamento (espaçamento máximo: 5mm), fixação de pendurais (espaçamento máximo: 80 cm), montagem da estrutura (espaçamento máximo: 50 cm), instalação do forro e rodaforno, e acessórios de fixação adequados. Limpeza ao final. Mão de obra especializada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

9 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: Serviço de retelamento, incluindo: Remoção de telhas do tipo cerâmica colonial, ripas, caibros e cumeeiras comprometidos. Fornecimento e instalação de novas ripas, caibros, telhas do tipo cerâmica colonial (do mesmo modelo e cor das que foram retiradas) e execução de cumeeiras com argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume). Especificações Mínimas do Madeiramento: Ripas: Madeira de Eucalipto Tratado (Autoclave), espaçamento de acordo com tabela do fabricante das telhas, dimensões mínimas: 5 x 2 cm. Caibros: de Eucalipto Tratado (Autoclave), dimensões mínimas: 6 x 12 cm, espaçamento máximo entre eixos: 2 m. Ajuste do dimensionamento: Após contrato e antes do início dos serviços, vistoria técnica e detalhamento do madeiramento (dimensões e espaçamentos), com memorial de cálculo simplificado (por profissional habilitado, com ART), podendo ajustar as especificações mínimas, mas nunca com espaçamento maior que o máximo definido. Inclui: Instalação conforme detalhamento aprovado, tratamento da madeira, limpeza e remoção de entulho. Mão de obra especializada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.146,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

10 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: Serviço de retelamento, incluindo: Remoção de telhas, ripas, caibros e cumeeiras comprometidos. Fornecimento e instalação de novas ripas, caibros, telhas de fibrocimento onduladas (espessura: 6 mm, dimensões: 2,44 m x 1,10 m, cor: natural e cumeeira de fibrocimento ondulada compatível. Especificações Mínimas do Madeiramento: Ripas: Madeira de Eucalipto Tratado (Autoclave), dimensões mínimas: 5 x 2 cm. Caibros: Madeira de Eucalipto Tratado (Autoclave), dimensões mínimas: 6 x 12 cm, espaçamento máximo entre eixos: 2 m. Espaçamento entre ripas conforme tabela do fabricante da telha, em função do comprimento da telha e da inclinação do telhado, a ser apresentado junto com o detalhamento técnico. Ajuste do dimensionamento: Após contrato e antes do início dos serviços, vistoria técnica e detalhamento do madeiramento (dimensões e espaçamentos, incluindo ripas), com memorial de cálculo simplificado (por profissional habilitado, com ART), podendo ajustar as especificações mínimas (exceto espaçamento das ripas, que deve seguir o fabricante), mas nunca com espaçamento de caibros maior que o máximo definido. Inclui: Instalação conforme detalhamento aprovado, fixação com parafusos autoatarraxantes...

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.033,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

11 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de porta e portal de madeira. Portal em Maçaranduba (ou similar, com critérios de equivalência claros: madeira de lei, densidade mínima de 900 kg/m³, alta resistência a cupins e umidade, comprovada por laudo técnico), entregue lixado e com seladora. Porta de madeira Angelim Pedra, modelo almofadado, entregue lixada e com seladora. Fechadura externa, marca Pado, linha Concept, distância da broca: 40mm, acabamento cromado (ou similar, de mesma qualidade, tipo de mecanismo e distância de broca). Inclui: 3 dobradiças 3" x 2,5", aço inox, acabamento cromado, demais ferragens (maçaneta, rosetas, parafusos), confecção, instalação (portal chumbado com argamassa), ajuste e limpeza. Mão de obra especializada (marceneiro). Medição: metro quadrado (m²) de folha de porta, calculado multiplicando-se a largura pela altura da folha da porta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.226,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (14)

12 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de espelho de cristal incolor, espessura 5 mm, com acabamento bisotê de 2 cm e lapidação em todas as bordas. Fixação na parede com fita dupla face de alta aderência específica para espelhos e silicone neutro. Inclui: Corte, lapidação, bisotê, fornecimento de materiais de fixação, instalação, nivelamento e limpeza. Dimensões a serem definidas no momento da aquisição. Mão de obra especializada (vidraceiro).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.523,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

13 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Execução de contrapiso, espessura média de 4 cm, incluindo: Preparo da base (limpeza, tratamento de trincas - se houver, umedecimento). Aplicação de argamassa de cimento e areia média, traço 1:4 (em volume), com execução de taliscas e mestras, adensamento, desempeno e cura úmida por no mínimo 3 dias. Fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada. Medição: m².

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 883,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

14 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de porta e portal de alumínio, Linha 25, cor alumínio natural ou cinza fosco (pintura eletrostática). Portal com dimensões a definir. Porta de abrir, com vidro temperado incolor de 6 mm, dimensões a definir. Fechadura externa, marca Pado, linha Concept, distância da broca: 40mm, acabamento cromado (ou similar, de mesma qualidade, tipo de mecanismo e distância de broca). Inclui: 3 dobradiças de alumínio, puxador tipo barra de 40 cm, demais ferragens, confecção, instalação (portal chumbado), ajuste e limpeza. Mão de obra especializada (serralheiro de alumínio). Medição: m² de folha de porta (largura x altura da folha)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.133,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (25)

15 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de porta de vidro temperado incolor, espessura 10 mm, lapidação reta, tipo: de abrir (pivotante). Inclui: Vidro temperado, pivôs superior e inferior de aço inox, fechadura central com cilindro e maçaneta tipo puxador barra de aço inox de 40 cm, furação e recortes para as ferragens, instalação completa, vedação com silicone neutro e limpeza. Dimensões a serem definidas no momento da aquisição. Mão de obra especializada (vidraceiro). Medição: m2 de vidro instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (43)

16 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Fornecimento e montagem de laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, tipo vigota treliçada e lajota, para forro. Inclui: Vigotas treliçadas (dimensões e armadura a serem definidas pela contratada, conforme memorial de cálculo). Elementos de enchimento: Blocos de EPS (densidade mínima: 10 kg/m3), dimensões a definir pela contratada. Armadura de distribuição: Aço CA-50 (diâmetro e espaçamento a serem definidos pela contratada, conforme memorial de cálculo; o mínimo a ser alcançado deve ser: diâmetro 4,2 mm, espaçamento máximo 25 cm). Concreto para capa: espessura: 4 cm, concreto usinado fck mínimo: 20 MPa. Inclui: Escoramento, posicionamento das vigotas, colocação do enchimento, armadura de distribuição, concretagem, adensamento, nivelamento, cura (7 dias) e remoção do escoramento (após cura). Antes da montagem: apresentação de memorial de cálculo detalhado (por engenheiro civil, com ART), definindo dimensões/armadura das vigotas, espaçamento entre vigotas, armadura de distribuição e traço do concreto, considerando vão livre máximo de 4 m e sobrecarga de 150 kgf/m2. Mão de obra especializada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 881,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

17 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Execução de escada em concreto armado, moldada no local. Inclui: Projeto estrutural e arquitetônico da escada, elaborado pela Contratada, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado (engenheiro civil), e contendo todos os detalhamentos necessários (dimensões, armadura, concreto, fôrmas, escoramento, etc.). Fôrmas de madeira (chapas de compensado resinado ou plastificado, com espessura mínima de 12 mm, e tábuas/sarrafos para travamento), escoramento de madeira ou metálico, com imensioamento e espaçamento adequados para suportar o peso do concreto fresco, aplicação de desmoldante. Armadura (corte, dobra e montagem) conforme projeto. Concreto usinado, fck 25 MPa, slump 100 ± 20 mm. Lançamento, adensamento (vibração), nivelamento, acabamento desempenado e cura úmida (mínimo 7 dias). Desforma (após cura e com autorização do responsável técnico da Contratada). Mão de obra especializada. Medição: metros quadrados (m2) de projeção horizontal da escada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.716,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

18 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de divisórias em painéis de Eucatex, tipo Eucaplac UV, espessura 35 mm, cor Pérola, miolo Favo (colmeia), com estrutura de suporte em perfis de aço galvanizado, incluindo portas de abrir de Eucaplac UV, espessura 35 mm, cor Branco, miolo Favo (colmeia), fechaduras internas, marca Stam, modelo 813/01, acabamento cromado (ou similar, de mesma qualidade e características), dobradiças tipo palmela, zincadas, e demais acessórios. Inclui: Marcação, nivelamento, fixação da estrutura (guias no piso/teto, montantes com espaçamento máximo de 60 cm), instalação dos painéis e portas, instalação das ferragens, acabamento (se necessário) e limpeza. Mão de obra especializada. Medição: m2 de divisória instalada, incluindo portas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (195)

19 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de janela de vidro temperado fumê, espessura mínima: 8 mm, lapidação reta, tipo: de correr, com 2 folhas (1 fixa e 1 móvel). Inclui: Vidro temperado fumê, trilho superior e inferior de alumínio, cor branco (pintura eletrostática), roldanas com rolamento em nylon, guia, fecho tipo concha (ou fecho tipo unha) embutido, de alumínio, na cor do trilho, escova de vedação, demais acessórios, instalação completa, vedação com silicone neutro e limpeza. Dimensões a serem definidas no momento da aquisição. Mão de obra especializada (vidraceiro). Medição: m2 de vidro instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.583,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

20 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de janela de vidro temperado fumê, espessura mínima: 8 mm, lapidação reta, tipo: de correr, com 4 folhas (2 fixas e 2 móveis). Inclui: Vidro temperado fumê, trilho superior e inferior de alumínio, cor branco (pintura eletrostática), roldanas com rolamento em nylon, guia, fechos tipo concha (ou fecho tipo unha) embutidos, de alumínio, na cor do trilho (um para cada folha móvel), escova de vedação, demais acessórios, instalação completa, vedação com silicone neutro e limpeza. Dimensões a serem definidas no momento da aquisição. Mão de obra especializada (vidraceiro). Medição: m2 de vidro instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.430,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

21 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de peças em granito, tipo: Preto São Gabriel, acabamento: polido, espessura: 2 cm. Inclui: Corte, polimento, acabamento de bordas: reto, recortes e furos, se necessários, a serem especificados no momento da aquisição, instalação com fixação (a ser definida no momento da aquisição, de acordo com o tipo de peça e local de instalação), tratamento de juntas com rejunte epóxi na cor Preto e limpeza. As peças e suas aplicações (bancadas, soleiras, rodapés, revestimentos, etc.) serão definidas no momento da aquisição, juntamente com as dimensões e detalhes de instalação. Mão de obra especializada (marmorista). Medição: metros quadrados (m2) de peça fornecida.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

22 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro drywall (gesso acartonado estruturado) com isolamento termoacústico: incluso tratamento de junta de fita e massa drywall nas emendas, perfis de aço galvanizado com tratamento de zincagem; deve possuir em sua parte superior tratamento termoacústico com lâ de rocha ou lâ de vidro, com espessura de 50 mm, os rolos das mantas devem ser instalados de forma uniforme e o mais inteiros possíveis, não podem ser utilizados retalhos/picotes para realizar este isolamento, o produto deve ser inteiro e com resultado uniforme. Será exigido o nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; as placas ou régua deverão apresentar-se sem defeitos. Os níveis serão definidos em função das instalações e ou outros serviços a serem executadas acima dos forros, deverão compatibilizar com os níveis existentes. Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados conforme orientação do fabricante, e depois de terminados os demais serviços que interferem nesta execução. Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado, exaustão, etc.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 443,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (250)

23 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória drywall (gesso acartonado ST) com isolamento termoacústico: divisória drywall com 9,5 mm de espessura e perfis de 70 mm, com tratamento de junta de fita papel, parafusadas sobre as faces da estrutura das guias e montantes em aço galvanizado; com isolante termoacústico lâ de rocha ou lâ de vidro com espessura de 50 mm. Os montantes, batentes, rodapés e guias do teto deverão permitir a passagem de fiação elétrica, telefônica e colocação de tomadas e interruptores e rede lógica (conforme projeto/layout/croqui). O serviço é calculado e pago pelo metro quadrado efetivamente instalado, de modo que no valor unitário deste item devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para execução do serviço. A empresa prestadora de serviço se responsabilizará pela limpeza do local e pela correta destinação dos entulhos gerados em decorrência dos serviços realizados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (175)

24 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de piso de granilite polido "moldado in loco" em áreas internas, incluindo remoção de piso existente, preparação da base, camada de base ("farofa"), juntas de dilatação e execução de rodapés. Especificações: Granilite composto por cimento comum (cinza), agregados (granilhas) de mármore nas cores branca, cinza e preta, granulometria 1, cor final acinzentada conforme padrão a ser definido por amostra, espessura total da camada de granilite 12 mm. Juntas de dilatação em perfis de plástico, com espaçamento máximo de 1,2 m. Acabamento final polido e com aplicação de resina acrílica protetora. Inclui: Remoção de piso existente (com descarte adequado/comprovantes). Preparação da base (limpeza, verificação de nível). Execução de camada de base ("farofa") com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 em volume, espessura 2,5 cm, nivelada. Instalação das juntas de dilatação. Lançamento, sarrafeamento, desempeno e cura da argamassa de granilite. Polimento mecânico em etapas (desbaste, polimento fino), estucamento (rejuntenento) com pasta de cimento e polimento final. Aplicação de resina protetora. Execução de rodapé boleado em granilite.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

25 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Fornecimento e execução de piso de granilite lavado "moldado in loco" em áreas externas, incluindo remoção de piso existente, preparação da base, camada de base ("farofa") com caimento, juntas de dilatação e execução de rodapés. Especificações: Granilite composto por cimento comum (cinza), agregados (granilhas) de mármore nas cores branca, cinza e preta, granulometria 1, cor final acinzentada conforme padrão a ser definido por amostra, espessura total da camada de granilite 12 mm. Juntas de dilatação em perfis de plástico resistente a UV, com espaçamento máximo de 1,2 m. Acabamento final lavado (expondo os agregados) e com aplicação de resina protetora hidrofugante/oleofugante adequada para áreas externas e com resistência UV. Inclui: Remoção de piso existente (com descarte adequado/comprovantes). Preparação da base (limpeza, verificação de nível). Execução de camada de base ("farofa") com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 em volume, espessura 2,5 cm, executada com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento. Instalação das juntas de dilatação. Lançamento, sarrafeamento, desempenho e cura da argamassa de granilite.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 656,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

26 - Instalação / manutenção / remoção - piso madeira

Descrição Detalhada: Serviço de revitalização de piso de taco de madeira. Inclui: Proteção de áreas adjacentes, reparo/substituição de tacos danificados (madeira compatível), calafetação de juntas (massa na cor da madeira). Lixamento completo em etapas (lixas grossa, média, fina) e polimento. Aplicação de 3 demãos de resina à base de ureia-formol (tipo Sinteco ou similar), acabamento brilhante, seguindo instruções do fabricante. Limpeza final e destinação de entulho. Mão de obra especializada. Medição: m2 de piso instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

27 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Execução de passeio externo (calçada) com piso de concreto moldado in loco, com espessura mínima de 10cm, armado com malha de aço tipo Q-138 (ou similar), posicionada no terço superior da espessura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 583,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

28 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto

Descrição Detalhada: Serviço com fornecimento de material para execução de piso de concreto usinado, incluindo a remoção de pavimento em paralelepípedo e/ou asfalto, FCK 30 MPa ou superior, espessura 12 cm, acabamento polido, com caimento de até 2%, a ser definido no momento da contratação, com armação dupla eletrosoldada com malha 15cm x 15cm, bitola 4,2mm, sendo a armação superior suspensa com treliça de 8cm de altura, com lona plástica preta para impermeabilização, incluindo juntas de dilatação com barras de transferência, regularização do solo e base de brita graduada simples compactada com placa vibratória, de pelo menos 20 cm. Remoção do entulho, incluindo carga e transporte do material até o local adequado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 720,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (600)

29 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

Descrição Detalhada: Serviço com fornecimento de material para execução de piso com revestimento de alto desempenho (RAD) tipo 02 monolítico autonivelante, com textura lisa, espessura de 6mm, à base de resina epóxi de altos sólidos (mínimo de 90% de partículas sólidas), cor a ser definida no momento da contratação, conforme NBR 14050/1998; Incluído retirada do piso existente e regularização do contrapiso com argamassa autonivelante para nivelamento de piso; Para aplicação do revestimento, a superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxas e partes soltas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 920

Quantidade Mínima Cotada: 920

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 880,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (920)

30 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: Instalação e fornecimento de forro mineral em chapas quadradas, cor branca, espessura mínima 19 mm, resistência a 100% de umidade relativa do ar, com tratamento antimofa de alto desempenho e adição de uma camada de 3 cm de lã de vidro sobre o mesmo, incluindo acessórios de fixação, roda teto e recolocação de lâmpadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

31 - Confecção e Instalação de Cortina

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cortina tipo polo, cor a ser definida no momento da contratação, incluindo todos os acessórios de fixação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (110)

32 - Instalação / Manutenção / Reparo - Porta Sanfonada / Persiana (Horizontal / Vertical)

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de cortina vertical persiana com sanefa, sem blackout, cor a ser definida no momento da contratação, incluindo todos os acessórios de fixação. Medição: m2 de persiana instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

33 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Detalhada: Serviços de instalação com fornecimento de material de tela tipo mosquiteiro, e=0,26mm, com moldura retangular/boleada em alumínio de 10 mm x 25 mm anodizado fosco, com sistema de fixação com tramela, dobradiças e parafusos para ser removível para limpeza quando necessário. Tela tipo mosquiteiro, confeccionada em fibra de vidro revestida com pvc, 98% de transparência, com 16 fios por polegada, material inodroso, completamente lavável. Constando de material e mão de obra.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

34 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de piso de alta resistência, placa cerâmica extrudada e antiderrapante (tipo gail), incluindo todo material, mão de obra, e o que se fizer necessário para o bom andamento do serviço. Serviços a serem executados: retirada do piso antigo com destinação dos entulhos conforme legislação ambiental vigente; adequação de contrapiso, nivelamento e preparação, incluindo uso de malha POP de 150mm x 150mm x 4,2mm para reforço da base que suportará o novo piso, com aplicação de impermeabilizante; instalação de novo rodapé abaulado, utilização de argamassa própria para o tipo de piso industrial, sistema de dupla colagem, espaçamento e junta de dilatação conforme especificações do fabricante do piso, rejuntamento da área com rejunte epóxi específico para piso e antiácido. Piso a ser utilizado: piso de alta resistência tipo gail, medidas 300x300x12 mm, cor bege.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 856,67

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

35 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de vidro cancelado para janelas e portas, com espessura mínima de 3 mm e lapidação reta. Tipo: conforme especificações do projeto. Inclui: vidro temperado cancelado incolor, borrachas, buchas, parafusos, escovas de vedação (quando aplicável) e todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Serviço completo com instalação realizada por mão de obra especializada (vidraceiro), vedação com silicone neutro (transparente ou compatível com o acabamento) e limpeza final da área instalada. As dimensões serão definidas conforme necessidade da contratante no momento da execução. Medição: por metro quadrado (m2) de vidro instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 476,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (64)

36 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de vidro liso incolor para janelas e portas, com espessura mínima de 3 mm e lapidação reta. Tipo: conforme especificações do projeto. Inclui: vidro liso incolor, borrachas, buchas, parafusos, escovas de vedação (quando aplicável) e todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Serviço completo com instalação realizada por mão de obra especializada (vidraceiro), vedação com silicone neutro (transparente ou compatível com o acabamento) e limpeza final da área instalada. As dimensões serão definidas conforme necessidade da contratante no momento da execução. Medição: por metro quadrado (m2) de vidro instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

37 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Fornecimento, confecção e instalação de estrutura de alumínio para janelas, Linha 25, na cor alumínio natural ou cinza fosco (acabamento anodizado). Estrutura com dimensões a serem definidas conforme necessidade da contratante. Tipo de janela: de correr. Inclui: perfis de alumínio da Linha 25, escovas de vedação, guias, trilhos superior e inferior, roldanas com rolamento (quando aplicável), borrachas, buchas, parafusos, demais ferragens e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do conjunto. Instalação completa com portal chumbado (quando aplicável), nivelamento, ajustes e limpeza final. Serviço executado por mão de obra especializada (serralheiro de alumínio). Medição: por metro quadrado (m2) de vão de janela estruturado (largura x altura).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 820,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)