



Obra
Adequação de dependência da Prefeitura Militar da Zona Sul no subsolo do bloco B do Edifício Praia Vermelha

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
20,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
SEC TEC 04/02/26 3	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO MULTCLICK - 6MM-6000X250MM - CRISTAL, FIXADA EM ESTRUTURA TIPO MÃO FRANCESA COM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO DE 4" X 2". INCLUÍDO ACESSÓRIOS	COBE - COBERTURA	m²	9,0	2.286,10	20.574,90	19,67	19,67
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA TODO O PISO, COM PORCELANATO, MARCA INCEPA, MODELO PRO CEMENT, OU SIMILAR, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO, 60X60CM, INCLUINDO REJUNTE EPÓXIO 2MM.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	70,0	160,36	11.225,20	10,73	30,41
87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	58,0	173,00	10.034,00	9,59	40,00
100663	SINAPI	JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS INCLUSOS) IDÊNTICA A DA FACHADA DO EDIFÍCIO, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 120X120 CM, COM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	4,0	2.131,14	8.524,56	8,15	48,15
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE 3MM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES DA COPA E BANHEIRO.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	26,0	141,09	3.668,34	3,51	51,66
103328	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	19,0	150,24	2.854,56	2,73	54,39
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	200,0	13,39	2.678,00	2,56	56,95
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	90,0	26,70	2.403,00	2,30	59,25
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO 1,65 X 0,60 CM, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, NOS BANHEIROS E ÁREA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	m²	2,0	1.105,34	2.210,68	2,11	61,36
87529	SINAPI	EMBOÇO PAULISTA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	37,0	56,50	2.090,50	2,00	63,36
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	200,0	9,63	1.926,00	1,84	65,20
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	300,0	6,32	1.896,00	1,81	67,01
102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 97X1,65 CM, COM FERRAGENS CROMADAS E FECHADURAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Vidros e Espelhos	UN	1,0	1.768,30	1.768,30	1,69	68,71
106781	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 2,18 X 0,60 M, COM SAIA E FONTISPÍCIO, NO FUNDO DA COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0	1.699,08	1.699,08	1,62	70,33
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL, EM TODO O TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	64,0	23,24	1.487,36	1,42	71,75
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE EMBOÇO/REBOCO DAS FACES INTERNAS DE TODAS AS PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	71,0	20,67	1.467,57	1,40	73,16
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM COR PALHA OU SIMILAR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	75,0	19,18	1.438,50	1,38	74,53
102186	SINAPI	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 100X1,65 CM, COM FERRAGENS CROMADAS, FECHADURAS E AMORTECEDOR DE FECHO.	Vidros e Espelhos	UN	1,0	1.401,72	1.401,72	1,34	75,87
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	226,39	1.358,34	1,30	77,17
100661	SINAPI	JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR (VIDRO LEITOSO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0	1.311,72	1.311,72	1,25	78,42
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	40,0	31,16	1.246,40	1,19	79,62
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, IDÊNTICO AO DA FACHADA DO EDIFÍCIO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	6,0	184,35	1.106,10	1,06	80,67
87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	6,0	176,78	1.060,68	1,01	81,69
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	52,58	1.051,60	1,01	82,69
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, PARA BANCADA NA FRENTE DA COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0	1.013,70	1.013,70	0,97	83,66
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER, ATÉ 1M DE ALTURA, NAS PAREDES DA COPA E BANHEIRO.	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	10,0	91,48	914,80	0,87	84,54
ADAPT 0201000216	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 5M³ E RETIRADA DE ENTULHOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	1,0	885,38	885,38	0,85	85,38
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, NAS SAÍDAS DA PIA DA COPA E DA PIA DO BANHEIRO, ALÉM DS RESPECTIVOS RALOS E CAIXAS. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	20,0	42,14	842,80	0,81	86,19
15123	Próprio ADAPU	95801 - LÂMPADA LED SLIM 100CMX15CM RETANGULAR DE 24W A 30W, GARANTIA DE 05 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE BIVOLT, INSTALADA DIRETAMENTE SOBRE CAIXA DE CONDULETE APARENTE NO TETO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1	8,0	100,75	806,00	0,77	86,96
86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO	Louças e Metais	UN	1,0	669,91	669,91	0,64	87,60
98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	646,02	646,02	0,62	88,22
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0	617,51	617,51	0,59	88,81
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO DE CONCRETO, SIMPLES, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	3,4	180,18	612,61	0,59	89,39
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO RABICHO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA, TODOS EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	575,91	575,91	0,55	89,95

98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	6,0	91,48	548,88	0,52	90,47
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	64,0	8,52	545,28	0,52	90,99
102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL A SER INSTALADO NO BANHEIRO, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,0	532,56	532,56	0,51	91,50
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	88,02	528,12	0,50	92,01
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	100,0	5,24	524,00	0,50	92,51
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	75,0	6,86	514,50	0,49	93,00
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO, GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUINDO ENTREGA	Louças e Metais	UN	1,0	494,35	494,35	0,47	93,47
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	483,64	483,64	0,46	93,93
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	100,0	4,43	443,00	0,42	94,36
101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	434,60	434,60	0,42	94,77
91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	82,28	411,40	0,39	95,17
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR, GARANTIA DE 05 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO PELO	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	4,0	101,30	405,20	0,39	95,55
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	6,0	58,73	352,38	0,34	95,89
91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	29,77	297,70	0,28	96,18
100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM, GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	1,0	293,85	293,85	0,28	96,46
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE TODO REVESTIMENTO CERÂMICO, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	20,0	13,20	264,00	0,25	96,71
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	64,39	257,56	0,25	96,96
103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 36.000 BTU/H, um ponto, incluindo tubos de cobre e outros, 65cm	Instalações de ar condicionado	UN	10,0	25,03	250,30	0,24	97,19
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	37,0	6,75	249,75	0,24	97,43
100196	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	KGXKM	100,0	2,36	236,00	0,23	97,66
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	117,56	235,12	0,22	97,88
103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W, GARANTIA DE 05 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE - FORNECIMENTO E	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	6,0	37,74	226,44	0,22	98,10
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	105,13	210,26	0,20	98,30
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	2,0	93,81	187,62	0,18	98,48
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", COM RABICHO CROMADO, PARA PIA DA COPA, PADRÃO ALTO, GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO CERTIFICADO EMITIDO	Louças e Metais	UN	1,0	186,74	186,74	0,18	98,66
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE TADAS AS JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	4,0	44,61	178,44	0,17	98,83
104794	SINAPI	REMOÇÃO DE TODOS OS CABOS ELÉTRICOS E RESPECTIVOS, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	100,0	1,74	174,00	0,17	99,00
103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W95801 - LÂMPADA LED SLIM 100CMX15CM RETANGULAR DE 24W A	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	4,0	39,95	159,80	0,15	99,15
91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	27,91	139,55	0,13	99,28
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA, INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,5	77,37	116,05	0,11	99,39
106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	5,0	20,11	100,55	0,10	99,49
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE EMBUTIR EM PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	87,59	87,59	0,08	99,57
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	5,0	16,53	82,65	0,08	99,65
104330	SINAPI	RALO QUADRADO 15 X 15CM, ANTIINSETO, ANTICHEIRO, TAMPA EM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO, NA COPA E NO BANHEIRO, INCLUINDO LIGAÇÃO NA REDE DE ESGOTO LOCAL.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	2,0	37,40	74,80	0,07	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	13,61	54,44	0,05	99,78
106774	SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO E REGISTRO, GARANTIA DE 10 ANOS, INCLUINDO ENTREGA RESPECTIVO	Louças e Metais	UN	1,0	52,21	52,21	0,05	99,83
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, COM AMORTECIMENTO DE QUEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	50,42	50,42	0,05	99,87
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	18,99	37,98	0,04	99,91
74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	18,08	36,16	0,03	99,95
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE TODAS AS PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	2,0	17,27	34,54	0,03	99,98
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS E METAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0	22,68	22,68	0,02	100,00

Total sem BDI 86.828,31
Total do BDI 17.754,55
Total Geral 104.582,86