



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR
(Companhia do QG da 5ª RM-DI/1950)
BASE MAJOR AGOSTINHO JOSÉ RODRIGUES**

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

**ADEQUAÇÃO DA COPA DO CORREDOR DA BASE
PARA ALOJAMENTO DO ADJUNTO DO OFICIAL DE DIA
FORTE DO PINHEIRINHO**

**BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR
CURITIBA / PARANÁ**

1 OBJETO

O objeto desta dispensa de licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, visando à adequação de espaço físico. O projeto consiste na reforma e adaptação de parte da atual copa do corredor da base para a criação de um alojamento destinado ao Adjunto do Oficial de Dia.

A presente contratação justifica-se pela escassez de espaços físicos adequados para o descanso dos militares durante o período de serviço regulamentar. Desse modo, a readequação da área da copa otimizará a infraestrutura existente, garantindo acomodações dignas e apropriadas para o Adjunto do Oficial de Dia, em conformidade com as necessidades operacionais da base.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O projeto de adequação física compreende a execução dos seguintes serviços comuns de engenharia:

- **Construção de Parede em Drywall (12,45 m²):** Execução de parede divisória com dimensões de 4,15 m de largura por 3,00 m de altura. A estrutura será composta por perfis de aço galvanizado (guias e montantes), com espaçamento adequado às normas técnicas. O fechamento será realizado com placas de gesso acartonado (ST - Standard) em ambas as faces, fixadas com parafusos específicos. O miolo da parede receberá isolamento termoacústico em lã de vidro ou de rocha para garantir a privacidade do alojamento. O acabamento incluirá o tratamento de juntas com fita microperfurada e massa própria para drywall, seguido de lixamento para posterior pintura.
- **Instalação de Nova Porta de Divisória em Vão Existente:** Desmontagem da folha e dos batentes da porta de divisória atual. O vão remanescente receberá a instalação de uma nova porta de divisória naval (ou equivalente ao padrão existente), incluindo novos batentes, guarnições, dobradiças e fechadura completa. O alinhamento e a fixação devem garantir a perfeita vedação, o funcionamento suave da folha e a uniformidade visual com o conjunto de divisórias do ambiente.
- **Abertura de Novo Vão para Acesso à Copa em Divisória Modular:** Execução de abertura e desmontagem parcial em parede de divisória modular existente (padrão MDF com vidro) para a criação do novo acesso à copa. O serviço compreende o remanejamento dos montantes verticais de alumínio/aço, corte preciso dos painéis e perfis, e a instalação de reforços estruturais necessários para garantir a estabilidade do conjunto. O vão será devidamente requisitado e estruturado para receber o novo batente, mantendo a integridade e o alinhamento das placas de vidro e painéis cegos adjacentes.
- **Remanejamento de Divisória Existente:** Desmontagem cuidadosa dos painéis e perfis da divisória atual que obstruem o layout proposto. Adaptação, transporte interno e remontagem desses elementos no novo alinhamento definido pelo projeto, visando o reaproveitamento de materiais e a reconfiguração funcional do fluxo do corredor.

3 MEMÓRIA DE PROJETO

A obra iniciará de forma geral, pelas seguintes etapas:

- I. Mobilização;
- II. Emissão da ART de execução e instalação de canteiro;
- III. Remoção de divisórias existentes
- IV. Remoção de interruptores, portas e cabos elétricos;
- V. Instalações elétricas;
- VI. Execução de paredes de acartonado (drywall) com isolamento;
- VII. Instalação da porta;
- VIII. Pintura das paredes;
- IX. Abertura de vão de porta para copa;
- X. Retirada de resíduos;
- XI. Recebimento Provisório;
- XII. Recebimento Definitivo

Curitiba, PR, 06 de junho de 2026.

Autor(es):

WILISON OLIVEIRA PEREIRA – 3º Sgt
Chefe da Seção de Projetos