

B U E I R O S P R O J E T A D O S																																
LOCALIZAÇÃO (ESTACA DO EIXO)	PISTA	IDENTIFICAÇÃO	DADOS DA BACIA				CARACTERÍSTICAS							COMPRIMENTO (A EXECUTAR) REF. EIXO PISTA			BOCAS						CAIXA		DISSIPADOR	CLASSE DOS BUEIROS	OBSERVAÇÃO					
			A Km2	L Km	DESNÍVEL m	VAZÃO m³/s	OBRA EXISTENTE	OBRA PROJETADA (m)	LADO MONT (E/D)	DECLI-VIDADE (%)	ESC.*	COTA FUNDO NO EIXO (m)	COTA MONT. (m)	ALT. CAPA ATER. (m)	MONT (m)	JUS (m)	TOTAL (m)	0º	5º	10º	15º	20º	30º	45º				TIPO	UND.	TIPO		
110 + 18,00	PE	Greide	-	-	-		BSTM Ø 1,20	LD	0,50	00º		817,514	1,32	11,00	11,00	22,00	1									CLP-04	1	DEB-06	CA-01	Construir projetado.		
339 + 11,50	PE	Greide	-	-	-		BDTM Ø 1,20	LD	0,50	00º		825,492	1,40	6,50	10,00	16,50	1														Const. Projetado c/ Cx. no Cant. Central.	
880 + 17,50	PD	Greide	0,30	0,80	25,00	3,80	BSTM Ø 1,20	LD	1,00	00º		702,530	6,13	16,70	16,30	33,00	1									CCS-20	1				Const. Projetado c/ Cx. Especial no cant. central.	
999 + 18,00	PE	Greide	Min.	-	-		BSTM Ø 1,20	LE	0,5	00º		681,745	1,50	10,00	11,00	21,00	1													CA-01	Construir projetado.	
1.070 + 19,00	PD	Greide	Min.	-	-		BSTM Ø 2,60	LE	0,5	00º		671,030	1,05	11,00	9,00	20,00	1											0		CA-01	Construir projetado.	
1.162 + 3,00	PE	Greide	-	-	-		BSTM Ø 1,20	LD	1,0	00º		648,295	1,43	9,00	10,00	19,00	1												DEB-06	CA-01	Construir projetado.	
1.273 + 1,00	PD	Greide	0,14	0,60	35,00	2,90	BSTM Ø 1,20	LD	1,0	5º		602,872	3,18	8,30	11,70	20,00		1												CA-01	Construir projetado com Cx. no cant. central.	
1.302 + 3,00	PD	Greide	0,22	0,57	35,00	4,30	BSTM Ø 1,20	LD		5º		625,169	1,31	7,50	6,50	14,00		2												CA-01	Construir projetado com Cx. no cant. central.	
1.386 + 12,00	PD	Grota	Min.	-	-		BSTM Ø 1,20	LE		00º		611,921	2,02	9,40	9,60	19,00	1									ESPECIAL	1	DEB-06	CA-01	Construir projetado.		
1.420 + 16,00	PD	Greide	-	-	-		BSTM Ø 1,20	LE		00º		612,106	1,51	7,10	9,90	17,00	1									ESPECIAL	1	DEB-06	CA-01	Construir projetado com Cx. no cant. central.		
1.441 + 5,00	PD	Grota	Min.	-	-		BSTM Ø 1,20	LE		00º		659,555	1,32	7,60	9,40	17,00	2													DEB-06	CA-01	Construir projetado com Cx. no cant. central.
1.660 + 12,00	PE	Greide	0,20	0,44	35,01	4,00	BSTM Ø 1,20	LD	1	00º	-	670,365	2	11,50	10,00	21,50	1													DEB-06	CA-01	Construir projetado.



ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
RODOVIA: GO-213
TRECHO: MORRINHOS / CALDAS NOVAS
OBRAS ARTE CORRENTES

REV: RA	FOLHA	DATA
		04/2023

NOTA DE SERVIÇO DE BUEIROS PROJETADOS
OAC-07