

Obra
DEPÓSITO RANCHO - 9BEC

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Mato

B.D.I.
24,14%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

Orçamento Sintético com Fórmulas

							Valor Final do Orçamento BDI	25.965,54	
								24,14 %	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		25.965,54	25.965,54	100,00 %
1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	5,31	6,59	2.636,00	10,15 %
1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	12,50	15,51	1.861,20	7,17 %
1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	20,88	25,92	466,56	1,80 %
1.4	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	82,76	102,73	2.465,52	9,50 %
1.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	48,59	60,31	60,31	0,23 %
1.6	97361 ADAPU	Próprio	Copia da SINAPI (97240) - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA ,FIXAÇÃO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	26	105,54	131,01	3.406,26	13,12 %
1.7	CRO-FSB_0000012	Próprio	Copia da FDE (09.05.081) - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR TRIFÁSICO ATÉ 7,5 HP	UN	2	2.822,10	3.503,35	7.006,70	26,98 %
1.8	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	481,93	598,26	598,26	2,30 %
1.9	104403	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12	28,80	35,75	429,00	1,65 %
1.10	104403	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3	28,80	35,75	107,25	0,41 %
1.11	104447	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16	6,17	7,65	122,40	0,47 %
1.12	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36	18,06	22,41	806,76	3,11 %
1.13	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	66,13	82,09	328,36	1,26 %
1.14	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	14,47	17,96	71,84	0,28 %
1.15	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	177,75	220,65	220,65	0,85 %
1.16	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	77,59	96,32	288,96	1,11 %
1.17	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	72,93	90,53	271,59	1,05 %
1.18	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	16,37	20,32	60,96	0,23 %
1.19	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	64,28	79,79	239,37	0,92 %
1.20	063036	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF ""U"" 50x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA	M	30	27,21	33,77	1.013,10	3,90 %

1.21	4.221.CRO3	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 (3 METROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:INF.SBC FEV/20 63542 ADAP.)	UN	8	85,04	105,56	844,48	3,25 %
1.22	CU000084	Próprio	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 100X50MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UND	8	106,56	132,28	1.058,24	4,08 %
1.23	9006092	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	10	26,10	32,40	324,00	1,25 %
1.24	ADAP SIURB 091414	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	UN	3	34,20	42,45	127,35	0,49 %
1.25	EEL_009-ADAP/SBC (063702)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL PARA CABO 4 A 6mm2	UN	22	32,46	40,29	886,38	3,41 %
1.26	EEL_006-ADAP/SBC (063701)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO TUBULAR PARA CABO 2,5mm2	UN	14	15,20	18,86	264,04	1,02 %

PATRICIA PEREIRA
PAULO

Assinado de forma digital por
PATRICIA PEREIRA PAULO
Dados: 2026.09.30 13:58:53 -04'00'

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

20.919,00
5.046,54
25.965,54

PATRICIA PEREIRA PAULO 2ºTEN OTT

Seção Técnica

CAIO LIBERATO CALIXTO

Assinado de forma digital por CAIO LIBERATO
CALIXTO
Dados: 2026.10.01 16:10:55 -04'00'

Visto :

CAIO LIBERATO CALIXTO - MAJ QEM
Chefe Seção Técnica