CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 132/2026

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

Mesas auxiliares para a higienização de alimentos e materiais, em conformidade com os padrões de limpeza e higiene vigentes.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
APROVISIONAMENTO	Adriana Mateus de Campos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

MESAS AUXILIARES COM UMA CUBA COM DIMENSÕES 1000X700X900MM CONJUNTO DE MESAS AUXILIARES, COM RESSALTO P/ CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS DA CUBA; ESPELHO POSTERIOR EM TODO ALINHAMENTO JUNTO DE PAREDES, COM 100MM DE ALTURA, E ACABAMENTO COM PESTANAS NOS LADOS QUE TANGENCIAM A PAREDE; DIMENSÕES DA CUBA 500X400X300; CUBA EM AÇO INOX COM ORIFÍCIO Ø 3.1/2" ACOMPANHADO VÁLVULA AMERICANA, COM DIMENSÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES; TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA USG#18; PADRÃO AMERICANO; BITOLA#18; ACABAMENTO SANITÁRIO COM POLIMENTO ESCOVADO, TOTALMENTE SEM REBARBAS, DEVENDO SER UTILIZADO CORTES NAS CHAPAS ATRAVÉS DE MÁQUINA LASER, EVITANDO-SE ACIDENTES E SOLDAS EXECUTADAS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO INVISÍVEL; BORDAS VIRADAS PARA BAIXO 50MM E PARA DENTRO EM 15MM; AFIXAÇÃO DO TAMPO NA ESTRUTURA DE CANTONEIRA INOX EM “L” FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS DE Ø1/4” PONTEADOS AO TAMPO E PRESOS POR MEIO DE PORCAS COM SUAS RESPECTIVAS ARRUELAS LISA E DEPRESSÃO; ESTRUTURA EXECUTADA EM TUBO DE INOX Ø 1.1/2", E PÉS COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIETILENO; CONTRAVENTAMENTO INFERIOR COM TUBOS INOXIDÁVEIS DE Ø1" DE ESPESSURA A ALTURA DE 250 MM DO

5. Levantamento de Mercado

Orçamentos com empresas relacionadas no mapa comparativo

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição imediata do material

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Duas unidades do item referido na descrição do material.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.600,00

3.600,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há necessidade de parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Orçamento de materiais com foco na capacidade de fornecimento da empresa.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Otimização das condições de trabalho por meio da disponibilização de materiais e equipamentos adequados.

13. Providências a serem Adotadas

Providenciar a documentação necessária para a aquisição dos materiais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Impacto Ambiental Positivo e Ciclo de Vida do Material
O emprego do aço inoxidável AISI 304 configura-se como uma escolha de baixo impacto ambiental a longo prazo, em virtude de sua ciclicalidade e reciclabilidade integral (100%).

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante dos aspectos técnicos e ambientais analisados, esta Equipe de Planejamento da Contratação declara viável a aquisição dos materiais especificados.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ADRIANA MATEUS DE CAMPOS

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 08:51:00.

DANILO PIROPO PEREIRA MELO

Membro da comissão de contratação

JOAO PEDRO LIMA SOARES

Membro da comissão de contratação