Obra
Fornecimento, instalação e manutenção dos telhados dos condominios administrados pela Prefeitura Militar da Zona Sul

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
19,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi - 69,66%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Telhas de Fibrocimento**		**1**		**274.995,00**	**274.995,00**	**29,82 %**
1.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE E DESCARTE DAS TELHAS QUE NÃO SERÃO REUTILIZADAS. AF_06/2026	m²	1500	153,01	183,33	274.995,00	29,82 %
2			**Telhas Colonial**		**1**		**194.550,00**	**194.550,00**	**21,10 %**
2.1	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE E DESCARTE DAS TELHAS QUE NÃO SERÃO REUTILIZADAS. AF_06/2026	m²	1500	108,25	129,70	194.550,00	21,10 %
3			**Telhas Termo Acústicas**		**1**		**360.840,00**	**360.840,00**	**39,13 %**
3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	1500	200,77	240,56	360.840,00	39,13 %
4			**Impermeabilização de telhado colonial**		**1**		**91.695,00**	**91.695,00**	**9,94 %**
4.1	IMPE TEL - 01	Próprio	Impermeabilização de telhado de barro colonial com fita asfáltica autoadesiva multiuso, à base de asfalto, protegidacom filme na cor terracota, indicada para aplicação em telhados cerâmicos e exposta às intempéries, aplicada com emulsão asfáltica à base de água para imprimação de fitas e mantas asfálticas.	m²	1500	51,02	61,13	91.695,00	9,94 %

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEOVA DA SILVA SANTOS
Data: 27/10/2026 10:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total sem BDI	**769.575,00**
Total do BDI	**152.505,00**
Total Geral	**922.080,00**

JEOVÁ DA SILVA SANTOS - 2º TEN
Chefe da Seção Tecnica