Obra
INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO EM ALAMBRADO NAS LIMITAÇÕES DOS PNR ADMINISTRADOS PELA PMZS

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
20,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADEQUAÇÃO DO CERCAMENTO NA VILA MILITAR DE COPACABANA**		**1**		**738.087,75**	**738.087,75**	**100,00 %**
1.1	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	13,39	16,09	2.413,50	0,33 %
1.2	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	16	166,48	200,15	3.202,40	0,43 %
1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	600	84,80	101,95	61.170,00	8,29 %
1.4	ADAPT - ADAP - SINAPI - 03/2025 -	Próprio	ADAP - SINAPI - 03/2026 - 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	150	856,05	1.029,22	154.383,00	20,92 %
1.5	ADAP SINAPI (98523)	Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADIL EM METAL RÍGIDO COM REVESTIMENTO PVC DE ALTA ADERÊNCIA 250µ (MICRA), 4,30MM (FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS) MALHA (LXH) 5,0CM X 20CM COMPRIMENTO DO PAINEL 2,5 M, ALTURA DO PAINEL 2,03 M INSTALADO , COR VERDE (RAL 6005) (INSTALADO SEM BASE PARA CHUMBAR EM VIGA BALDRAME OU SAPATA NO SOLO).AF_05/2018	M	800	495,56	595,81	476.648,00	64,58 %
1.6	ADAPT - SINAPI - 03/2025 - 98523	Próprio	PORTÃO DE DUAS FOLHAS COMPRIMENTO TOAL 1,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	UN	5	2.239,91	2.693,04	13.465,20	1,82 %
1.7	ADAPT2 - SINAPI - 03/2025 - 98523	Próprio	PORTÃO DE UMA FOLHA COMPRIMENTO TOAL 0,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	UN	5	1.156,93	1.390,97	6.954,85	0,94 %
1.8	ADAP - 010107 - SIURB	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO E CARGA E DESCARGA EM BOTA-FORA	M³	24	134,08	161,20	3.868,80	0,52 %
1.9	87749	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	100	132,93	159,82	15.982,00	2,17 %

Total sem BDI	**613.902,80**
Total do BDI	**124.184,95**
Total Geral	**738.087,75**

gov.br Documento assinado digitalmente
TAUAM GOMES DA SILVA
Data: 30/10/2026 11:46:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAUAM GOMES DA SILVA - 2° TEN
Adjunto da Seção Técnica