Obra
INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO EM ALAMBRADO NAS LIMITAÇÕES DOS PNR ADMINISTRADOS PELA PMZS

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
20,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ADAP SINAPI (98523)	Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADIL EM METAL RÍGIDO COM REVESTIMENTO PVC DE ALTA ADERÊNCIA 250µ (MICRA), 4,30MM (FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS) MALHA (LXH) 5,0CM X 20CM COMPRIMENTO DO PAINEL 2,5 M, ALTURA DO	Cercas, Protetores e Alambrados	M	800,0	595,81	476.648,00	64,58	64,58
ADAPT - ADAP - SINAPI - 03/2025 -	Próprio	ADAP - SINAPI - 03/2026 - 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	150,0	1.029,22	154.383,00	20,92	85,50
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	600,0	101,95	61.170,00	8,29	93,78
87749	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	100,0	159,82	15.982,00	2,17	95,95
ADAPT - SINAPI - 03/2025 - 98523	Próprio	PORTÃO DE DUAS FOLHAS COMPRIMENTO TOAL 1,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,0	2.693,04	13.465,20	1,82	97,77
ADAPT2 - SINAPI - 03/2025 - 98523	Próprio	PORTÃO DE UMA FOLHA COMPRIMENTO TOAL 0,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,0	1.390,97	6.954,85	0,94	98,71
ADAP - 010107 -	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO E CARGA E		M³	24,0	161,20	3.868,80	0,52	99,24
97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	16,0	200,15	3.202,40	0,43	99,67
104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	150,0	16,09	2.413,50	0,33	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAUAM GOMES DA SILVA
Data: 30/10/2026 12:05:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAUAM GOMES DA SILVA - 2º TEN
Adjunto da Seção Técnica

Total sem BDI	**613.902,80**
Total do BDI	**124.184,95**
Total Geral	**738.087,75**