MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

Rio de Janeiro, RJ, 30 de outubro de 2026.

Requisição Nº: 07 / 2026 Seção Técnica

Do: Sr. Chefe da Seção Técnica
Ao: Sr. Ordenador de Despesas

Nos termos contidos no Art. 13 da Portaria do Ministro do Exército n° 305, de 24 de maio de 1995, que aprovou as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar contratação de serviços para adequação do sistema de segurança perimetral e cercamento dos condomínios PMZS, com fornecimento integral de material e mão de obra, sob o CATSER 16675, conforme as necessidades abaixo relacionadas.

a. Especificação do serviço:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	**ADEQUAÇÃO DO CERCAMENTO NA VILA MILITAR DE COPACABANA**		**1**	**738.087,75**	**738.087,75**
1.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	16,09	2.413,50
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	16	200,15	3.202,40
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	600	101,95	61.170,00

1.4	ADAP - SINAPI - 03/2026 - 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	150	1.029,22	154.383,00
1.5	INSTALAÇÃO DE GRADIL EM METAL RÍGIDO COM REVESTIMENTO PVC DE ALTA ADERÊNCIA 250µ (MICRA), 4,30MM (FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS) MALHA (LXH) 5,0CM X 20CM COMPRIMENTO DO PAINEL 2,5 M, ALTURA DO PAINEL 2,03 M INSTALADO , COR VERDE (RAL 6005) (INSTALADO SEM BASE PARA CHUMBAR EM VIGA BALDRAME OU SAPATA NO SOLO).AF_05/2018	M	800	595,81	476.648,00
1.6	PORTÃO DE DUAS FOLHAS COMPRIMENTO TOAL 1,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	UN	5	2.693,04	13.465,20
1.7	PORTÃO DE UMA FOLHA COMPRIMENTO TOAL 0,80M COM ALTURA DE 2,03 M EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE TRANSVERSAL DE EQUILIBRIO FIXADO NO SOLO.AF_05/2018	UN	5	1.390,97	6.954,85
1.8	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO E CARGA	M³	24	161,20	3.868,80

	E DESCARGA EM BOTA-FORA				
1.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	100	159,82	15.982,00

Total sem BDI	**613.902,80**
Total do BDI	**124.184,95**
Total Geral	**738.087,75**

JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de delimitar o perímetro das áreas administradas pela PMZS, a fim de garantir a segurança patrimonial e jurídica dos bens imóveis da União. Os Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) destinam-se à moradia de militares e de seus dependentes, de modo que o cercamento perimetral atuará como barreira física dissuasória contra o acesso não autorizado de terceiros. Ademais, devido à proximidade de frações do terreno com áreas de declive acentuado (ribanceiras), a instalação do alambrado funciona como um elemento essencial de engenharia para a prevenção de acidentes por quedas, além de possibilitar o controle de vetores e o manejo passivo de animais silvestres, mitigando riscos à integridade física dos permissionários dos condomínios administrados pela PMZS. Com base no artigo 28 da Lei nº 14.133/2021, que permite processo licitatório na modalidade pregão para contratação.

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAUAM GOMES DA SILVA
Data: 30/10/2026 09:34:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAUAM GOMES DA SILVA – 2°Ten
Adjunto da Seção Técnica

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
1. O referido serviço necessita ser contratado. 2. Com fulcro no art. 28 da Lei nº 14.133/21. Em 30 de outubro de 2026. Documento assinado digitalmente gov.br LUIZ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR Data: 30/10/2026 09:47:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br LUIZ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR – MAJ Respondendo como Fiscal Administrativo	1. Determino a realização de processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação dos serviços solicitados. 2. O Chefe da Seção Técnica, SALC e demais setores responsáveis adotem os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor. 3. Publique-se em Boletim Interno. Em 30 de outubro de 2026. GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249 Assinado digitalmente por GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Certificado PF A3, CN=GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249 Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal Localização: Data: 2026.10.30 12:11:36-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0 GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO – Cel Prefeito Militar da Zona Sul