ANEXO MEDIA DA PESQUISA DE PREÇOS

Nº Item	CATSER	Descrição	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Qde	Vlr Pesquisado	Vlr Total
1	295318	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DRY WALL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE DRYWALL COM CHAPEAMENTO NAS DUAS FACES EM GESSO ACARTONADO ST, COM ESPESSURA DE 12,5MM CADA, NA MEDIDA DE 1,20x1,80 METROS, COMO EXIGIDO PELAS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO. PERFIS METÁLICOS DE AÇO ZINCADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM, PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PAREDE. PERFIS GUIA 70MM: UTILIZADOS PARA FORMAR A BASE E A ESTRUTURA SUPERIOR DA PAREDE DIVISÓRIA. PERFIS MONTANTES DE 70MM: RESPONSÁVEIS POR SUSTENTAR AS CHAPAS DE DRYWALL, FIXANDO-AS COM PARAFUSOS, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE À ESTRUTURA. MATERIAIS COMPLEMENTARES: MASSA PARA DRYWALL: APLICAÇÃO DE MASSA DE DRYWALL, QUE DEVERÁ SER APLICADA NO MÍNIMO DUAS VEZES PARA O TRATAMENTO DAS JUNTAS ENTRE AS CHAPAS. FITAS DE PAPEL MICROPERFURADO (50 X 150MM): PARA O TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DRYWALL, ASSEGURANDO ACABAMENTO LISO E SEM FISSURAS. FITAS DE PAPEL REFORÇADAS COM LÂMINA DE METAL: PARA REFORÇO DOS CANTOS DE DRYWALL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS ÁREAS DE IMPACTO. PARAFUSOS E PINOS ADEQUADOS PARA A FIXAÇÃO DAS CHAPAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E LONGEVIDADE AO CONJUNTO..(OBS.: TODO MATERIAL NECESSÁRIO POR CONTA DA CONTRATADA).	M2	600	R$ 155,00	R$ 93.000,00
2	295318	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PAREDE DRY WALL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE DRYWALL COM CHAPEAMENTO NAS DUAS FACES EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE “RU”, COM ESPESSURA DE 12,5MM CADA, NA MEDIDA DE 1,20X1,80 METROS RESISTENTE A UMIDADE, COMO EXIGIDO PELAS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO. PERFIS METÁLICOS DE AÇO ZINCADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM, PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PAREDE. PERFIS GUIA 70MM: UTILIZADOS PARA FORMAR A BASE E A ESTRUTURA SUPERIOR DA PAREDE DIVISÓRIA. PERFIS MONTANTES DE 70MM: RESPONSÁVEIS POR SUSTENTAR AS CHAPAS DE DRYWALL, FIXANDO-AS COM PARAFUSOS, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE À ESTRUTURA. MATERIAIS COMPLEMENTARES: MASSA PARA DRYWALL: APLICAÇÃO DE MASSA DE DRYWALL, QUE DEVERÁ SER APLICADA NO MÍNIMO DUAS VEZES PARA O TRATAMENTO DAS JUNTAS ENTRE AS CHAPAS. FITAS DE PAPEL MICROPERFURADO (50 X 150MM): PARA O TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DRYWALL, ASSEGURANDO ACABAMENTO LISO E SEM FISSURAS. FITAS DE PAPEL REFORÇADAS COM LÂMINA DE METAL: PARA REFORÇO DOS CANTOS DE DRYWALL, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS ÁREAS DE IMPACTO. PARAFUSOS E PINOS ADEQUADOS PARA A FIXAÇÃO DAS CHAPAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E LONGEVIDADE AO CONJUNTO.(OBS.: TODO MATERIAL NECESSÁRIO POR CONTA DA CONTRATADA).	M2	600	R$ 200,00	R$ 120.000,00
3	12700	INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE FORRO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST, ESPESSURA MÍNIMA 12,5 MM COM MEDIDA DE 1,20X1,80 METROS, FIXADOS COM PERFIS F530 ZINCADOS ATRAVÉS DE TIRANTES RÍGIDOS REGULÁVEIS, COM PERFIL DE DILATAÇÃO TABICA COM PINTURA ELOTROESTÁTICA NA COR BRANCA.(OBS.: TODO MATERIAL NECESSÁRIO POR CONTA DA CONTRATADA).	M2	400	R$ 170,00	R$ 68.000,00
4	15814	INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE PORTA PARA ESTRUTURAS EM DRY WALL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA PARA ESTRUTURA DE DRYWALL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,80 CM X 210 CM POR 9,4 DE ESPESSURA, MOLDURA COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO DRYWALL, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA DA PORTA. FECHADURA E DUAS DOBRADIÇAS DE BOA QUALIDADE, COM VEDAÇÃO ANTI-IMOACTO, APROPRIADAS PARA O PESO E O TIPO DE PORTA ESPECIFICADA, GARANTINDO FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, TODOS OS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS, COMO SELANTES E FITAS DE VEDAÇÃO, PARA GARANTIR O PERFEITO AJUSTE DA PORTA AO CONJUNTO DE DRYWALL, INCLUINDO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA.(OBS.: TODO MATERIAL NECESSÁRIO POR CONTA DA CONTRATADA).	UND	30	R$ 1.250,00	R$ 37.500,00
5	15814	INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE PORTA PARA ESTRUTURAS EM DRY WALL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA PARA ESTRUTURA DE DRYWALL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,90 CM X 210 CM, MOLDURA COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO DRYWALL, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA DA PORTA. FECHADURA E DUAS DOBRADIÇAS DE BOA QUALIDADE, COM VEDAÇÃO ANTI-IMOACTO, APROPRIADAS PARA O PESO E O TIPO DE PORTA ESPECIFICADA, GARANTINDO FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA, TODOS OS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS, COMO SELANTES E FITAS DE VEDAÇÃO, PARA GARANTIR O PERFEITO AJUSTE DA PORTA AO CONJUNTO DE DRYWALL, INCLUINDO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA.(OBS.: TODO MATERIAL NECESSÁRIO POR CONTA DA CONTRATADA).	UND	30	R$ 1.400,00	R$ 42.000,00
TOTAL							**R$ 360.500,00**

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO
Data: 10/09/2026 11:42:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DANILO FERREIRA CORREA
Data: 10/09/2026 14:34:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br