Metalúrgica Zamarreño

CNPJ: 02.344.609/0001-03
Rua Luiz da Silveira Macedo, 137 – Loja 1 – Gradim – São Gonçalo

ORÇAMENTO POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI

Joseane Medeiros
Contato: 21 96454 - 2569

Objetivo:

Fabricação e instalação de sistema de exaustão, insuflamento e sistema de extinção de incêndio para cozinha do restaurante militar da PMRJ – Policlínica Militar do Rio de Janeiro.

Serviços:

Sistema de exaustão e insuflamento de cozinhas profissionais.

- Instalação de 01 uma coifa de 4,05 m com filtragem inercial.
- Instalação de 01 uma coifa de 1,35 m com filtragem inercial.

- 02 dampers corta-fogo;
- Lavador de Gases para vazão de 17.900 m^3/h;
- Aproximadamente 10 metros de rede de dutos com porta de inspeção conforme ABNT 14518.
- Isolamento térmico com lã de rocha aluminizada;
- 01 exaustor centrífugo limit-load de simples aspiração de 17.900 m^3/h;
- Projeto executivo;
- Duto galvanizado para o sistema de insuflamento;
- Caixa ventiladora 15.900 m^3/h;
- ART;

Sistema de Exaustão das Salas do DML e Depósito de Lixo

Escopo dos serviços:

- Fabricação e instalação da rede de dutos em chapa de aço galvanizado #22, contemplando curvas, derivações, reduções, transições, conexões e demais acessórios necessários à perfeita execução do sistema;
- Fornecimento e instalação da estrutura de sustentação dos dutos, composta por perfis metálicos, barras roscadas, chumbadores, abraçadeiras e demais elementos de fixação;
- Fornecimento e instalação de grelhas de exaustão nos pontos definidos em projeto, garantindo a adequada captação do ar;

- Fornecimento e instalação de dampers reguladores de vazão em todos os ramais de exaustão, possibilitando o balanceamento e ajuste do sistema durante o comissionamento;
- Fornecimento e instalação de **02 (dois) exaustores centrífugos in-line**, com vazão nominal estimada de **1.200 m³/h** cada, incluindo todos os acessórios necessários para sua correta montagem e funcionamento.

  Se desejar, posso reescrever esse texto no mesmo padrão de memorial descritivo que você vem utilizando nos orçamentos da OLZ Engetech, deixando-o padronizado com os demais itens

Sistema de extinção a incêndio

- Central de incêndio com baterias;
- Sirene de evacuação;
- Intertravamento com o sistema de exaustão e equipamentos;
- Acionador manual;
- Placa de sinalização;
- Cilindro;
- Tubulação com difusores;

Prazo de Execução: 80 dias para fabricação e instalação

Investimento: R$ 390.000,00 .

Observações:

- Todos os impostos estão inclusos.
- As etapas de responsabilidade civil e elétrica até o ponto de instalação não fazem parte do escopo desta proposta, ficando igualmente sob responsabilidade do contratante.