Quadro de Cargas (QD 1 1° ANDAR1) - Pavimento 1

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD2 1° ANDAR2		3F+N+T	F2	380/220 V	35444	31900	R+S+T	11600	11600	8700	1.00	0.80	73.2	58.6	16	105.0	5	60	2.93	3.04	ERRO
QD 3 1° ANDAR3		3F+N+T	F2	380/220 V	38667	34800	R+S+T	11600	11600	11600	1.00	0.80	73.2	58.6	16	105.0	5	60	4.21	4.32	ERRO
QD4 1° ANDAR4		3F+N+T	F2	380/220 V	35444	31900	R+S+T	11600	11600	8700	1.00	0.80	73.2	58.6	16	105.0	5	60	4.22	4.33	ERRO
QD5 1° ANDAR5		3F+N+T	F2	380/220 V	32222	29000	R+S+T	11600	8700	8700	1.00	0.80	73.2	58.6	16	105.0	5	60	2.88	2.99	ERRO
TOTAL					141778	127600	R+S+T	46400	43500	37700											



MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151

Assinado de forma digital por MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151
Dados: 2026.10.07 10:20:32 -03'00'