QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE PORTAS E VERGAS SOLEIRAS EM GRANITO PRETO TIJUCA

CÓD	QT	Largura	ALTURA	Vergas
PAV 01	1	2.00	2.27	2.20
	1	2.00		2.20
PM1	1	0.90	2.10	1.10
	1	0.90		1.10
PM2	1	0.90	2.10	1.10
PM2	1	0.90	2.10	1.10
PM2	1	0.90	2.10	1.10
	3	2.70		3.30
PM3	1	0.80	2.10	1.00
PM3	1	0.80	2.10	1.00
PM3	1	0.80	2.10	1.00
PM3	1	0.80	2.10	1.00
	4	3.20		4.00
Total geral: 9	9	8.80		10.60

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE JANELAS E VERGAS PEITORIL EM GRANITO PRETO TIJUCA

CÓD	QT	Largura	Altura	Vergas	Peitoris
J1	1	1.60	0.80	1.80	0.32 m²
	1	1.60		1.80	0.32 m²
J2	1	1.00	0.60	1.20	0.20 m²
J2	1	1.00	0.60	1.20	0.20 m²
J2	1	1.00	0.60	1.20	0.20 m²
	3	3.00		3.60	0.60 m²
J3	1	2.00	1.20	2.20	0.40 m²
J3	1	2.00	1.20	2.20	0.40 m²
J3	1	2.00	1.20	2.20	0.40 m²
	1	2.00	1.20	2.20	0.40 m²
	4	8.00		8.80	1.60 m²
J4	1	1.40	0.80	1.60	0.28 m²
J4	1	1.40	0.80	1.60	0.28 m²
	2	2.80		3.20	0.56 m²
Total geral: 10	10	15.40		17.40	3.08 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE RODAPÉ

DESCRIÇÃO	PERIMETRO (m²)
RODAPÉ EM PORCELANATO AC 60X10 CM , RETIFICADO, CINZA, ELIANE OU SIMILAR, MESMO DO PISO	93.79

TABELA MATERIAL - PAREDE

MATERIAIS	ÁREA (m²)
NormaDOM - Chapisco	283.43 m²
NormaDOM - Argamassa	57.28 m²
NormaDOM - Cerâmica Branca 30x60cm	57.28 m²
NormaDOM - Chapisco	4.70 m²
NormaDOM - Emboço	57.28 m²
NormaDOM - Gesso Acartonado	117.53 m²
NormaDOM - Massa Corrida	223.37 m²
NormaDOM - Massa Corrida Externa	124.80 m²
NormaDOM - Pintura Branco Gelo	223.37 m²
NormaDOM - Pintura Branco Neve	124.76 m²
NormaDOM - Reboco	230.76 m²
NormaDOM - Selador	230.68 m²
NormaDOM - Selador para Drywall	117.52 m²
NormaDOM - Tijolo Cerâmico	160.15 m²
Perfil Metálico - Estrutura para gesso	66.28 m²
Total geral	2079.20 m²

LEGENDA

PAREDE - DRYWALL

PAREDE - ALVENARIA CONVENCIONAL

LEGENDA - PAREDES

escala 1 : 25



1 **04- Planta Baixa Final**

escala 1 : 50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS - PISO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	PISO EM PORCELANATO AC 60X60 CM , RETIFICADO, CINZA, ELIANE OU SIMILAR	77.71
2	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45CM, RETIFICADA, BRANCA, FORMIGRES OU SIMILAR.	9.84
3	CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO PINTADO COM TINTA DE PISO NA COR CINZA	40.13
4	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (FLOREIRA NOVA)	8.15
5	SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA, ESP.: 2cm, ACABAMENTO POLIDO.	0.72
ÁREA TOTAL DE PISO		136.55

QUADRO DE ESPECFICAÇÃO DE MATERIAIS - PAREDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, REF.: BRANCO GELO, ACABAMENTO SEMI BRILHO, FAB.:SUVINIL OU EQUIVALENTE.	223.37
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE SOBRE APLICAÇÃO DE SELADOR E MASSA ACRÍLIA. MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS.	124.76
3	CERÂMICA MONOPOROSA, FORMATO 33x45cm, ACABAMENTO BRILHOSO, BORDA RETIFICADA, COM JUNTA DE 1mm NA COR BRANCA REF.: GLACIER WHITE, LINHA WHITE HOME, FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE;	57.28
ÁREA TOTAL DE PAREDE		405.41

QUADRO DE ESPECIFIAÇÃO DE MATERIAIS - TETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO, E=12mm, REJUNTADO COM MASSA DE GESSO, COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA AO FOGO E À UMIDADE, E COM COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA. ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO COM TIRANTES DE AÇO GALVANIZADO Nº18, ESPAÇADOS A CADA 600mm FIXADOS DIRETAMENTE NA LAJE COM PINOS METÁLICOS. JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PERFIL "L" INVERTIDO EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO NATURAL, NO ENCONTRO DO FORRO COM AS PAREDES.	9.82
2	FORRO EM FIBRA MINERAL, COM PLACAS 625 X 625 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO	70.19

TABELA DE PORTAS

CÓDIGO	DIMENSIONAMENTO LARGURA	DIMENSIONAMENTO ALTURA	QUANT.	FUNCIONAMENTO	MATERIAL
PAV 01	2.00	2.27	1	CORRER	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA E VIDRO LISO INCOLOR ESP. 4mm.
PM1	0.90	2.10	1	ABRIR - 1 FOLHA	PORTA DE MDF, ESP.: 38mm, REVESTIDA EM LAMINANDO MELAMÍNICO, REF.: REAL COLOR PRATTAN. ENCABEÇAMENTO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO PETG, REF.: OCEAN GRAY E BATENTE DE AÇO, INCLUINDO FERRAGENS. INSTALAR BARRA FIXA DIM. : 1 3/4" COMP.=0,45m (EIXO A EIXO) ACABAMENTO CROMADO, LINHA: CONFORTO, REF.: 2310.060.POL, FAB.: DECA OU SIMILAR. FIXAR NA BASE DA PORTA (INTERNA E EXTERNA) CHAPA PROTETORA - AISI 304 INOXIDÁVEL ESCOVADO, ESPESSURA 1m. MEDIDA 500x900mm. OU SOB MEDIDA.
PM2	0.90	2.10	3	ABRIR - 1 FOLHA	PORTA DE MDF, ESP.: 38mm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, REF.: REAL COLOR PRATTAN, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 6mm, ENCABEÇAMENTO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO PETG, REF.: OCEAN GRAY E BATENTE DE AÇO, INCLUINDO FERRAGENS.
PM3	0.80	2.10	4	ABRIR - 1 FOLHA	PORTA DE MDF, ESP.: 38mm, 01 FOLHA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, REF.: REAL COLOR PRATTAN, ENCABEÇAMENTO EM PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO PETG, REF.: OCEAN GRAY E BATENTE DE AÇO, INCLUINDO FERRAGENS.

TABELA DE JANELAS

CÓDIGO	DIMENSIONAMENTO LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	FUNCIONAMENTO	MATERIAL
J1	1.60	0.80	1.50	1	CORRER	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO
J2	1.00	0.60	1.70	3	CORRER	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO
J3	2.00	1.20	1.10	4	CORRER	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO
J4	1.40	0.80	1.50	2	CORRER	JANELA DE CORRER 02 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO

QUADRO DE ÁREA ÚTIL (m²)

AMBIENTE	ÁREA	Perímetro
CHEFIA	15,87 m²	15,99
CIRCULAÇÃO	6,45 m²	13,03
CONSULTÓRIO 01	9,51 m²	12,53
CONSULTÓRIO 02	9,64 m²	12,60
CONSULTÓRIO 03	9,58 m²	12,57
COPA	3,79 m²	7,79
RECEPÇÃO / ESPERA	13,27 m²	14,71
SALA DE REUNIÃO	10,35 m²	12,88
WC PCD/FEM	3,38 m²	7,38
WC/MASC	2,59 m²	6,59
	84,42 m²	

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP	VISTO
A	08/10/26	TROCA DO PISO E RODAPÉ PARA PORCELANATO, TROCA DO FORRO PARA MINERAL E LUMINÁRIAS DE EMBUTIR.		
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS ANBT NBR 6492, IR 50-16 DE APROVAÇÃO DE PROJETO, NBR 9050 DE ACESSIBILIDADE E RDC 50 DA ANVISA.

A DESTINAÇÃO DOS EFLUENTES E ENTRADAS DAS CONCESSIONÁRIAS CONSTAM NOS PROJETOS COMPLEMENTARES.

A ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM FORMATOS MENORES DECORRE DAS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO EMPREENDIMENTO.

QUADRO GERAL DE ÁREAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
1	ÁREA DO TERRENO	626238.4
2	ÁREA ÚTIL	83.78
3	ÁREA CONSTRUÍDA	95.48
4	ÁREA EQUIVALENTE	95.48
5	ÁREA DE PROJEÇÃO DE COBERTURA	139.98

NOME EMPRESA (QUANDO HOUVER)

MD EB DEC DOM	ANO	Nº OPUS	ITEM	FOLHA
CRO/8	2026	202608000039 202608004	ARQ	06

OM	LOCAL
2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VILA MILITAR DUQUE DE CAXIAS

OBRA	DATA
CONSTRUÇÃO DO SAS DA 8º RM	05/07/26
PRANCHA: PLANTA FINAL	DIM: METROS

AUTOR	VISTO AUTOR DOM	DESENHISTA
PAOLA T. DE MENDONÇA BICHARA - 1º TEN ARQ- CAU A54092-7		Author
CH SEC TEC: BRUNO BORGES DE AMORIM - CAP QEM FC - CREA- 2021110866 - D/RJ	VISTO CH SEC TEC	ESCALA: INDICADA
CH CRO8: LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA - CEL QEM ENG. EL.	VISTO CH CRO8	ARQUIVO: arquivo.rvt