

1 **05- Planta de Layout**
escala 1 : 50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS - PISO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	PISO EM PORCELANATO AC 60X60 CM , RETIFICADO, CINZA, ELIANE OU SIMILAR	77.71
2	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45CM, RETIFICADA, BRANCA, FORMIGRES OU SIMILAR.	9.84
3	CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO ARMADO PINTADO COM TINTA DE PISO NA COR CINZA	40.13
4	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (FLOREIRA NOVA)	8.15
5	SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA, ESP.: 2cm, ACABAMENTO POLIDO.	0.72
ÁREA TOTAL DE PISO		136.55

QUADRO DE ESPECFICAÇÃO DE MATERIAIS - PAREDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, REF.: BRANCO GELO, ACABAMENTO SEMI BRILHO, FAB.:SUVINIL OU EQUIVALENTE.	223.37
2	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE SOBRE APLICAÇÃO DE SELADOR E MASSA ACRÍLIA. MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS.	124.76
3	CERÂMICA MONOPOROSA, FORMATO 33x45cm, ACABAMENTO BRILHOSO, BORDA RETIFICADA, COM JUNTA DE 1mm NA COR BRANCA REF.: GLACIER WHITE, LINHA WHITE HOME, FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE.	57.28
ÁREA TOTAL DE PAREDE		405.41

QUADRO DE ESPECIFIAÇÃO DE MATERIAIS - TETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO. E=12mm. REJUNTADO COM MASSA DE GESSO, COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA AO FOGO E À UMIDADE, E COM COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO ACÚSTICA. ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL. SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO COM TIRANTES DE AÇO GALVANIZADO Nº18, ESPAÇADOS A CADA 600mm FIXADOS DIRETAMENTE NA LAJE COM PINOS METÁLICOS. JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PERFIL "L" INVERTIDO EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO NATURAL, NO ENCONTRO DO FORRO COM AS PAREDES.	9.82
2	FORRO EM FIBRA MINERAL, COM PLACAS 625 X 625 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO	70.19
ÁREA TOTAL DE FORRO		80.01

E - MÁQUINAS/ MOBILIÁRIO

N	QTD	DESCRIÇÃO	PONTOS
1	01	BALCÃO EM MDF PARA A RECEPÇAO	
2	01	LONGARINA 04 LUGARES	
3	01	ARMÁRIO BAIXO	
4	02	CAFETEIRA	LE
5	07	COMPUTADOR	LE
6	01	TELEVISÃO 40"	LE
7	01	IMPRESSORA	LE
8	01	PROJETOR	LE
9	05	MESAS DE ESCRITÓRIO	
10	10	POLTRONAS DE ATENDIMENTO	
11	13	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	
12	05	ARMÁRIOS DUPLOS	
13	06	SPLITS INVERTER - VERIFICAR CAPACIDADE NA PLANTA DE AR CONDICIONADO	LE/DRENO
14	01	MICROONDAS	LE
15	01	GELADEIRA	LE
16	01	FILTRO DE ÁGUA	HF/LE
17	01	BEBEDOURO	HF/LE
18	01	HACK PARA SWITCH	LE
19	01	MESA DE REUNIÃO 06 LUGARES	

QUADRO DE ÁREA ÚTIL (m²)

AMBIENTE	ÁREA	Perímetro
CHEFIA	15,87 m²	15,99
CIRCULAÇÃO	6,45 m²	13,03
CONSULTÓRIO 01	9,51 m²	12,53
CONSULTÓRIO 02	9,64 m²	12,60
CONSULTÓRIO 03	9,58 m²	12,57
COPA	3,79 m²	7,79
RECEPÇÃO / ESPERA	13,27 m²	14,71
SALA DE REUNIÃO	10,35 m²	12,88
WC PCD/FEM	3,38 m²	7,38
WC/MASC	2,59 m²	6,59
	84,42 m²	

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP	VISTO
A	08/10/26	TROCA DO PISO E RODAPÉ PARA PORCELANATO, TROCA DO FORRO PARA MINERAL E LUMINÁRIAS DE EMBUTIR.		
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS ANBT NBR 6492, IR 50-16 DE APROVAÇÃO DE PROJETO, NBR 9050 DE ACESSIBILIDADE E RDC 50 DA ANVISA.

A DESTINAÇÃO DOS EFLUENTES E ENTRADAS DAS CONCESSIONÁRIAS CONSTAM NOS PROJETOS COMPLEMENTARES.

A ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM FORMATOS MENORES DECORRE DAS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO EMPREENDIMENTO.

QUADRO GERAL DE ÁREAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
1	ÁREA DO TERRENO	626238.4
2	ÁREA UTIL	83.78
3	ÁREA CONSTRUÍDA	95.48
4	ÁREA EQUIVALENTE	95.48
5	ÁREA DE PROJEÇÃO DE COBERTURA	139.98

NOME EMPRESA (QUANDO HOUVER)

MD EB DEC DOM	ANO	Nº OPUS	ITEM	FOLHA
CRO/8	2026	202608000039 202608004	ARQ	07

OM	LOCAL
2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	VILA MILITAR DUQUE DE CAXIAS

OBRA	DATA
CONSTRUÇÃO DO SAS DA 8º RM	05/07/26
PRANCHA: PLANTA DE LAYOUT	DIM: METROS

AUTOR	VISTO AUTOR DOM	DESENHISTA
PAOLA T. DE MENDONÇA BICHARA - 1º TEN ARQ- CAU A54092-7		Autor
CH SEC TEC	VISTO CH SEC TEC	ESCALA
BRUNO BORGES DE AMORIM - CAP QEM FC - CREA- 2021110866 - D/RJ		INDICADA
CH CRO8	VISTO CH CRO8	ARQUIVO
LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA - CEL QEM ENG. EL.		arquivo.rvt