Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Manutenção elétrica PNR 6º D SUP	SINAPI - 10/2026 - Bahia	23,42%	Desonerado: Horista: Sinapi - 101,70% Mensalista: Sinapi - 60,13%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

I	...igo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**ADMINISTRAÇÃO**									**9.489,20**	**27,15 %**
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	45,98	45,87	10,87	56,74	917,40	217,40	1.134,80	3,25 %
1.2	Adaptação AGESUL	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	169,23	0,00	208,86	208,86	0,00	8.354,40	8.354,40	23,91 %
2			**ELÉTRICA**									**22.122,77**	**63,31 %**
2.1	ADAP SINAPI	Próprio	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #10,0MM² - AFUMEX	m	160	16,96	3,90	17,03	20,93	624,00	2.724,80	3.348,80	9,58 %
2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	11,90	2,58	12,10	14,68	309,60	1.452,00	1.761,60	5,04 %
2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	8,49	1,97	8,50	10,47	551,60	2.380,00	2.931,60	8,39 %
2.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	5,47	1,46	5,29	6,75	876,00	3.174,00	4.050,00	11,59 %
2.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	3,75	1,15	3,47	4,62	460,00	1.388,00	1.848,00	5,29 %
2.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	618,02	87,80	674,96	762,76	87,80	674,96	762,76	2,18 %
2.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	441,22	76,68	467,87	544,55	76,68	467,87	544,55	1,56 %
2.8	PRÓPRIA (JA) - 64009	Próprio	Barramento tipo pente de 12 ligações - fornecimento e instalação	UN	2	113,41	75,97	64,00	139,97	151,94	128,00	279,94	0,80 %
2.9	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	53,20	31,23	34,42	65,65	31,23	34,42	65,65	0,19 %
2.10	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	87,94	27,54	80,99	108,53	27,54	80,99	108,53	0,31 %
2.11	Adaptação AGETOP	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA. Insumo de mão de obra SINAPI	Un	1	221,68	50,96	222,63	273,59	50,96	222,63	273,59	0,78 %
2.12	Adaptação SINAPI	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	137,97	19,26	151,02	170,28	19,26	151,02	170,28	0,49 %

2.13	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	67,28	12,94	70,09	83,03	25,88	140,18	166,06	0,48 %
2.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	62,92	8,83	68,82	77,65	17,66	137,64	155,30	0,44 %
2.15	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	59,66	6,49	67,14	73,63	12,98	134,28	147,26	0,42 %
2.16	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	55,61	3,59	65,04	68,63	3,59	65,04	68,63	0,20 %
2.17	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	12,72	2,37	13,32	15,69	18,96	106,56	125,52	0,36 %
2.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	11,73	1,78	12,69	14,47	10,68	76,14	86,82	0,25 %
2.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	36,62	22,62	22,57	45,19	791,70	789,95	1.581,65	4,53 %
2.20	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	32,09	18,79	20,81	39,60	263,06	291,34	554,40	1,59 %
2.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	58,27	35,62	36,29	71,91	213,72	217,74	431,46	1,23 %
2.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	30,72	18,30	19,61	37,91	183,00	196,10	379,10	1,08 %
2.23	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	46,47	26,95	30,40	57,35	161,70	182,40	344,10	0,98 %
2.24	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65	19,34	11,91	11,95	23,86	774,15	776,75	1.550,90	4,44 %
2.25	ADAP 452 COMP	Próprio	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	1	133,73	49,63	115,41	165,04	49,63	115,41	165,04	0,47 %
2.26	ADAPT ORSE	Próprio	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN, curva C, 10KA	un	1	179,25	49,63	171,60	221,23	49,63	171,60	221,23	0,63 %
3			**SERVIÇOS DIVERSOS**									**3.333,82**	**9,54 %**
3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1	13,53	10,84	5,85	16,69	10,84	5,85	16,69	0,05 %
3.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5	66,67	52,55	29,73	82,28	262,75	148,65	411,40	1,18 %
3.3	Adapt NAB19	Próprio	Revisão elétrica geral	VB	1	2.354,35	0,00	2.905,73	2.905,73	0,00	2.905,73	2.905,73	8,31 %
									Totais ->	**7.033,94**	**27.911,85**	**34.945,79**	

Total sem BDI	**28.321,83**
Total do BDI	**6.623,96**
Total Geral	**34.945,79**

ANAILTON ABDALA DOS SANTOS COSTA
Aux Seç Fisc Ob – SRO6