

DIAS POÇOS ARTESIANOS

CNPJ 43.283.998/0001-91

R. Ênio Cunha, 07 - Vila Santa Eugênio

Campo Grande - MS
TEL: 99810-7743 - (Sérgio)

ORÇAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

nome : DEP. POLO 20º RCB - CNPJ N. 09.549.396/001-03						
local: Campo Grande - MS - Av. Presidente Vargas, n. 3.850 - Cophatrabalho						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. EST.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	
1 MÃO DE OBRA						
1.1	Perfuração em " de a m	m	INCLUSO	350		0,00
1.2	Perfuração em " de a m	m				0,00
1.3	Perfuração em " de a m	m				0,00
1.4	relatorio geotecnico (art) e aut. de perfuracao	m				0,00
1.5	automação do poço	m				0,00
1.6	serviço de colocada de bomba	verba				0,00
1.7	Autorização de Perfuração (IMASUL)	verba				0,00
1.8	Transporte (caminhões) + instalação de equipamento	verba				0,00
1.9	Montagem do canteiro de obras	verba				0,00
1.10	Mao de obra de soldar tubo instalação	verba				0,00
1.11	instalação da bomba	verba				
1.12	cimentação do poço	verba				0,00
1.13	desinfecção do poço	verba				0,00
1.14	Cimentação	verba				0,00
1.15	cimentação anular	verba				0,00
1.16	soldar tudo de instalação	VERBA				0,00
1.17	Desinfecção do poço com o compressor	horas				0,00
2 MATERIAL						
2.0	Revestimento Sanitário Tubo de ferro "	m				0,00
2.1	Revestimento Geo Mecânico 4 mm 4 "	m	INCLUSO			0,00
2.0	Tubo Geo Edutor 1.1/12"	m	INCLUSO			0,00
2.2	Filtro GEO STD 154 x 075 mm	m	INCLUSO			0,00
2.3	placa solar	unid				0,00
2.4	Centralizadores de tubo de ferro	unid				0,00
2.5	Pré-filtro (seixos quartzo 1 a 2 mm)	ton	INCLUSO			0,00
2.6	estrutura de placa solar	UNID				0,00
2.7	Tampa do poço em chapa de aço	peça	INCLUSO			0,00
2.8	desenvolvimento do poço (limpeza)	UNID				0,00
2.9	Fluido de perfuração (Bentonita) s m s	kg	INCLUSO			0,00
2.10	Centralizadores de tubo de ferro	UNID				0,00
2.11	Fluido de perfuração (GEO PLUS)	balde	INCLUSO			0,00
3 EQUIPAMENTO						
3.1	Bomba submersa 1.5" 1.5HP LEÃO 4.000LT/H - TRIFÁSICA	cjto	INCLUSO			0,00
3.2	Painel de comando completo LEÃO TRIFÁSICO	peça				0,00
3.3	Cabo Elétrico 3 x 10mm preto 1000V	m	INCLUSO			0,00
3.5	tubo edutor 1"6	m				0,00
3.6	luva 1.1/2	unid	INCLUSO			0,00
3.6	Tubo galvanizado 1/4 " pol	m				0,00
3.7	luvas galvanizadas "	unid				0,00
3.8	Teste de vazão com bomba submersa	TES				0,00
3.9	tubo edutor em pvc geomecanico 1.1/2"	unid	INCLUSO			0,00
3.10	TUBO MEDIDOR DE 1 1 X 2	M				
3.11	CONEXOES VALSVULAS,FITAS,CURVAS	m	INCLUSO			0,00
4 ITENS PARA OUTORGA (Padrão IMASUL)						
4.1	Outorga (honorario geologo + taxas)	verba				0,00
4.2	Análise da água	verba				0,00
4.3	Teste de vazão com bomba submersa	horas				0,00
4.4	Fornecimento e instalação do cavalete e conexões	verba				0,00
4.5	Fornecimento e instalação de hidrometro	unid				0,00
4.6	Fornecimento e instalação do horímetro	unid				0,00
4.7	Fornecimento e construção Cercado 3x3 m	unid				0,00
4.8	Cimentação em volta do poço 2 x 2	unid				0,00
4.9	instalação em volta do poço 2 x 2					0,00
TOTAL DA MÃO DE OBRA E MATERIAL POR METRO						350,00
POÇO 60M						21000,00
TOTAL GERAL						
Obs.: 01. Os itens 1.1 à 1.6 serão cobrados de acordo com as metragens executadas;						
02. Os itens 2.1 e 2.8 serão cobrados conforme a metragem necessária;						
03. Os itens 3.1 à 3.6 tratam-se de estimativa, só poderemos dimensionar os equipamentos após a perfuração. ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA 50 % E SALDO PARCELADO NO CHEQUE OU CARTÃO DE CRÉDITO						
AUTORIZAMOS A PERFURAÇÃO						
CONTRATANTE			CONTRATADO			