

LAUDO TÉCNICO

No dia 03 de abril de 2026, realizamos o atendimento para verificar o que estava acontecendo na câmara de congelados no setor de Aproveitamento do HGUN, após um chamado aberto pelo CAP GUIMARÃES, informar que a câmara não estava atingindo temperatura adequada, atingindo somente -4°C e os produtos dentro da mesma estavam descongelando.

Foi constatado que o compressor no momento da partida, estava com a amperagem normal dentro do previsto, e não foi observado nenhuma alteração em seu funcionamento.

Porém identificamos que a unidade condensadora por completo se encontra em condições bem avançadas de desgastes devido ao tempo de uso e ação do tempo (maresia). Impedindo assim o bom rendimento e funcionamento adequado do equipamento (troca de calor insuficiente).

OBS:

Será necessário a substituição da unidade condensadora completa, REFERÊNCIA para aquisição da unidade condensadora: (compressor de 3 HP, gás R404A, TRIFASICO - 380v, serpentina de cobre. Se faz necessário considerar na oportunidade trocar a unidade condensadora completa, lembrando que a unidade tem garantia de 1 ano.

É de extrema importância que seja realizado em um prazo não superior a 6 meses, a manutenção preventiva dos equipamentos para higienização e revisão elétrica e mecânica.

Moisés Medeiros de Almeida

Técnico Responsável

Natal/RN 17 de Abril de 2026

