

Obra
Orçamento sinalização vertical remanescente

Bancos
SICRO3 - 01/2026 -
Amapá

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Sinalização Vertical		1		93.016,05	93.016,05	100,00 %
1.1	5213572	SICRO3	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	8	570,95	711,80	5.694,40	6,12 %
1.2	5213487	SICRO3	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	m²	36	1.006,86	1.255,25	45.189,00	48,58 %
1.3	5213352	SICRO3	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	29	1.165,36	1.452,85	42.132,65	45,30 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

74.610,00

18.406,05

93.016,05

Gabriella Pinto Valentim - 1º Ten
Encarregada do TR