



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAÍMA/RR - NÃO DESONERADA				DATA : 07/12/2023		FONTE		VERSÃO	DATA REF.	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAÍMA/RR - NÃO DESONERADA				BDI : 21,76%						
LOCAL:	IRF PACARAÍMA/RR				L.S. Hora: 84,10%						
CLIENTE:	IRF PACARAÍMA/RR				L.S. Mês: 44,74%						
									CAEMA	2019/12	12/2019
									CAERN	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2023
									CAESB	2023/04 COM DESONERAÇÃO	09/2023
									COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023
									COPASA	2023/11 - Base Centro	11/2023
									DEINFRA-SC	2021/01	08/2021
									DER-ES	2023/01 COM DESONERAÇÃO	11/2023
									DER-PR	2023/09 COM DESONERAÇÃO	11/2023
									EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	06/2023
									EMOP	2023/10	11/2023
									GOINFRA	T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023
									GOINFRA	T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO	11/2023
									IOPES	2023/09	11/2023
									ORSE	2023/10	12/2023
									SANEAGO	2023/08 COM DESONERAÇÃO	09/2023
									SCO	2023/10	11/2023
									SEDOP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023
									SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
									SETOP	2023/08 - Central COM	10/2023
									SICRO NOVO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
									SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2023
									SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
									SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	2023/04
									SP Educação	2023/10	11/2023
									SP Obras	191 COM DESONERAÇÃO	09/2023
									SUDECAP	2023/07 COM DESONERAÇÃO	09/2023
									Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
COMP-37583342	EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO OU BERÇO DE COM CONCRETO SIMPLES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, TRANSPORTE MANUAL, (M3) - adaptado caema 050528	Composições Próprias	Serviço	m³	45,75	R\$ 871,07	R\$ 39.851,45	15,21	15,21	A
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Encargos Complementares	H	240,00	R\$ 162,26	R\$ 38.942,40	14,87	24,70	A
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	300,00	R\$ 100,61	R\$ 30.183,00	11,52	34,17	A
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	3,00	R\$ 8.424,69	R\$ 25.274,07	9,65	42,09	A
COMP-26990708	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	M	720,00	R\$ 20,44	R\$ 14.716,80	5,62	46,71	A
COMP-60640861	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	M	815,00	R\$ 14,72	R\$ 11.996,80	4,58	50,47	B
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	350,00	R\$ 28,87	R\$ 10.104,50	3,86	53,63	B
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	64,00	R\$ 130,27	R\$ 8.337,28	3,18	56,25	B
S05027	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	ORSE	Serviço	un	13,00	R\$ 481,90	R\$ 6.264,70	2,39	58,21	B
S05027	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	ORSE	Serviço	un	13,00	R\$ 479,56	R\$ 6.234,28	2,38	60,17	B
COMP-68409329	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DO DMA (ODFL-DMA) MONTAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.082,43	R\$ 6.082,43	2,32	62,07	B
COM-16533393	Caixa de passagem em alvenaria, dimensões de (80x80x80)cm, com tampão de ferro. Construção. - ADAPTADO SCO RJ IT 25.46.0153 (/)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.831,13	R\$ 5.662,26	2,16	63,85	B
S02800	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 1.809,80	R\$ 5.429,40	2,07	65,55	B
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	160,00	R\$ 29,67	R\$ 4.747,20	1,81	67,04	B
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	300,00	R\$ 15,72	R\$ 4.716,00	1,80	68,52	B
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	75,00	R\$ 56,67	R\$ 4.250,25	1,62	69,85	B
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	R\$ 695,31	R\$ 4.171,86	1,59	71,16	B
COM-27658544	Fornecimento e instalação de eletrocabla perfurado 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa (m) (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 08684/ORSE ADAPTADA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	M	45,00	R\$ 73,69	R\$ 3.316,05	1,27	72,20	B
COMP-91921668	QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) MONTAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.219,31	R\$ 3.219,31	1,23	73,21	B
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (PADRÃO GOVERNO FEDERAL 6,40 m² E PADÃO DO MFR/RS COM 8,00 m²)	Composições Próprias	Geral	M2	6,48	R\$ 468,23	R\$ 3.034,13	1,16	74,16	B
COMP-75980903	ADEQUAÇÃO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) MONTAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.915,61	R\$ 1.915,61	0,73	74,76	B
COMP-03019271	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 08902/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.776,43	R\$ 1.776,43	0,68	75,32	B
00041204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.643,22	R\$ 1.643,22	0,63	75,83	B
COM-91850948	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - adaptado SINAPI 92396 retirado insumo	Composições Próprias	Serviço	m²	45,75	R\$ 33,55	R\$ 1.534,91	0,59	76,31	B
100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.471,98	R\$ 1.471,98	0,56	76,78	B
COM-53185499	Remoção manual de calçamento intertravado (m2) - ADAPTADO RO-43415	Composições Próprias	Serviço	m²	45,75	R\$ 31,27	R\$ 1.430,80	0,55	77,22	B
COM-34541508	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO DN PADRÃO NACIONAL (UD) - adaptado SMOP EDIF ELE-024 + insumo SINAPI 00001062	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 667,94	R\$ 1.335,88	0,51	77,64	B
101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	16,00	R\$ 71,53	R\$ 1.144,48	0,44	78,00	B
COMP-69811650	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 15KV 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 171028/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 343,88	R\$ 1.031,64	0,39	78,32	B
COMP-10820615	CABO DE COBRE NU 25,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	M	25,00	R\$ 38,64	R\$ 966,00	0,37	78,63	B
COMP-77745901	CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60X50X20 CM PARA QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 03836/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R\$ 447,30	R\$ 894,60	0,34	78,91	B
COMP-08760954	DESMONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 102104/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 817,46	R\$ 817,46	0,31	79,16	B
COM-67019399	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI TRANSFORMADOR) (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 102104/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 817,46	R\$ 817,46	0,31	79,42	B
COMP-15978940	CABO DE ALUMÍNIO NU 2AWG - adaptado CAEMA 170216 + sinapi 00025002	Composições Próprias	Serviço	kg	15,00	R\$ 48,09	R\$ 721,35	0,28	79,65	B
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 712,12	R\$ 712,12	0,27	79,87	B
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 52,13	R\$ 625,56	0,24	80,07	C
COMP-56692392	Retirada de transformador de potencia em poste ou estaleiro - adaptado SP EDUCAÇÃO 09.60.027	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 573,40	R\$ 573,40	0,22	80,25	C
COMP-48753681	EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA PARA A INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO NAS DIMENSÕES 2,10 x 2,05 x 0,40m - MONTAGEM E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 11774/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 514,71	R\$ 514,71	0,20	80,41	C
COMP-18507413	CINTA PARA POSTE QUADRADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 171152/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 116,76	R\$ 467,04	0,18	80,55	C
COM-22797909	Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01 (m2) - adaptado orse 504332	Composições Próprias	Serviço	m²	1,50	R\$ 239,30	R\$ 358,95	0,14	80,67	C
96095	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 89,21	R\$ 356,84	0,14	80,78	C
COMP-60917737	PONTO DE SOLDERIA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 171299/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 77,09	R\$ 308,36	0,12	80,87	C
COM-36696351	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETOIRA (M³) - ADAPTADO SEDOP 020174	Composições Próprias	Serviço	m³	2,42	R\$ 126,27	R\$ 305,57	0,12	80,97	C
COM-70495477	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 80 MM (3") - adaptado sinapi 104394 + 00002629 (un)	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 151,57	R\$ 303,14	0,12	81,07	C
COMP-75113430	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 120,0MM2 COM ARRUELA E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 07930/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	20,00	R\$ 14,72	R\$ 294,40	0,11	81,16	C

COMP-86770419	GRAMPO TENSOR PARA LINHA VIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02885/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 91,32	R\$ 273,96	0,10	81,24	C
COMP-53106703	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 16MM2 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 09912/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	M	3,00	R\$ 88,81	R\$ 266,43	0,10	81,33	C
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 43,01	R\$ 258,06	0,10	81,41	C
INS-42770059	ART CREA/AM, acima de 15.000	Composições Próprias	Material	UN	1,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	0,10	81,49	C
COMP-25098137	SUPORTE PARA PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 171065/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E SEDOP)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 82,80	R\$ 248,40	0,09	81,57	C
102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 240,36	R\$ 240,36	0,09	81,64	C
COMP-89203445	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 (un) - adaptado ORSE S03242	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	R\$ 238,24	R\$ 238,24	0,09	81,72	C
COMP-71437503	CRUZETA POLIMÉRICA 2,4M PARA POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 078630/SBC ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 233,12	R\$ 233,12	0,09	81,79	C
COM-76902586	MÃO FRANCESA NORMAL PARA CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02904/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 50,29	R\$ 201,16	0,08	81,85	C
101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 66,35	R\$ 199,05	0,08	81,91	C
COMP-69593759	GANCHO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 04135/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 58,79	R\$ 176,37	0,07	81,97	C
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 65,10	R\$ 130,20	0,05	82,01	C
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,89	R\$ 63,25	R\$ 119,54	0,05	82,05	C
COMP-63788127	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA COM PORCA E ARRUELA 16X125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02911/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 28,38	R\$ 113,52	0,04	82,08	C
COM-47107286	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k - ADAPTADO SEDOP 020171	Composições Próprias	Serviço	M*	2,42	R\$ 23,95	R\$ 57,96	0,02	82,10	C
98111	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 46,45	R\$ 46,45	0,02	82,12	C
COMP-46615633	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02841/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	KG	1,00	R\$ 38,78	R\$ 38,78	0,01	82,13	C

Subtotal até 82,13%	R\$ 261.952,07
Outros:	R\$ 57.000,77
Valor total do Orçamento:	R\$ 318.952,84