PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%	
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1,00**					
1.1	RF03000543	SINAPI AJUSTADA	DESPESAS COM PESSOAL	**MÊS**	7,00					
2			**DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1,00**					
2.1	RF03000365	SINAPI AJUSTADA	CONSUMOS GERAIS	**MÊS**	7,00					
2.2	RF03000366	SINAPI AJUSTADA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**MÊS**	7,00					
3			**PLANEJAMENTO DA OBRA**		**1,00**					
3.1	RF03000545	SINAPI AJUSTADA	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - MÉDIO PORTE - V01	**UN**	1,00					
4			**PROJETOS**		**1,00**					
4.1	RF03000542	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	**UN**	1,00					
4.2	RF03000318	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	**M2**	41,80					
4.3	RF03000352	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	**M2**	33,14					
4.4	RF03000353	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**M2**	82,80					
4.5	RF03000459	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA - INCÊNDIO	**M2**	66,24					
4.6	RF03000528	SINAPI AJUSTADA	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDIM	**M2**	494,99					
4.7	RF03000112	SINAPI AJUSTADA	AS BUILT - ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS CONFORME CONSTRUÍDO	**UN**	1,00					
5			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1,00**					
5.1	RF03000541	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - REF.: SETOP/MG ED-16342	**UN**	1,00					
5.2	RF03000540	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) - REF.: SETOP/MG ED-16341	**UN**	1,00					
5.3	RF03000539	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (SANITÁRIOS) - REF.: SETOP/MG ED-16343	**UN**	1,00					
5.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	**M2**	2,88					
5.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	**M2**	150,60					
5.6	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	**MÊS**	7,00					
5.7	73847/004	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	**MÊS**	7,00					
5.8	RF03000552	SINAPI AJUSTADA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	**MÊS**	7,00					
5.9	RF03000378	SINAPI AJUSTADA	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	**MÊS**	7,00					
6			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO**		**1,00**					
6.1	RF03000389	SINAPI AJUSTADA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	**UN**	2,00					
7			**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**		**1,00**					
7.1	RF03000536	SINAPI AJUSTADA	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	**MXMÊS**	84,00					
7.2	RF03000418	SINAPI AJUSTADA	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	**KG**	3.604,44					
7.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**M2**	69,00					
7.4	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	**M2**	619,30					
8			**SUPERESTRUTURA**		**1,00**					
8.1			**ESTRUTURA METÁLICA**		**1,00**					
8.1.1	RF03000605	SINAPI AJUSTADA	ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	**KG**	3.604,44					
8.1.2	RF03000550	SINAPI AJUSTADA	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (02 DEMÃOS).	**M2**	418,00					
8.1.3	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	**M2**	418,00					
8.1.4	100756	SINAPI	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02	**M2**	91,71					
8.2			**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		**1,00**					
8.2.1	RF03000084	SINAPI AJUSTADA	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	**M2**	1,60					
8.2.2	RF03000085	SINAPI AJUSTADA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	**M2**	1,60					
8.2.3	RF03000087	SINAPI AJUSTADA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	**M2**	1,60					
8.2.4	RF03000089	SINAPI AJUSTADA	RECUPERAÇÃO CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	**M2**	1,60					
9			**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**		**1,00**					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
		BDI:	22,88%	SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	L.S. Hora:	114,11%	ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
		L.S. Mês:	71,30%	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
				SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL					

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,60					
9.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	69,00					
9.3	RF03000261	SINAPI AJUSTADA	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO INCOLOR JATEADO, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,55					
9.4	RF03000544	SINAPI AJUSTADA	SEPTO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL	M2	51,29					
9.5	RF03000535	SINAPI AJUSTADA	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DRYWALL	M2	120,29					
10			**ESQUADRIAS, FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS**		**1,00**					
10.1			**ESQUADRIAS – MADEIRA**		**1,00**					
10.1.1	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00					
10.1.2	90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00					
10.1.3	RF03000106	SINAPI AJUSTADA	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	28,04					
10.2			**ESQUADRIAS – ACESSÓRIOS**		**1,00**					
10.2.1	RF03000237	SINAPI AJUSTADA	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	16,00					
10.2.2	RF03000289	SINAPI AJUSTADA	BATE MACA EM PLACA MDF E=2MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	m²	2,56					
10.3			**ESQUADRIAS – METÁLICAS**		**1,00**					
10.3.1	RF03000604	SINAPI AJUSTADA	ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA 80X80CM	UN	2,00					
10.3.2	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	103,67					
10.3.3	102082	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	M	2,85					
10.3.4	RF03000420	SINAPI	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	M2	32,38					
10.3.5	RF03000390	SINAPI AJUSTADA	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA ½" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	M2	8,32					
10.3.6	103308	SINAPI AJUSTADA	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00					
10.3.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,89					
10.3.8	RF03000421	SINAPI AJUSTADA	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	M2	20,00					
10.3.9	RF03000392	SINAPI	PORTÃO CASA DE BOMBAS E DEPÓSITO COM PERFIL METÁLICO E CHAPA GALVANIZADA, TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE E FERRAGENS	M2	5,12					
10.3.10	RF03000393	SINAPI AJUSTADA	GRADE PARA VENTILAÇÃO COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE	M2	15,10					
10.3.11	RF03000238	SINAPI AJUSTADA	FECHADURA DE SEGURANÇA PARA PORTA METÁLICA	UN	2,00					
11			**COBERTA E TELHADO**		**1,00**					
11.1			**TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E TELHAS EM ALUMÍNIO DUPLA**		**1,00**					
11.1.1	RF03000098	SINAPI AJUSTADA	TELHAMENTO COM TELHA TERMO ACÚSTICA EM ALUMÍNIO ONDULADA COM 30MM DE PREENCHIMENTO / POLIURETANO RÍGIDO	M2	226,70					
11.1.2	RF03000398	SINAPI AJUSTADA	COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM - SEM ESTRUTURA	M2	9,12					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
		BDI:	22,88%	SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	L.S. Hora:	114,11%	ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
		L.S. Mês:	71,30%	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	128,89					
11.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	147,62					
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1,00**					
12.1			**ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES:**		**1,00**					
12.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00					
12.1.2	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00					
12.1.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00					
12.1.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00					
12.1.5	RF03000108	SINAPI AJUSTADA	GRELHA P/ RALO INOX, QUADRADA, 10X10 CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	UN	11,00					
12.1.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00					
12.1.7	RF03000358	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	7,00					
12.1.8	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00					
12.1.9	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00					
12.1.10	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00					
12.2			**ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 15813-1/2010), INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES**		**1,00**					
12.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00					
12.2.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00					
12.2.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00					
12.2.4	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00					
12.2.5	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	10,00					
12.2.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00					
12.2.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00					
12.2.8	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00					
12.2.9	RF03000399	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" DA DECA OU SIMILAR	UN	4,00					
12.2.10	RF03000400	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	UN	13,00					
12.2.11	RF03000401	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	UN	2,00					
12.2.12	RF03000402	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA CROMADA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	2,00					
12.2.13	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026		
		BDI:	22,88%		
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	L.S. Hora:	114,11%		
		L.S. Mês:	71,30%		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL					

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.2.14	RF03000527	SINAPI AJUSTADA	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	6,00					
12.2.15	RF03000526	SINAPI AJUSTADA	TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	4,00					
12.3			**ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO , PONTA E BOLSA, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES**		**1,00**					
12.3.1	RF03000404	SINAPI AJUSTADA	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	12,00					
12.3.2	RF03000422	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ESPESSURA = 15 CM DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M , SEM TAMPA	UN	8,00					
12.3.3	RF03000405	SINAPI AJUSTADA	GRELHA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	3,00					
12.4			**LOUÇAS SANITÁRIAS, INCLUSIVE METAIS, ACESSÓRIOS E PERTENCES**		**1,00**					
12.4.1	RF03000406	SINAPI AJUSTADA	CABIDE FLEX CROMADO 2060 C. FLX DECA	UN	9,00					
12.4.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00					
12.4.3	RF03000121	SINAPI AJUSTADA	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	1,00					
12.4.4	RF03000407	SINAPI AJUSTADA	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UN	6,00					
12.4.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00					
12.4.6	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00					
12.4.7	RF03000132	SINAPI AJUSTADA	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00					
12.4.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00					
12.4.9	RF03000133	SINAPI AJUSTADA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15 CM	UN	6,00					
12.4.10	CP ADAP. 060	SINAPI AJUSTADA	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	M2	1,90					
12.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00					
12.4.12	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00					
12.4.13	RF03000408	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINAH, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	1,00					
12.4.14	RF03000135	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA DECAMATIC 1173.C NBR9050	UN	4,00					
12.4.15	RF03000351	SINAPI AJUSTADA	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO,	UN	4,00					
12.4.16	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00					
12.4.17	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00					
12.4.18	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00					
12.4.19	RF03000109	SINAPI AJUSTADA	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR Data 09/2024	UN	2,00					
12.4.20	RF03000409	SINAPI AJUSTADA	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	M2	1,12					
12.4.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00					
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**		**1,00**					
13.1			**BAIXA TENSÃO**		**1,00**					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%	
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.1			**ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.1.1	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	447,35					
13.1.1.2	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	170,00					
13.1.1.3	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	47,00					
13.1.1.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	15,00					
13.1.1.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	146,00					
13.1.1.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	67,00					
13.1.1.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	43,00					
13.1.1.8	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	20,00					
13.1.1.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	37,00					
13.1.1.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	9,00					
13.1.1.11	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	**M**	20,00					
13.1.1.12	RF03000052	SINAPI AJUSTADA	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	**M**	65,00					
13.1.1.13	RF03000282	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA TIPO DUTOTEC 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	**M**	60,00					
13.1.2			**CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.2.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	160,00					
13.1.2.2	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**M**	40,00					
13.1.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	12,00					
13.1.2.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	12,00					
13.1.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	60,00					
13.1.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	3.500,00					
13.1.2.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	20,00					
13.1.3			**QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADRO DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)**		**1,00**					
13.1.3.1	101881	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00					
13.1.3.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Receita Federal	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%		
	ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL				

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.3.3	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					
13.1.3.4	RF03000538	SINAPI AJUSTADA	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	UN	2,00					
13.1.3.5	RF03000537	SINAPI AJUSTADA	ISOLADOR 15 KV C/ CABO DE COBRE NU 70mm2	M	3,00					
13.1.3.6	106525	SINAPI	CHAVE FUSÍVEL 15KV CPF XS 100A, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	3,00					
13.1.3.7	RF03000525	SINAPI AJUSTADA	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""	UN	7,00					
13.1.3.8	RF03000224	SINAPI AJUSTADA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1,00					
13.1.3.9	RF03000608	SINAPI AJUSTADA	CONEXÃO TIPO CURVA DE 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PESADO, PARA TUBO DE Ø 4"	UN	2,00					
13.1.3.10	RF03000609	SINAPI AJUSTADA	CURVA 180º GALVANIZADO DE 4" PARA ELETRODUTO	UN	1,00					
13.1.3.11	RF03000524	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 X 340 MM METÁLICA (PERIGO DE MORTE)	UN	1,00					
13.1.4			**TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00					
13.1.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00					
13.1.4.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00					
13.1.4.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00					
13.1.4.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00					
13.1.4.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00					
13.1.4.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00					
13.1.4.8	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00					
13.1.4.9	RF03000523	SINAPI AJUSTADA	CONJUNTO (CAIXA 4" X 4" + ESP. + SUP.) PARA PONTO DE FORÇA	UN	3,00					
13.1.5			**DISPOSITIVOS DE COMANDO, OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO**		**1,00**					
13.1.5.1	RF03000198	SINAPI AJUSTADA	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA	UN	8,00					
13.1.5.2	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00					
13.1.5.3	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	6,00					
13.1.6			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		**1,00**					
13.1.6.1	RF03000522	SINAPI AJUSTADA	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C - REV,. 01_05/2022	UN	6,00					
13.1.6.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00					
13.1.6.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00					
13.1.6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00					
13.1.6.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					
13.1.6.6	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					
13.1.6.7	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					
13.1.6.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00					
13.1.6.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00					
13.1.6.10	RF03000477	SINAPI AJUSTADA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	5,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026		
		BDI:	22,88%		
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	L.S. Hora:	114,11%		
		L.S. Mês:	71,30%		
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL				

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.6.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00					
13.1.6.12	RF03000521	SINAPI AJUSTADA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE I	UN	4,00					
13.1.6.13	RF03000476	SINAPI AJUSTADA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE II	UN	16,00					
13.1.6.14	106277	SINAPI	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES DE 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00					
13.1.6.15	RF03000196	SINAPI AJUSTADA	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 25A, 380/220V, 30MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	UN	1,00					
13.1.6.16	RF03000249	SINAPI AJUSTADA	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 40 A, 380 / 220 V , 30 MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	UN	4,00					
13.1.6.17	RF03000520	SINAPI AJUSTADA	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA DE FIXAÇÃO NA BASE 25A	UN	1,00					
13.1.6.18	RF03000519	SINAPI AJUSTADA	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 2 A ATÉ 25A	UN	6,00					
13.1.6.19	RF03000518	SINAPI AJUSTADA	FUSÍVEL TIPO DIASED RÁPIDO COMPLETO DE 10A	UN	2,00					
13.1.6.20	RF03000515	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	UN	1,00					
13.1.6.21	RF03000514	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ COMUTADOR 10A	UN	4,00					
13.1.7			**CAIXAS DE LIGAÇÕES E PASSAGEM**		**1,00**					
13.1.7.1	RF03000299	SINAPI AJUSTADA	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	53,00					
13.1.7.2	RF03000300	SINAPI AJUSTADA	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	3,00					
13.1.7.3	95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11,00					
13.1.7.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00					
13.1.7.5	RF03000201	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, 200X200X120MM	UN	2,00					
13.1.7.6	RF03000423	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X10CM PVC CPT	UN	2,00					
13.1.7.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00					
13.1.7.8	RF03000424	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 40X40X12CM	UN	4,00					
13.1.7.9	83448	SINAPI	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	4,00					
13.1.7.10	RF03000425	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO TIPO R1 C/ TAMPA FoFo	UN	3,00					
13.1.7.11	RF03000301	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	UN	54,00					
13.1.7.12	RF03000516	SINAPI AJUSTADA	BLOCO PEZZI PARA RJ45 KEYSTONE DA DUTOTEC OU SIMILAR	UN	40,00					
13.1.7.13	RF03000513	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	UN	70,00					
13.1.8			**EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.8.1	RF03000410	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR (625 X 625MM) COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E REFLETOR, 4 LÂMPADAS LED 9,9W	UN	2,00					
13.1.8.2	RF03000144	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, 4 X 9,9W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	29,00					
13.1.8.3	RF03000070	SINAPI AJUSTADA	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2X18/32/40W - HGE	UN	14,00					
13.1.8.4	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00					
13.1.8.5	100913	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00					
13.1.8.6	RF03000146	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, COM 02 LÂMPADAS LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00					
13.1.8.7	RF03000511	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	UN	4,00					
13.1.8.8	RF03000510	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM GRADE FRONTAL, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	UN	3,00					
13.1.8.9	RF03000512	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA BALIZADOR DE EMBUTIR DE LED, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	8,00					
13.1.8.10	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço, http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%	
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.8.11	RF03000460	SINAPI AJUSTADA	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6.00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W. REV 01_06/2024	UN	9,00					
13.2			**SISTEMA DE ATERRAMENTO E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		**1,00**					
13.2.1	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00					
13.2.2	RF03000475	SINAPI AJUSTADA	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	18,00					
13.2.3	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00					
13.2.4	RF03000155	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	105,00					
13.2.5	RF03000509	SINAPI AJUSTADA	CONECTOR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO X PILAR METÁLICO	UN	11,00					
13.2.6	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00					
13.2.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00					
13.2.8	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00					
13.2.9	RF03000213	SINAPI AJUSTADA	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	UN	15,00					
13.3			**SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ**		**1,00**					
13.3.1			**CONDUTORES E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.3.1.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	780,00					
13.3.1.2	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	36,00					
13.3.2			**CAIXAS DE PASSAGENS, PORTA DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE RACK:**		**1,00**					
13.3.2.1	RF03000204	SINAPI AJUSTADA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	3,00					
13.3.2.2	RF03000411	SINAPI AJUSTADA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	26,00					
13.3.2.3	RF03000473	SINAPI AJUSTADA	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG	UN	1,00					
13.3.2.4	RF03000508	SINAPI AJUSTADA	ANTENA TV DIGITAL EXTERNA	UN	1,00					
13.3.2.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	44,00					
13.3.2.6	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00					
13.3.2.7	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00					
13.3.2.8	RF03000474	SINAPI AJUSTADA	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	UN	45,00					
13.3.2.9	RF03000507	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK (1500 VA ENTRADA E SAÍDA 220 VOLTS)	UN	1,00					
13.3.2.10	RF03000628	SINAPI AJUSTADA	REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E TESTES DE TIPO PADRÃO DE COMISSIONAMENTO PARA TRANSFORMADOR A ÓLEO	UN	1,00					
14			**COMBATE A INCÊNDIO**		**1,00**					
14.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00					
14.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00					
14.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00					
14.4	RF03000403	SINAPI AJUSTADA	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO PVC 2MM 20 X 20 CM	UN	6,00					
14.5	RF03000203	SINAPI AJUSTADA	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE E INDICATIVO DE SAÍDA 20X10CM	UN	7,00					
15			**FORRO**		**1,00**					
15.1	CP ADAP. 026	SINAPI AJUSTADA	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	M2	264,53					
15.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	40,79					
16			**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**		**1,00**					
16.1	RF03000471	SINAPI AJUSTADA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	M2	32,00					
16.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	42,60					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	FONTE / VERSÃO / DATA REF.	
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	BDI:	22,88%	SBC / SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
		L.S. Hora:	114,11%	ORSE / SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
		L.S. Mês:	71,30%	SEINFRA / 028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			SIINAPI / SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	42,60					
17			**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**		**1,00**					
17.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,52					
17.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	132,58					
17.3	RF03000615	SINAPI AJUSTADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	M2	51,54					
17.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	192,91					
17.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	192,91					
17.6	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	15,00					
17.7	RF03000616	SINAPI AJUSTADA	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM CORES COM ESTRUTURA DE SUPORTE E ENRIJECIMENTO	M2	96,84					
17.8	RF03000231	SINAPI AJUSTADA	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	M2	238,40					
17.9	RF03000534	SINAPI AJUSTADA	BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335	M2	28,91					
17.10	RF03000033	SINAPI AJUSTADA	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	325,49					
17.11	RF03000617	SINAPI AJUSTADA	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM REBOCO INTERNO	M	200,00					
17.12	RF03000618	SINAPI AJUSTADA	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM REBOCO EXTERNO	M	306,00					
17.13	RF03000619	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15 CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	UN	41,48					
18			**PISOS / RODAPÉS / PEITORIS**		**1,00**					
18.1	RF03000620	SINAPI AJUSTADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	M2	271,97					
18.2	RF03000621	SINAPI AJUSTADA	REVESTIMENTO PARA PISO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARAGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	37,04					
18.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	5,00					
18.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	26,25					
18.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	26,25					
18.6	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	10,00					
18.7	RF03000623	SINAPI AJUSTADA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	10,00					
18.8	RF03000469	SINAPI AJUSTADA	SUB BASE DE CASCALHO E PEDRISCO COM PREPARO MANUAL DE BASE	M2	17,81					
18.9	RF03000147	SINAPI AJUSTADA	ASSENTAMENTO RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS NA COR BRANCA OU MARFIM DE DIMENSÕES 120X120CM (EXCLUSIVO MÃO DE OBRA)	M	201,38					
18.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,30					
18.11	RF03000624	SINAPI AJUSTADA	SOLEIRA DE ARDÓSIA, E= 2CM	M2	27,20					
18.12	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,00					
18.13	RF03000625	SINAPI AJUSTADA	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	12,00					
18.14	RF03000626	SINAPI AJUSTADA	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	12,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	FONTE / VERSÃO / DATA REF.	
ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	BDI:	22,88%	SBC / SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
		L.S. Hora:	114,11%	ORSE / SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
		L.S. Mês:	71,30%	SEINFRA / 028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			SIINAPI / SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.15	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	83,00					
19			**VIDROS**		**1,00**					
19.1	RF03000627	SINAPI AJUSTADA	VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO	M2	57,86					
19.2	102145	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	M2	2,86					
19.3	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	33,28					
20			**PINTURA**		**1,00**					
20.1	RF03000533	SINAPI AJUSTADA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM DRYWALL EM 03 DEMÃOS + MASSA + FUNDO PREPARADOR	M2	300,78					
20.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	286,96					
20.3	RF03000530	SINAPI AJUSTADA	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA ÁREA EXTERNA DUAS DEMÃOS OU EQUYIVALENTE TÉCNICO	M2	157,56					
20.4	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	80,78					
20.5	RF03000531	SINAPI AJUSTADA	BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	M	65,48					
20.6	RF03000189	SINAPI AJUSTADA	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	M2	6,85					
20.7	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	114,23					
20.8	102221	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,10					
21			**COMUNICAÇÃO VISUAL**		**1,00**					
21.1			**SINALIZAÇÃO**		**1,00**					
21.1.1	RF03000160	SINAPI AJUSTADA	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SÍMBOLO E LAMINAÇÃO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,49					
21.1.2	RF03000154	SINAPI AJUSTADA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE PARA DEGRAUS	M	2,40					
21.1.3	RF03000172	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,80M X 0,24M, EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO.	UN	2,00					
21.1.4	RF03000202	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE AVISOS TIPO TOTEM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PANTONE 281 OU SIMILAR. INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO NA COR BRANCA. BOLSA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ACOMODAÇÃO DE 4 FOLHAS NO FORMATO A4. PLACA - 60X7.5X180CM. DIMENSÃO BASE 60X37.5X180CM. CONFORME ARQUITETÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					
21.1.5	RF03000532	SINAPI AJUSTADA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA SALA DE REUNIÕES	UN	1,00					
22			**ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE**		**1,00**					
22.1			**BARRAS - COMPLEMENTAÇÃO**		**1,00**					
22.1.1	RF03000141	SINAPI AJUSTADA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1.1/2	M	36,00					
22.1.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00					
22.1.3	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00					
22.1.4	RF03000148	SINAPI AJUSTADA	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRI, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	4,00					
22.1.5	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00					
22.2			**SINALIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO**		**1,00**					
22.2.1	RF03000152	SINAPI AJUSTADA	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 30X14 CM PARA PORTAS	UN	4,00					
22.2.2	RF03000153	SINAPI AJUSTADA	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	UN	6,00					
22.2.3	RF03000151	SINAPI AJUSTADA	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	4,00					
22.2.4	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Receita Federal	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA		SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
				ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
				SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
22.2.5	RF03000156	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	2,00					
23			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1,00**					
23.1			**PAISAGISMO**		**1,00**					
23.1.1	RF03000468	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	13,00					
23.1.2	RF03000467	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1,00					
23.1.3	RF03000465	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	11,00					
23.1.4	RF03000463	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMANICA CAERULEA)	UN	13,00					
23.1.5	RF03000466	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	21,00					
23.1.6	RF03000461	SINAPI AJUSTADA	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	521,15					
23.1.7	RF03000464	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	M2	10,45					
23.1.8	RF03000462	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6,20					
23.1.9	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	517,96					
23.1.10	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	517,96					
23.2			**LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA**		**1,00**					
23.2.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.252,90					
24			**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**		**1,00**					
24.1	RF03000529	SINAPI AJUSTADA	SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDINS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASPERSORES TIPO SPRAY, VÁLVULAS SOMLENÓIDES, CONTROLADOR ELETRÔNICO, CABEAMENTO, ESCAVAÇÕES, REATERROS, TESTES E COMISSIONAMENTO.	M2	494,99					
24.2	RF03000440	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE COMANDO DE BOMVBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	UN	1,00					
24.3	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00					
24.4	RF03000442	SINAPI AJUSTADA	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	M	20,00					
24.5	RF03000441	SINAPI AJUSTADA	CISTERNA EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	1,00					
24.6	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,96					
24.7	RF03000369	SINAPI AJUSTADA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	25,92					
24.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	25,92					
25			**EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)**		**1,00**					
25.1			**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO**		**1,00**					
25.1.1	103270	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	9,00					
25.1.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00					
25.1.3	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00					
25.1.4	103268	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00					
25.1.5	RF03000138	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO	UN	13,00					
25.1.6	RF03000458	SINAPI AJUSTADA	CAIXA VENTILADORA C/ FILTRO F4, Q=3000 M³/H E PE=20MMCA, 220V/3F/0,25KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00					
25.2			**DISTRIBUIÇÃO DE AR**		**1,00**					
25.2.1	RF03000453	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	KG	90,00					
25.2.2	RF03000454	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	KG	155,00					
25.2.3	RF03000455	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	KG	30,00					
25.2.4	RF03000452	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADO NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 6" X 6" - 1 VIA	UN	5,00					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Receita Federal	OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA: 24/09/2026 BDI: 22,88% L.S. Hora: 114,11% L.S. Mês: 71,30%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	ENDEREÇO:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA		SBC	SEM DESONERAÇÃO	09 / 2026
				ORSE	SEM DESONERAÇÃO	07 / 2026
				SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	10 / 2023
	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL			SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	08 / 2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
25.2.5	RF03000450	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 9" X 9" - 1 VIA	UN	3,00					
25.2.6	RF03000451	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 15" X 15" - 1 VIA	UN	1,00					
25.2.7	RF03000448	SINAPI AJUSTADA	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INDEVASSÁVEL PARA PORTA, PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO 400 X 400 MM	m²	0,16					
25.2.8	RF03000449	SINAPI AJUSTADA	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO E FILTRAGEM, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR, MODELO "VAE" NAS DIMENSÕES 1200 X 500MM	UN	1,00					
25.2.9	RF03000447	SINAPI AJUSTADA	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 300 X 200 MM	UN	3,00					
25.2.10	RF03000446	SINAPI AJUSTADA	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 700 X 200 MM	UN	1,00					
25.2.11	RF03000445	SINAPI AJUSTADA	PORTA DE INSPEÇÃO / DUTOS AR CONDICIONADO + ISOLAMENTO 400 X 250 MM	UN	10,00					
25.3			**ELÉTRICA**		**1,00**					
25.3.1	RF03000517	SINAPI AJUSTADA	INTERLIGAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM CONDICIONADOR DE AR	UN	13,00					
25.3.2	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					
25.4			**DIVERSOS**		**1,00**					
25.4.1	RF03000386	SINAPI AJUSTADA	CALÇOS DE NEOPRENE OU SIMILAR	UN	40,00					
25.4.2	RF03000443	SINAPI AJUSTADA	PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA	UN	50,00					
25.4.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,20					
25.4.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,60					
25.4.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,00					
25.5			**EQUIPAMENTO E MATERIAIS**		**1,00**					
25.5.1	RF03000221	SINAPI AJUSTADA	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE (CORRER)	UN	1,00					
25.5.2	RF03000457	SINAPI AJUSTADA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00					
25.5.3	RF03000505	SINAPI AJUSTADA	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTAS - SISTEMA ELETROMECÂNICO DE ACIONAMENTO	CJ	2,00					
25.5.4	RF03000504	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ESTRUTURADO COM FERRO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA.	UN	1,00					

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
3	PLANEJAMENTO DA OBRA		
4	PROJETOS		
5	CANTEIRO DE OBRAS		
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO		
7	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
8	SUPERESTRUTURA		
8.1	ESTRUTURA METÁLICA		
8.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
9	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS		
10.1	ESQUADRIAS – MADEIRA		
10.2	ESQUADRIAS – ACESSÓRIOS		
10.3	ESQUADRIAS – METÁLICAS		
11	COBERTA E TELHADO		
11.1	TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E TELHAS EM ALUMÍNIO DUPLA		
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.1	ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES:		
12.2	ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 15813-1/2010), INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Item	Descrição	Total	Peso (%)
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO , PONTA E BOLSA, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES		
12.4	LOUÇAS SANITÁRIAS, INCLUSIVE METAIS, ACESSÓRIOS E PERTENCES		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
13.1	BAIXA TENSÃO		
13.1.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
13.1.2	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
13.1.3	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADRO DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)		
13.1.4	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS		
13.1.5	DISPOSITIVOS DE COMANDO, OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO		
13.1.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
13.1.7	CAIXAS DE LIGAÇÕES E PASSAGEM		
13.1.8	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		
13.2	SISTEMA DE ATERRAMENTO E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
13.3	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ		
13.3.1	CONDUTORES E ACESSÓRIOS		
13.3.2	CAIXAS DE PASSAGENS, PORTA DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE RACK:		
14	COMBATE A INCÊNDIO		
15	FORRO		
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
17	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
18	PISOS / RODAPÉS / PEITORIS		
19	VIDROS		
20	PINTURA		
21	COMUNICAÇÃO VISUAL		
21.1	SINALIZAÇÃO		
22	ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE		
22.1	BARRAS - COMPLEMENTAÇÃO		
22.2	SINALIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI**:	22,88%		
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Item	Descrição	Total	Peso (%)
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	PAISAGISMO		
23.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA		
24	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
25	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)		
25.1	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO		
25.2	DISTRIBUIÇÃO DE AR		
25.3	ELÉTRICA		
25.4	DIVERSOS		
25.5	EQUIPAMENTO E MATERIAIS		

Total sem BDI	**R$ -**
Total do BDI	**R$ -**
Total Geral	**R$ -**

0

RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Receita Federal

OBRA: DESONERADO: REABILITAÇÃO DE FACHADAS DOS PRÉDIOS DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES

LOCAL: AV. VICENTE DE CASTRO, 6971 - CAIS DO PORTO, FORTALEZA/ CE

CLIENTE: RECEITA FEDERAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2024/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Memórial de Cáculo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1,00**				
1.1	RF03000543	Próprio	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	**MÊS**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	CARGA HORÁRIA		PERÍODO ESTIMADO DE OBRA DE 07 MESES - PERÍODO TOTAL DE OBRA (PTO)	(PTO=7)			**7,0000000**		
2			**DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1,00**				
2.1	RF03000365	Próprio	CONSUMOS GERAIS	**MÊS**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(DME=7)			**7,0000000**		
2.2	RF03000366	Próprio	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**MÊS**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	(DEE=7)			**7,0000000**		
3			**PLANEJAMENTO DA OBRA**		**1,00**				
3.1	RF03000545	Próprio	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - MÉDIO PORTE - V01	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		PLANEJAMENTO TÉCNICO DA OBRA UTILIZANDO A METODOLOGIA PERT/CPM E SOFTWARE PROJECT	(Q=1)			**1,0000000**		
4			**PROJETOS**		**1,00**				
4.1	RF03000542	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	(Q=1)			**1,0000000**		
4.2	RF03000318	Próprio	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	**m²**	41,80				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA METÁLICA A SER REVISADA	(A=418*0,1)			**41,8000000**		
4.3	RF03000352	Próprio	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	**m²**	33,14				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO	(A=3,1*1,02)			**3,1620000**		
2	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO	(A=2*1,09)			**2,1800000**		
3	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE	(A=2*1,73)			**3,4600000**		
4	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE	(A=2*1,725)			**3,4500000**		
5	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE SERVIDOR	(A=2*1,725)			**3,4500000**		
6	TÉRREO		ÁREA SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE SERVIDOR	(A=2*1,725)			**3,4500000**		
7	TÉRREO		ÁREA SANITÁRI O SERVIDOR	(A=1,17*2,35)			**2,7495000**		
8	TÉRREO		COPA/COZINHA	(A=3,65*3,08)			**11,2420000**		
4.4	RF03000353	Próprio	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES	**m²**	82,80				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 25% ÁREA CONSTRUÍDA	(A=331,18 * 0,25)			**82,7950000**		
4.5	RF03000459	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA - INCÊNDIO	**m²**	66,24				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PROJETO EXECUTIVO SEGURANÇA INCÊNDIO - 20% ÁREA CONSTRUÍDA	(A=331,18*0,2)			**66,2360000**		
4.6	RF03000528	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDIM	**m²**	494,99				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: DESONERADO: REABILITAÇÃO DE FACHADAS DOS PRÉDIOS DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES

LOCAL: AV. VICENTE DE CASTRO, 6971 - CAIS DO PORTO, FORTALEZA/ CE

CLIENTE: RECEITA FEDERAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2024/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Memórial de Cáculo

Item	Local		Descrição	Fórmula					
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA UM JARDIM DE 494,99 M2	(A=494,99)				**494,9900000**	
4.7	RF03000112	Próprio	AS BUILT - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONFORME CONSTRUÍDO	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		AS BUILT CONCLUSÃO OBRA	(Q=1)				**1,0000000**	
5			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1,00**				
5.1	RF03000541	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - REF.: SETOP/MG ED-16342	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	(Q=1)				**1,0000000**	
5.2	RF03000540	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) - REF.: SETOP/MG ED-16341	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGO DO CONTAINER ESCRITÓRIO DE OBRA	(Q=1)				**1,0000000**	
5.3	RF03000539	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (SANITÁRIOS) - REF.: SETOP/MG ED-16343	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGO DO CONTAINER SANITÁRIOS E REFEITÓRIO	(Q=1)				**1,0000000**	
5.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	**m²**	2,88				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA OBRA	(A=1,2*2,4)				**2,8800000**	
5.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	**m²**	150,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		ISOLAMENTO E SEGURANÇA DO CANTEIRO DE OBRAS	(A=58*2,2+23)				**150,6000000**	
5.6	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	**MES**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	CANTEIRO DE OBRAS		ALUGUEL	(Q=7)				**7,0000000**	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

5.7	73847/004	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	**MES**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	CANTEIRO DE OBRAS		ALUGUEL	(Q=7)			**7,0000000**		
5.8	RF03000552	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	**MÊS**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	CANTEIRO DE OBRAS		ALUGUEL	(Q=7)			**7,0000000**		
5.9	RF03000378	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	**MÊS**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		LIMPEZA DE ENTULHOS DA OBRA	(Q=7)			**7,0000000**		
6			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		**1,00**		**15.585,04**	**15.585,04**	
6.1	RF03000389	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	CANTEIRO DE OBRAS		MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	(Q=1)			**1,0000000**		
2	CANTEIRO DE OBRAS		DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	(Q=1)			**1,0000000**		
7			**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**		**1,00**		**56.889,35**	**56.889,35**	
7.1	RF03000536	Próprio	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	**MXMÊS**	84,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		LOCAÇÃO MENSAL DE 12 ANDAIMES INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA	(Q=7*12)			**84,0000000**		
7.2	RF03000418	Próprio	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	**KG**	3.604,44				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	COBERTA			(Q=3604,436)			**3.604,4360000**		
7.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**m²**	69,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=69)			**69,0000000**		
7.4	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	**m²**	619,30				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	CANTEIRO DE OBRAS		CAPINAÇÃO MANUAL DO TERRENO PARA	(A=1238,6/2)			**619,3000000**		
8			**SUPERESTRUTURA**		**1,00**				
8.1			**ESTRUTURA METÁLICA**		**1,00**				
8.1.1	RF03000605	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	**KG**	3.604,44				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Receita Federal

OBRA: DESONERADO: REABILITAÇÃO DE FACHADAS DOS PRÉDIOS DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES

LOCAL: AV. VICENTE DE CASTRO, 6971 - CAIS DO PORTO, FORTALEZA/ CE

CLIENTE: RECEITA FEDERAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2024/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Memórial de Cáculo

Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	COBERTA		SUBSITUIÇÃO DE TRECHOS DA ESTRUTURA METÁLICA DESGASTADOS OU DANIFICADOS	(Q=36044,36/10)				**3.604,4360000**	
8.1.2	RF03000550	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (02 DEMÃOS).	**m²**	418,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	COBERTA		LIXAMENTO TRATAMENTO ST3, PRIMER ÉPOXI DUAS DEMÃOS ACABAMENTO EM ESMALTE	(A=418)				**418,0000000**	
8.1.3	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	**m²**	418,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	COBERTA		LIXAMENTO TRATAMENTO ST3, PRIMER ÉPOXI DUAS DEMÃOS ACABAMENTO EM ESMALTE	(A=418)				**418,0000000**	
8.1.4	100756	SINAPI	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	**m²**	91,71				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Pintura dos pilares P19, P20, P22 E P23	(A=91,71)				**91,7100000**	
8.2			**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		**1,00**				
8.2.1	RF03000084	Próprio	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	**m²**	1,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Apicoamento de superfície em que apresente fissuras/ armadura exposta: 1,60 m²;	(A=1,6)				**1,6000000**	
8.2.2	RF03000085	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	**m²**	1,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Limpeza de superfície c/ escova de aço: 1,60 m²;	(A=1,6)				**1,6000000**	
8.2.3	RF03000087	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	**m²**	1,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		- Pintura p/ proteção de armadura com inibidor migratório corrosão, 2 demãos: 1,60 m²;	(A=1,6)				**1,6000000**	
8.2.4	RF03000089	Próprio	RECUPERAÇÃO CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	**m²**	1,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Recuperação de concreto com argamassa estrutural (VEDACIT PRO 230 ou similar), esp. 25mm:	(A=1,60)				**1,6000000**	
9			**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**		**1,00**				
9.1	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	**m²**	6,60				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

Item	Local		Descrição	Fórmula					
1	TÉRREO		Bloco de Concreto p/ alvenaria e = 10cm	(A=2,2*3)				Total **6,6000000**	
9.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	**m²**	69,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Parede em Gesso Acartonado Tipo Drywall com Miolo com Isolamento Acústico	(A=69)				**69,0000000**	
9.3	RF03000261	Próprio	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**m²**	7,55				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		SANITÁRIO DOS SERVIDORES - Divisória de Box de Sanitário Completa, inclusive Ferragens	(A=2*0,63*2,1)				**2,6460000**	
2	TÉRREO		SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO - Box para Chuveiro	(A=4,9)				**4,9000000**	
9.4	RF03000544	Próprio	SEPTO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL	**m²**	51,29				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Septo sobre forro, em Gesso Acartonado Tipo Drywall, com Miolo com Isolamento Acústico - Conforme projeto RF03z-CXS-ARQ-PB, 04/18	(A= 5,05*0,85+3,22*0,85+3,17*4*0,85+4,9*0,85+1,15*0,85+3,65*0,85+6,4* 2*0,85+5,63*3*0,85)				**51,2890000**	
9.5	RF03000535	Próprio	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DRYWALL	**m²**	120,29				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Septo sobre forro, em Gesso Acartonado Tipo Drywall, com Miolo com Isolamento Acústico - Conforme projeto RF03z-CXS-ARQ-PB, 04/18	(A= 5,05*0,85+3,22*0,85+3,17*4*0,85+4,9*0,85+1,15*0,85+3,65*0,85+6,4* 2*0,85+5,63*3*0,85)				**51,2890000**	
2	TÉRREO		Parede em Gesso Acartonado Tipo Drywall com Miolo com Isolamento	(A=69)				**69,0000000**	
10			**ESQUADRIAS, FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS**		**1,00**				
10.1			**ESQUADRIAS – MADEIRA**		**1,00**				
10.1.1	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA	**UN**	11,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		PORTAS EM GERAL	(Q=11)				**11,0000000**	
10.1.2	90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	**UN**	5,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		PORTAS BANHEIROS	(Q=5)				**5,0000000**	
10.1.3	RF03000106	Próprio	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	**m²**	28,04				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		PORTAS DE 0,80CM	(A=0,87*2,17*11)				**20,7669000**	
2	TÉRREO		PORTAS DE 0,60CM	(A=0,67*2,17*5)				**7,2695000**	
10.2			**ESQUADRIAS – ACESSÓRIOS**		**1,00**				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

10.2.1	RF03000237	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	**UN**	16,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		MAÇANETA DAS PORTAS	(Q=16)			**16,0000000**		
10.2.2	RF03000289	Próprio	BATE MACA EM PLACA MDF E=2MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	**m²**	2,56				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		BATE MACA PORTA BANHEIRO PCD	(A=0,8*0,4*4*2)			**2,5600000**		
10.3			**ESQUADRIAS – METÁLICAS**		**1,00**				
10.3.1	RF03000604	Próprio	ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA 80X80CM	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	COBERTA		ACESSO PARA A CAIXA D'ÁGUA	(Q=2)			**2,0000000**		
10.3.2	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	**m²**	103,67				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CAIXILHO EM ALUMÍNIO DA FACHADA	(A=48,34)			**48,3400000**		
2	TÉRREO		Caixilho em Alumínio Basculante, sob medida	(A=24,38)			**24,3800000**		
3	TÉRREO		Caixilho em Alumínio de Correr, Porta de Entrada, sob medida	(A=9,55)			**9,5500000**		
4	TÉRREO		Caixilho em Alumínio fixo, sob medida	(A=8,95)			**8,9500000**		
5	TÉRREO		Caixilho em Alumínio fixo, sob medida – Gradil	(A=12,45)			**12,4500000**		
10.3.3	102082	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	**M**	2,85				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		ACESSO CAIXA D'ÁGUA	(C=2,85)			**2,8500000**		
10.3.4	RF03000420	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	**m²**	32,38				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		GRADE DE PROTEÇÃO CAIXILHOS	(A=32,38)			**32,3800000**		
10.3.5	RF03000390	Próprio	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA ½" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	**m²**	8,32				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=8,32)			**8,3200000**		
10.3.6	103308	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	**UN**	5,00				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Receita Federal

OBRA: DESONERADO: REABILITAÇÃO DE FACHADAS DOS PRÉDIOS DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES

LOCAL: AV. VICENTE DE CASTRO, 6971 - CAIS DO PORTO, FORTALEZA/ CE

CLIENTE: RECEITA FEDERAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2024/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Memórial de Cáculo

Item	Local		Descrição	Fórmula						
1	TÉRREO			(Q=5)					**5,0000000**	
10.3.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	**m²**	1,89					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	TÉRREO			(A=1,89)					**1,8900000**	
10.3.8	RF03000421	Próprio	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	**m²**	20,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	TÉRREO			(A=20)					**20,0000000**	
10.3.9	RF03000392	Próprio	PORTÃO CASA DE BOMBAS E DEPÓSITO COM PERFIL METÁLICO E CHAPA GALVANIZADA, TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE E FERRAGENS	**m²**	5,12					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	TÉRREO			(A=5,12)					**5,1200000**	
10.3.10	RF03000393	Próprio	GRADE PARA VENTILAÇÃO COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE	**m²**	15,10					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	TÉRREO			(A=15,1)					**15,1000000**	
10.3.11	RF03000238	Próprio	FECHADURA DE SEGURANÇA PARA PORTA METÁLICA	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	TÉRREO			(Q=2)					**2,0000000**	
11			**COBERTA E TELHADO**		**1,00**					
11.1			**TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E TELHAS EM ALUMÍNIO DUPLA**		**1,00**					
11.1.1	RF03000098	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TERMO ACÚSTICA EM ALUMÍNIO ONDULADA COM 30MM DE PREENCHIMENTO / POLIURETANO RÍGIDO	**m²**	226,70					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	COBERTA			(A=226,7)					**226,7000000**	
11.1.2	RF03000398	Próprio	COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM - SEM ESTRUTURA	**m²**	9,12					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	COBERTA			(A=9,12)					**9,1200000**	
11.1.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	**M**	128,89					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	COBERTA		CONTRA RUFO	(C=61,56)					**61,5600000**	
2	COBERTA		RUFO	(C=67,33)					**67,3300000**	
11.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE	**M**	147,62					
Item	Local		Descrição	Fórmula					Total	
1	COBERTA			(C=73,81*2)					**147,6200000**	
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1,00**					
12.1			**ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES:**		**1,00**					

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

12.1.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	**M**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reposição de tubos em caixas de inspeção danificadas.	(Q=6)			**6,0000000**		
12.1.2	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	**M**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Prolongamento de tubos de ventilação de instalações sanitárias.	(Q=1)			**1,0000000**		
12.1.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	**M**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Prolongamento de tubos de ventilação de instalações sanitárias	(Q=3)			**3,0000000**		
12.1.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	**M**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Relocação de instalação de esgoto lavatórios , conforme projeto de adequação de pontos hidráulicos/ sanitários (01/01)	(Q=3)			**3,0000000**		
12.1.5	RF03000108	Próprio	GRELHA P/ RALO INOX, QUADRADA, 10X10 CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	**UN**	11,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reposição de peças danificadas/inexistentes no local: projeto RF03z-CXS-HID-PB: Planta Esgoto/Água.	(Q=11)			**11,0000000**		
12.1.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Ralo sob filtro: projeto RF03z-CXS-ARQ-PB (17/18)	(Q=4)			**4,0000000**		
12.1.7	RF03000358	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	**UN**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Recuperação de Caixas de Inspeção Danificadas: projeto RF03z-CXS-HID-	(Q=7)			**7,0000000**		
12.1.8	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

12.1.9	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Colocação de terminais, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB: PLANTA DO TÉRREO-TETO (02/03).	(Q=6)			**6,0000000**		
12.1.10	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Colocação de terminais, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB: PLANTA DO TÉRREO-TETO (02/03).	(Q=1)			**1,0000000**		
12.2			**AGUA FRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 15813-1/2010), INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES**		**1,00**				
12.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Relocação de instalação de esgoto lavatórios , conforme projeto de adequação de pontos hidráulicos/ sanitários (01/01) e Colocação de	(C=12)			**12,0000000**		
12.2.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	**M**	24,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Colocação de torneiras de Jardim, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(C=24)			**24,0000000**		
12.2.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	**M**	24,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Drenos para ar condicionado	(C=24)			**24,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

12.2.4	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	**M**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Ventilação de Reservatórios e interligação entre os mesmos conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(C=6)			**6,0000000**		
12.2.5	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	**M**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=0)			**0,0000000**		
12.2.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reposição de peça danificada, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(Q=1)			**1,0000000**		
12.2.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reposição de peça danificada, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(Q=1)			**1,0000000**		
12.2.8	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reposição de peça danificada, conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(Q=1)			**1,0000000**		
12.2.9	RF03000399	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" DA DECA OU SIMILAR	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-	(Q=4)			**4,0000000**		
12.2.10	RF03000400	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	**UN**	13,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=13)			**13,0000000**		
12.2.11	RF03000401	Próprio	ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=2)			**2,0000000**		
12.2.12	RF03000402	Próprio	TORNEIRA CROMADA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB (01/03).	(Q=2)			**2,0000000**		
12.2.13	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
12.2.14	RF03000527	Próprio	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	**M**	6,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Retirada de tubulação existente AF, alimentação cx. de descarga	(C=6)				**6,0000000**		
12.2.15	RF03000526	Próprio	TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Cap p/ tamponamento de tubulação de válvula de descarga a retirar - Remoção de válvula de descarga , conforme projeto de adequação de pontos hidráulicos/ sanitários (01/01).	(Q=4)				**4,0000000**		
12.3			**AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO , PONTA E BOLSA, INCLUSIVE CONEXÕES E PERTENCES**		**1,00**					
12.3.1	RF03000404	Próprio	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	**UN**	12,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	COBERTA		USO NO RALO TIPO ABACAXI - Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB-01, 02 e 03-R02.	(Q=12)				**12,0000000**		
12.3.2	RF03000422	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ESPESSURA = 15 CM DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M , SEM TAMPA	**UN**	8,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB-01, 02 e 03-R02.	(Q=8)				**8,0000000**		
12.3.3	RF03000405	Próprio	GRELHA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	**UN**	3,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB-01, 02 e 03-R02.	(Q=3)				**3,0000000**		
12.4			**LOUÇAS SANITÁRIAS, INCLUSIVE METAIS, ACESSÓRIOS E PERTENCES**		**1,00**					
12.4.1	RF03000406	Próprio	CABIDE FLEX CROMADO 2060 C. FLX DECA	**UN**	9,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=9)				**9,0000000**		
12.4.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
12.4.3	RF03000121	Próprio	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

12.4.4	RF03000407	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=6)			**6,0000000**		
12.4.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=7)			**7,0000000**		
12.4.6	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=2)			**2,0000000**		
12.4.7	RF03000132	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=4)			**4,0000000**		
12.4.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
12.4.9	RF03000133	Próprio	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15 CM	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=6)			**6,0000000**		
12.4.10	CP ADAP. 060	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	**m²**	1,90				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=1,9)			**1,9000000**		
12.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
12.4.12	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
12.4.13	RF03000408	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINAH, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
12.4.14	RF03000135	Próprio	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA DECAMATIC 1173.C NBR9050	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=4)				**4,0000000**		
12.4.15	RF03000351	Próprio	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL INOX	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=4)				**4,0000000**		
12.4.16	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
12.4.17	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
12.4.18	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	3,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**		
12.4.19	RF03000109	Próprio	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR Data 09/2024	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
12.4.20	RF03000409	Próprio	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	**m²**	1,12					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(A=1,12)				**1,1200000**		
12.4.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**		**1,00**					
13.1			**BAIXA TENSÃO**		**1,00**					
13.1.1			**ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.1.1	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	447,35					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(C=447,35)				**447,3500000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.1.2	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	170,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=170)			**170,0000000**		
13.1.1.3	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	47,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=47)			**47,0000000**		
13.1.1.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	15,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=15)			**15,0000000**		
13.1.1.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	**M**	146,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=146)			**146,0000000**		
13.1.1.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	67,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=67)			**67,0000000**		
13.1.1.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	43,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=43)			**43,0000000**		
13.1.1.8	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	20,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=20)			**20,0000000**		
13.1.1.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	37,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=37)			**37,0000000**		
13.1.1.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	9,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=9)			**9,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.1.11	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	**M**	20,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=20)			**20,0000000**		
13.1.1.12	RF03000052	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	**M**	65,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=65)			**65,0000000**		
13.1.1.13	RF03000282	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA TIPO DUTOTEC 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	**M**	60,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Canaleta metálica 73mm(L)x25mm(H),linha standard, divisão dupla (tipo C), fornecida com tampas, curvas e acessórios, na cor bege (Ref. Dutotec DT12220.00)	(Q=60)			**60,0000000**		
13.1.2			**CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS**		**1,00**				
13.1.2.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	**M**	160,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=160)			**160,0000000**		
13.1.2.2	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	**M**	40,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=40)			**40,0000000**		
13.1.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=12)			**12,0000000**		
13.1.2.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=12)			**12,0000000**		
13.1.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	60,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=60)			**60,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	3.500,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=3500)			**3.500,0000000**		
13.1.2.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**M**	20,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=20)			**20,0000000**		
13.1.3			**QUADROS ELETRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADRO DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)**		**1,00**				
13.1.3.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SALA DE EQUIPAMENTOS - QLTN - QUADRO DE DISJTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - Quadro Elétrico (QLTN) - Conforme diagrama	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.3.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Quadro Elétrico (QTI) - Conforme diagrama	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.3.3	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Quadro geral de baixa tensão (QGBT) - conforme diagrama	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.3.4	RF03000538	Próprio	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ENTRADA PRINCIPAL		RAMAL DE LIGAÇÃO DE ENTRADA DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELPETRICA DA AGÊNCIA	(Q=2)			**2,0000000**		
13.1.3.5	RF03000537	Próprio	ISOLADOR 15 KV C/ CABO DE COBRE NU 70mm2	**M**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	ENTRADA PRINCIPAL		RAMAL DE LIGAÇÃO DE ENTRADA DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA - Isolador de suspensão, polimérico,15kv tipo bastão para ancoragem com alça pre formada para cabo de aluminio	(Q=3)			**3,0000000**		
13.1.3.6	106525	SINAPI	CHAVE FUSÍVEL 15KV CPF XS 100A, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO -	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Chave fusível distribuição 15kV, 300A,10kA, base C, completa com ele fusível	(Q=3)			**3,0000000**		
13.1.3.7	RF03000525	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""	**UN**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Eletroduto em aço galvanizado a fogo ø4"	(Q=7)			**7,0000000**		
13.1.3.8	RF03000224	Próprio	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Caixa para medição/proteção em baixa tensão, metálica (1500mmx700mmx200mm) padrão Concessionária, inclusos acessórios	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.3.9	RF03000608	Próprio	CONEXÃO TIPO CURVA DE 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PESADO, PARA TUBO DE Ø 4"	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Curva de 90º em aço galvanizado a fogo 4"	(Q=2)			**2,0000000**		
13.1.3.10	RF03000609	Próprio	CURVA 180º GALVANIZADO DE 4" PARA ELETRODUTO	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ENTRADA PRINCIPAL		Curva de 180º em aço galvanizado a fogo 4"	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.3.11	RF03000524	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 X 340 MM METÁLICA (PERIGO DE MORTE)	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Placa de advertência - com dizeres "perigo de morte - alta tensão" com símbolos indicativos de tal perigo	(Q=1)			**1,0000000**		
13.1.4			**TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS**		**1,00**				
13.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	15,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=15)			**15,0000000**		
13.1.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=4)			**4,0000000**		
13.1.4.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	9,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=9)			**9,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.4.4	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=4)				**4,0000000**	
13.1.4.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	20,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=20)				**20,0000000**	
13.1.4.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**	
13.1.4.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**	
13.1.4.8	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**	
13.1.4.9	RF03000523	Próprio	CONJUNTO (CAIXA 4" X 4" + ESP. + SUP.) PARA PONTO DE FORÇA	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Conj. (Cx. 4x4"+esp.+Sup.) Pto. de força	(Q=3)				**3,0000000**	
13.1.5			**DISPOSITIVOS DE COMANDO, OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO**		**1,00**				
13.1.5.1	RF03000198	Próprio	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA	**UN**	8,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE AR-CONDICIONADO - QTAC	(Q=8)				**8,0000000**	
13.1.5.2	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Contator tripolar 22A	(Q=2)				**2,0000000**	
13.1.5.3	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO		Automatico de boia tipo lens 10A	(Q=6)				**6,0000000**	
13.1.6			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		**1,00**				
13.1.6.1	RF03000522	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C - REV,. 01 05/2022	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO		Disjuntor monopolar 6A	(Q=6)				**6,0000000**		
13.1.6.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=4)				**4,0000000**		
13.1.6.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	18,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=18)				**18,0000000**		
13.1.6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	3,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**		
13.1.6.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.6	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.7	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=4)				**4,0000000**		
13.1.6.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
13.1.6.10	RF03000477	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	**UN**	5,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=5)				**5,0000000**		
13.1.6.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO		QUADRO DE MEDIÇÃO - QM	(Q=1)				**1,0000000**		
2	TÉRREO		QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT	(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.12	RF03000521	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE I	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE I	(Q=4)				**4,0000000**		
13.1.6.13	RF03000476	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE II	**UN**	16,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE II	(Q=16)				**16,0000000**		
13.1.6.14	106277	SINAPI	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES DE 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2025	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Chave comutadora 2 posições 63A	(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.15	RF03000196	Próprio	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 25A, 380/220V, 30MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		SALA DE EQUIPAMENTOS - QITG - QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL	(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.16	RF03000249	Próprio	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 40 A, 380 / 220 V , 30 MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	**UN**	4,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		SALA DE EQUIPAMENTOS - QTAC - QUADRO DE TOMADAS DE AR CONDICIONADO	(Q=4)				**4,0000000**		
13.1.6.17	RF03000520	Próprio	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA DE FIXAÇÃO NA BASE 25A	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Chave seccinadora rotativa de fixação na base 25A	(Q=1)				**1,0000000**		
13.1.6.18	RF03000519	Próprio	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 2 A ATÉ 25A	**UN**	6,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Fusiveis tipo"D" retardado completo de 25A	(Q=6)				**6,0000000**		
13.1.6.19	RF03000518	Próprio	FUSÍVEL TIPO DIASED RÁPIDO COMPLETO DE 10A	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Fusiveis tipo "D" rapido completo de 10A	(Q=2)				**2,0000000**		
13.1.6.20	RF03000515	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Relé biestavél BS-02 25A	(Q=1)				**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.6.21	RF03000514	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ COMUTADOR 10A	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Relé comutador 10A	(Q=4)			**4,0000000**		
13.1.7			**CAIXAS DE LIGAÇÕES E PASSAGEM**		**1,00**				
13.1.7.1	RF03000299	Próprio	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA	**UN**	53,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"	(Q=53)			**53,0000000**		
13.1.7.2	RF03000300	Próprio	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=3)			**3,0000000**		
13.1.7.3	95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	**UN**	11,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=11)			**11,0000000**		
13.1.7.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**UN**	45,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=45)			**45,0000000**		
13.1.7.5	RF03000201	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, 200X200X120MM	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=2)			**2,0000000**		
13.1.7.6	RF03000423	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X10CM PVC CPT	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=2)			**2,0000000**		
13.1.7.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	**UN**	14,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	(Q=14)			**14,0000000**		
13.1.7.8	RF03000424	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 40X40X12CM	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=4)			**4,0000000**		
13.1.7.9	83448	SINAPI	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Caixa de passagem de alvenaria no piso 60x60x60 cm	(Q=4)			**4,0000000**		
13.1.7.10	RF03000425	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO TIPO R1 C/ TAMPA FoFo	**UN**	3,00				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

Item	Local		Descrição	Fórmula						
1	TÉRREO		Caixa de passagem de alvenaria no piso 40x40x40cm	(Q=3)				**3,0000000**		
13.1.7.11	RF03000301	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	**UN**	54,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Porta equipamentos para dispositivos (tomadas/dados) em termoplástico, linha standard, na cor bege, para instalação em canaleta metálica (Ref.Dutotec DT 6444.24.10)	(Q=54)				**54,0000000**		
13.1.7.12	RF03000516	Próprio	BLOCO PEZZI PARA RJ45 KEYSTONE DA DUTOTEC OU SIMILAR	**UN**	40,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Bloco Keystone RJ 45 Cat.6 para instalação em porta equipamentos	(Q=40)				**40,0000000**		
13.1.7.13	RF03000513	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	**UN**	70,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Bloco tomada 2P+T, 10A, para instalação em porta equipamentos	(Q=70)				**70,0000000**		
13.1.8			**EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS**		**1,00**					
13.1.8.1	RF03000410	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR (625 X 625MM) COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E REFLETOR, 4 LÂMPADAS LED 9,9W	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=2)				**2,0000000**		
13.1.8.2	RF03000144	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, 4 X 9,9W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	**UN**	29,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=29)				**29,0000000**		
13.1.8.3	RF03000070	Próprio	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2X18/32/40W - HGE	**UN**	14,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2X18/32/40W - HGE	(Q=14)				**14,0000000**		
13.1.8.4	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	**UN**	14,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	(Q=14)				**14,0000000**		
13.1.8.5	100913	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	**UN**	21,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=21)				**21,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.1.8.6	RF03000146	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, COM 02 LÂMPADAS LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**	16,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=16)			**16,0000000**		
13.1.8.7	RF03000511	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Luminária circular de embutir no solo, em aluminio, com 1 lâmpada	(Q=4)			**4,0000000**		
13.1.8.8	RF03000510	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM GRADE FRONTAL, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Luminária circular de embutir no solo, em aluminio, com grade frontal, com 1 lâmpada PAR 30 em LED	(Q=3)			**3,0000000**		
13.1.8.9	RF03000512	Próprio	LUMINÁRIA BALIZADOR DE EMBUTIR DE LED, CORPO EM ALUMÍNIO	**UN**	8,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Luminária retangular tipo Balizador, em aluminio, de embutir em parede, com 1 lâmpada LED 9-15W ,E-27	(Q=8)			**8,0000000**		
13.1.8.10	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	**UN**	15,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=15)			**15,0000000**		
13.1.8.11	RF03000460	Próprio	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6.00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W. REV 01_06/2024	**UN**	9,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	JARDIM		Poste metálico em aço galvanizado, flangeado, altura 3m, com 1 luminária tipo pétala em aluminio, em LED 100W 6500K	(Q=9)			**9,0000000**		
13.2			**SISTEMA DE ATERRAMENTO E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		**1,00**				
13.2.1	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	(Q=12)			**12,0000000**		
13.2.2	RF03000475	Próprio	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	**M**	18,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	(C=18)			**18,0000000**		
13.2.3	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	**M**	120,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		MALHA DE ATERRAMENTO	(C=120)			**120,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.2.4	RF03000155	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	**M**	105,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Barra chata de aluminio 70mm2	(C=105)			**105,0000000**		
13.2.5	RF03000509	Próprio	CONECTOR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO X PILAR METÁLICO	**UN**	11,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conector barra chata de aluminio x pilar metalico	(Q=11)			**11,0000000**		
13.2.6	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conector pilar metalico x cordoalha de cobre nú	(Q=6)			**6,0000000**		
13.2.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD	(Q=6)			**6,0000000**		
13.2.8	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	**UN**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Terminal aéreo de alumínio	(Q=10)			**10,0000000**		
13.2.9	RF03000213	Próprio	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	**UN**	15,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SISTEMA DE ATERRAMENTO - Solda Exotérmica	(Q=15)			**15,0000000**		
13.3			**SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ**		**1,00**				
13.3.1			**CONDUTORES E ACESSÓRIOS**		**1,00**				
13.3.1.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	**M**	780,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	(C=780)			**780,0000000**		
13.3.1.2	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	**M**	36,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	(C=36)			**36,0000000**		
13.3.2			**CAIXAS DE PASSAGENS, PORTA DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE RACK:**		**1,00**				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.3.2.1	RF03000204	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=3)			**3,0000000**		
13.3.2.2	RF03000411	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	**UN**	26,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=26)			**26,0000000**		
13.3.2.3	RF03000473	Próprio	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
13.3.2.4	RF03000508	Próprio	ANTENA TV DIGITAL EXTERNA	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Antena TV digital externa UHF/HDTV	(Q=1)			**1,0000000**		
13.3.2.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	**UN**	44,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Terminal (plugue) RJ45, CAT6, em material termoplastico e capa protetora, conecttores em bronze banahdas a ouro	(Q=44)			**44,0000000**		
13.3.2.6	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Rack para equipamentos de rede em aço, tipo Gabinete Fechado de Piso 19" – 24U, cor preto, portas com fecho em chave e acriclico transparente na parte frontal. Fornecido completo com régua de tomadas para rack padrão19", guia organizador de cabos, bandejas fixas, aletas de ventilação com exaustores.	(Q=1)			**1,0000000**		
13.3.2.7	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SALA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES E REDE DE DADOS - Patch Panel Cat. 6 com 24 portas	(Q=2)			**2,0000000**		
13.3.2.8	RF03000474	Próprio	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	**UN**	45,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Patch Cord Cat. 6, comprimento 1,50m e conector RJ45	(Q=45)			**45,0000000**		
13.3.2.9	RF03000507	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK (1500 VA ENTRADA E SAÍDA 220 VOLTS)	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		No-break 1500VA(1,5kVA), tipo senoidal puro, tensão de entrada bivolt/saída 115V, 60Hz,proteções contra sub/sobretensão,surtos, sobrecarga e curto-circuito	(Q=1)			**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

13.3.2.10	RF03000628	Próprio	REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E TESTES PADRÃO DE COMISSIONAMENTO PARA TRANSFORMADOR A ÓLEO	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		estes e ensaios de tipo padrão de comissionamento para transformadores a óleo, conforme normas técnicas e com emissão de laudo técnico	(Q=1)			**1,0000000**		
14			**COMBATE A INCÊNDIO**		**1,00**				
14.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-INC-PB-R02 (01/01).	(Q=1)			**1,0000000**		
14.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-INC-PB-R02 (01/01).	(Q=2)			**2,0000000**		
14.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	**UN**	3,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto RF03z-CXS-INC-PB-R02 (01/01).	(Q=3)			**3,0000000**		
14.4	RF03000403	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO PVC 2MM 20 X 20 CM	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Placa de Sinalização Fotoluminescente para Extintor - Conforme projeto RF03z-CXS-INC-PB-R02 (01/01).	(Q=6)			**6,0000000**		
14.5	RF03000203	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE E INDICATIVO DE SAÍDA 20X10CM	**UN**	7,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Placa de Sinalização Fotoluminescente para Saída / Rota de Fuga - Conforme projeto RF03z-CXS-INC-PB-R02 (01/01).	(Q=7)			**7,0000000**		
15			**FORRO**		**1,00**				
15.1	CP ADAP. 026	Próprio	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	**m²**	264,53				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL - Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB-01, 02 e 03-R02.	(A=264,53)			**264,5300000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

15.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	**m²**	40,79				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Forro de Gesso Acartonado Conforme projeto RF03z-CXS-HID-PB-01, 02 e 03-R02.	(A=40.79)			**40,7900000**		
16			**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**		**1,00**				
16.1	RF03000471	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	**m²**	32,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	COBERTA		LAJE RESERVATÓRIOS	(A=16)			**16,0000000**		
2	COBERTA		LAJE CONDENSADORAS	(A=16)			**16,0000000**		
16.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	**m²**	42,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	COBERTA		LAJE RESERVATÓRIOS	(A=21,30)			**21,3000000**		
2	COBERTA		LAJE CONDENSADORAS	(A=21,30)			**21,3000000**		
16.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	**m²**	42,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	COBERTA		LAJE RESERVATÓRIOS	(A=21,30)			**21,3000000**		
2	COBERTA		LAJE CONDENSADORAS	(A=21,30)			**21,3000000**		
17			**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**		**1,00**				
17.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	**m²**	30,52				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Chapisco Interno - Conforme projeto 'Tratamento de Fissuras/ Juntas de Movimentação (01 e 02/02)'	(A=0,2*40+0,2*44,5+0,2*55,5+0,8*3,15)			**30,5200000**		
17.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	**m²**	132,58				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Conforme projeto 'Tratamento de Fissuras/ Juntas de Movimentação (01 e 02/02)'	(A=0,2*40+0,2*44,5+0,2*55,5+0,8*3,15)			**30,5200000**		
2	TÉRREO		Emboço de Paredes de Wc's p/ troca de revestimentos	(A=1,75*8,25+1,75*6,2+1,75*7,43*4+1,75*6,9*2-1,75*4*0,7-1,75*4*0,9)			**90,2475000**		
3	TÉRREO		Emboço de Paredes da Copa p/ troca de revestimentos	(A=6,75*1,75)			**11,8125000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

17.3	RF03000615	Próprio	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	**m²**	51,54				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PORCELANATO POLIDO APLICADO NAS PAREDES DOS BANHEIROS E DML - FORNECIMENTO DA CONTRATANTE	(A=51,54)			**51,5400000**		
17.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	**m²**	192,91				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Chapisco Externo	(A=192,91)			**192,9100000**		
17.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	**m²**	192,91				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Reboco Externo	(A=192,91)			**192,9100000**		
17.6	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	**M**	15,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Chapim em Ardósia para Muro, com Pingadeira	(C=15)			**15,0000000**		
17.7	RF03000616	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM CORES COM ESTRUTURA DE SUPORTE E ENRIJECIMENTO	**m²**	96,84				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Painéis em ACM em Cores com Estrutura de Suporte / Enrijecimento	(A=96,84)			**96,8400000**		
17.8	RF03000231	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	**m²**	238,40				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Painel em Chapa de alumínio 1,5mm	(A=238,4)			**238,4000000**		
17.9	RF03000534	Próprio	BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335	**m²**	28,91				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	FACHADA		Brise Fachada Frontal, Asa de Avião, Termobrise	(A=28,91)			**28,9100000**		
17.10	RF03000033	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	**m²**	325,49				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		REMOÇÃO DE REBOCO INTERNO P/ TRATAMENTO DE FISSURAS - Conforme projeto 'Tratamento de Fissuras/ Juntas de Movimentação (01 e 02/02)'	(A=0,2*40+0,2*44,5+0,2*55,5+0,8*3,15)			**30,5200000**		
2	TÉRREO		REMOÇÃO DE REBOCO EXTERNO	(A=192,91)			**192,9100000**		
3	TÉRREO		REMOÇÃO DE REBOCO INTERNO P/ EMBOÇO DE PAREDES DE WC'S PARA TROCA DE REVESTIMENTOS -	(A=1,75*8,25+1,75*6,2+1,75*7,43*4+1,75*6,9*2-1,75*4*0,7-1,75*4*0,9)			**90,2475000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

4	TÉRREO		REMOÇÃO DE REBOCO INTERNO P/ EMBOÇO DE PAREDES DA COPA PARA TROCA DE REVESTIMENTOS -	(A=6,75*1,75)				**11,8125000**		
17.11	RF03000617	Próprio	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM REBOCO INTERNO	**M**	200,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Tratamento de Fissuras em Reboco Interno	(C=200)				**200,0000000**		
17.12	RF03000618	Próprio	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM REBOCO EXTERNO	**M**	306,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Junta de movimentação em Reboco Externo	(C=306)				**306,0000000**		
17.13	RF03000619	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15 CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	**UN**	41,48					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		AÇO CA-50 p/ tratamento de Trincas Verticais (sala de equipamentos) - TOTAL DE 6,22 KG DE BARRA DE ANCORAGEM DIVIDIDO PELO PESO DE 0,15 KG DE CADA UNIDADE DE ANCORAGEM	(Q=3,15/0,2*1*0,395/0,15)				**41,4750000**		
18			**PISOS / RODAPÉS / PEITORIS**		**1,00**					
18.1	RF03000620	Próprio	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	**m²**	271,97					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Piso em Porcelanato 60 x 60 cm, Polido	(A=271,97)				**271,9700000**		
18.2	RF03000621	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARAGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	**m²**	37,04					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Piso em Porcelanato 60 x 60 cm, Antiderrapante	(A=37,04)				**37,0400000**		
18.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	**M**	5,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Piso Tátil Pino de Poliester	(C=5)				**5,0000000**		
18.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	**m²**	26,25					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		Piso Tátil em Placa Cimentícia	(A=26,25)				**26,2500000**		
18.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	**m²**	26,25					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO		Piso Tátil em Placa Cimentícia	(A=26,25)			**26,2500000**		
18.6	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	**m²**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		Piso de Concreto Intertravado 10x20x8cm na cor cinza claro com assentamento tipo dama - Recomposição de áreas danificadas no estacionamento	(A=10)			**10,0000000**		
18.7	RF03000623	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA	**m²**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		Abertura e Preparo de Caixa até 40cm, Compactação do Subleito mínimo de 95% do PN e Transporte até o Raio de 1 KM	(A=10)			**10,0000000**		
18.8	RF03000469	Próprio	SUB BASE DE CASCALHO E PEDRISCO COM PREPARO MANUAL DE BASE	**m²**	17,81				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PEDRISCO Nº 03 - Saldo Remanescente da Obra	(A=17,81)			**17,8100000**		
18.9	RF03000147	Próprio	ASSENTAMENTO RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS NA COR BRANCA OU MARFIM DE DIMENSÕES 120X120CM (EXCLUSIVO MÃO DE OBRA)	**M**	201,38				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SUBSTITUIÇÃO DO RODAPÉ EM MDF	(C=184,63)			**184,6300000**		
2	TÉRREO		Rodapé em Porcelanato 60 x 10 cm, Polido	(C=16,75)			**16,7500000**		
18.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	**M**	7,30				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Soleira de Granito	(C=7,30)			**7,3000000**		
18.11	RF03000624	Próprio	SOLEIRA DE ARDÓSIA, E= 2CM	**m²**	27,20				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	JARDIM		Soleira e Acabamento Vertical do Jardim em Ardósia Preta	(A=27,2)			**27,2000000**		
18.12	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		Sarjeta	(C=12)			**12,0000000**		
18.13	RF03000625	Próprio	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		Sarjeta	(C=12)			**12,0000000**		
18.14	RF03000626	Próprio	REBAIXAMENTO DE GUIA	**M**	12,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		Rebaixamento de Guia	(C=12)			**12,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

18.15	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	**m²**	83,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ESTACIONAMENTO		PISO CIMENTADO EXTERNO - Piso Cimentado Desempenado área externa	(A=83)			**83,0000000**		
19			**VIDROS**		**1,00**				
19.1	RF03000627	Próprio	VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO	**m²**	57,86				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	FACHADA		Vidro Laminado 10mm	(A=57,86)			**57,8600000**		
19.2	102145	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	**m²**	2,86				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Espelho c/ moldura	(A=2,86)			**2,8600000**		
19.3	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	**m²**	33,28				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Vidro Liso Transparente 6mm	(A=33,28)			**33,2800000**		
20			**PINTURA**		**1,00**				
20.1	RF03000533	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM DRYWALL EM 03 DEMÃOS + MASSA + FUNDO PREPARADOR	**m²**	300,78				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PINTURA INTERNA EM DRYWALL	(A=300,78)			**300,7800000**		
20.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	**m²**	286,96				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PINTURA INTERNA EM MASSA	(A=286,96)			**286,9600000**		
20.3	RF03000530	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA ÁREA EXTERNA DUAS DEMÃOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	**m²**	157,56				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Látex Acrílico Externo	(A=157,56)			**157,5600000**		
20.4	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	**m²**	80,78				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Pintura Texturizada Externa	(A=80,78)			**80,7800000**		
20.5	RF03000531	Próprio	BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	**M**	65,48				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Borracha Clorada para Faixas Demarcatórias	(A=65,48)			**65,4800000**		
20.6	RF03000189	Próprio	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	**m²**	6,85				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO		Sinalização com Pictograma para Vaga de Estacionamento em Tinta Acrílica Fosca, para Pessoas com Mobilidade Reduzida	(A=1,85*1,85)			**3,4225000**		
2	TÉRREO		Sinalização com Pictograma para Vaga de Estacionamento em Tinta Acrílica Fosca, para Pessoas Idosas	(A=1,85*1,85)			**3,4225000**		
20.7	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	**m²**	114,23				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Esmalte sobre Elementos Metálicos à Base de água	(A=114,23)			**114,2300000**		
20.8	102221	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	**m²**	44,10				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Esmalte sobre Elementos de Madeira	(A=44,10)			**44,1000000**		
21			**COMUNICAÇÃO VISUAL**		**1,00**				
21.1			**SINALIZAÇÃO**		**1,00**				
21.1.1	RF03000160	Próprio	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SÍMBOLO E LAMINAÇÃO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**m²**	4,49				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE A SER INSTALADO NA ÁREA DA RECEPÇÃO/ESPERA COM DIMENSÕES DE 1,20 M X 0,80 M - APE	(A=0,8*1,2*1,15)			**1,1040000**		
2	TÉRREO		ADESIVO ASSENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PREFERENCIAISI - APA	(A=0,15*0,3*3*1,15)			**0,1552500**		
3	TÉRREO		ADESIVO INTERNO Nº 1 (MASCULINO) - (AI)(1) - S.P.M. - S.P.M. PNE - S.S.M. PNE	(A=0,2*0,2*3*1,15)			**0,1380000**		
4	TÉRREO		ADESIVO INTERNO Nº 2 (FEMININO) - (AI)(2) - S.P.F. - S.P.F. PNE - S.S.F. PNE	(A=0,2*0,2*3*1,15)			**0,1380000**		
5	TÉRREO		ADESIVO INTERNO Nº 3 (UNISSEX) - (AI)(3) - S.S.	(A=0,2*0,2*1,15)			**0,0460000**		
6	TÉRREO		ADESIVO INTERNO Nº 4 (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) - (AI)(4) - PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL - S.P.M. PNE- S.P,F. PNE - S.S.M. PNE - S.S.F. PNE.	(A=0,2*0,2*5*1,15)			**0,2300000**		
7	TÉRREO		AIG - ADEISIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO COM NUMERAÇÃO - COLADOS NA DIVISÓRIA	(A=0,3*0,3*16*1,15)			**1,6560000**		
8	TÉRREO		ADESIVO FAIXA HORIZONTAL COM LOGOMARCA DA RECEITA FEDERAL PORTA FACHADA PRINCIPAL - FAIXA DE SEGURANÇA - FS - VER MIV-RF - CAPÍTULO "SINALIZAÇÃO EXTERNA" # 10	(A=1,16*0,1*4*1,15)			**0,5336000**		
9	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ARF-CAXIAS PORTA FACHADA PRINCIPAL - AIU - CONTENDO NOME DA UNIDADE E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	(A=0,42*0,12*1,15)			**0,0579600**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

10	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP1 - ARQUIVO	(A=0,4*0,12*1,15)				**0,0552000**		
11	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP2 - MATERIAL DE LIMPEZA	(A=0,4*0,12*1,15)				**0,0552000**		
12	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP3 - SALA DE REUNIÕES	(A=0,4*0,12*2*1,15)				**0,1104000**		
13	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP4 - AGENTE	(A=0,4*0,12*1,15)				**0,0552000**		
14	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP5 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(A=0,4*0,12*1,15)				**0,0552000**		
15	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP6 - SALA DE EQUIPAMENTOS	(A=0,4*0,12*1,15)				**0,0552000**		
16	TÉRREO		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS AP7 - ACESSO RESTRITO	(A=0,4*0,12*2*1,15)				**0,1104000**		
21.1.2	RF03000154	Próprio	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE PARA DEGRAUS	**M**	2,40					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		DEGRAU ESCADA ENTRADA FACHADA PRINCIPAL	(Q=4*0,3+4*0,3)				**2,4000000**		
21.1.3	RF03000172	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,80M X 0,24M, EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO.	**UN**	2,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		PLACA AÉREA PL1 - COLOCAÇÃO NO SALÃO DE ATENDIMENTO COM O TEXTO: "TRIAGEM"	(Q=1)				**1,0000000**		
2	TÉRREO		PLACA AÉREA PL2 - COLOCAÇÃO NO SALÃO DE ATENDIMENTO COM O TEXTO: "ATENDIMENTO PREFERENCIAL"	(Q=1)				**1,0000000**		
21.1.4	RF03000202	Próprio	QUADRO DE AVISOS TIPO TOTEM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PANTONE 281 OU SIMILAR. INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO NA COR BRANCA. BOLSA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ACOMODAÇÃO DE 4 FOLHAS NO FORMATO A4. PLACA - 60X7.5X180CM. DIMENSÃO BASE 60X37.5X180CM. CONFORME ARQUITETÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		QAT - QUADRO DE AVISOS EM FORMA DE TOTEM - H=1,80M VER MIV-RF- CAPÍTULO "SINALIZAÇÃO INTERNA" # 8	(Q=1)				**1,0000000**		
21.1.5	RF03000532	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA SALA DE REUNIÕES	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO		PLACA SALA DE REUNIÕES	(Q=1)				**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Receita Federal

OBRA: DESONERADO: REABILITAÇÃO DE FACHADAS DOS PRÉDIOS DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES

LOCAL: AV. VICENTE DE CASTRO, 6971 - CAIS DO PORTO, FORTALEZA/ CE

CLIENTE: RECEITA FEDERAL - ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA

DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2024/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Memórial de Cáculo

22			**ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE**		**1,00**				
22.1			**BARRAS - COMPLEMENTAÇÃO**		**1,00**				
22.1.1	RF03000141	Próprio	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1.1/2	**M**	36,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(C=36)			**36,0000000**		
22.1.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO MICTÓRIO	(Q=2)			**2,0000000**		
2	TÉRREO		SANITÁRIO PNE ATENDIMENTO PÚBLICO MASCULINO	(Q=2)			**2,0000000**		
3	TÉRREO		SANITÁRIO PNE ATENDIMENTO PÚBLICO FEMININO	(Q=2)			**2,0000000**		
4	TÉRREO		SANITÁRIO PNE SERVIDOR MASCULINO	(Q=2)			**2,0000000**		
5	TÉRREO		SANITÁRIO PNE SERVIDOR FEMININO	(Q=2)			**2,0000000**		
22.1.3	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SANITÁRIO MASCULINO PNE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=1)			**1,0000000**		
2	TÉRREO		SANITÁRIO FEMININO PNE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=1)			**1,0000000**		
3	TÉRREO		SANITÁRIO MASCULINO PNE SERVIDOR	(Q=1)			**1,0000000**		
4	TÉRREO		SANITÁRIO FEMININO PNE SERVIDOR	(Q=1)			**1,0000000**		
22.1.4	RF03000148	Próprio	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRI, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	**CJ**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SANITÁRIO MACULINO PNE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=1)			**1,0000000**		
2	TÉRREO		SANITÁRIO FEMININO PNE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=1)			**1,0000000**		
3	TÉRREO		SANITÁRIO MASCULINO PNE SERVIDOR	(Q=1)			**1,0000000**		
4	TÉRREO		SANITÁRIO FEMININO PNE SERVIDOR	(Q=1)			**1,0000000**		
22.1.5	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**UN**	8,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		PORTA BANHEIRO PNE MASCULINO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=2)			**2,0000000**		
2	TÉRREO		PORTA BANHEIRO PNE FEMININO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	(Q=2)			**2,0000000**		
3	TÉRREO		PORTA BANHEIRO PNE MASCULINO SERVIDOR	(Q=2)			**2,0000000**		
4	TÉRREO		PORTA BANHEIRO PNE FEMININO SERVIDOR	(Q=2)			**2,0000000**		
22.2			**SINALIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO**		**1,00**				
22.2.1	RF03000152	Próprio	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 30X14 CM PARA PORTAS	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		BANHEIRO S.P.M. PNE	(Q=1)			**1,0000000**		
2	TÉRREO		BANHEIRO S.P.F. PNE	(Q=1)			**1,0000000**		
3	TÉRREO		BANHEIRO S.S.M. PNE	(Q=1)			**1,0000000**		
4	TÉRREO		BANHEIRO S.S.F. PNE	(Q=1)			**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

22.2.2	RF03000153	Próprio	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	**UN**	6,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CORRIMÃO RAMPA E	(Q=6)			**6,0000000**		
22.2.3	RF03000151	Próprio	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	**UN**	4,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		BANHEIRO PCD	(Q=4)			**4,0000000**		
22.2.4	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		SAIDA DA GARAGEM	(Q=2)			**2,0000000**		
22.2.5	RF03000156	Próprio	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		ESTACIONAMENTO	(Q=1)			**1,0000000**		
2	TÉRREO		ESTACIONAMENTO FACHADA PRINCIPAL VAGA IDOSO	(Q=1)			**1,0000000**		
23			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1,00**				
23.1			**PAISAGISMO**		**1,00**				
23.1.1	RF03000468	Próprio	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	**UN**	13,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=13)			**13,0000000**		
23.1.2	RF03000467	Próprio	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
23.1.3	RF03000465	Próprio	PLANTA - RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	**UN**	11,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=11)			**11,0000000**		
23.1.4	RF03000463	Próprio	PLANTA - PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMANICA CAERULEA)	**UN**	13,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=13)			**13,0000000**		
23.1.5	RF03000466	Próprio	PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	**UN**	21,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=21)			**21,0000000**		
23.1.6	RF03000461	Próprio	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	**m²**	521,15				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=521,15)			**521,1500000**		
23.1.7	RF03000464	Próprio	PLANTA - MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	**m²**	10,45				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=10,45)			**10,4500000**		
23.1.8	RF03000462	Próprio	PLANTA - VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	**m²**	6,20				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=6,20)			**6,2000000**		
23.1.9	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	**m²**	517,96				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=517,96)			**517,9600000**		
23.1.10	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	**m²**	517,96				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(A=517,96)			**517,9600000**		
23.2			**LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA**		**1,00**				

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

23.2.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	**m²**	2.252,90				
24			**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**		**1,00**				
24.1	RF03000529	Próprio	SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDINS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASPERSORES TIPO SPRAY, VÁLVULAS SOMLENÓIDES, CONTROLADOR ELETRÔNICO, CABEAMENTO, ESCAVAÇÕES, REATERROS, TESTES E COMISSIONAMENTO.	**m²**	494,99				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Rede de sistema automatico de irrigação	(A=494,99)				**494,9900000**	
24.2	RF03000440	Próprio	QUADRO DE COMANDO DE BOMVBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**	
24.3	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Quadro de comando 3CV	(Q=1)				**1,0000000**	
24.4	RF03000442	Próprio	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	**M**	20,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Perfuração de poço	(PROFUNDIDADE=20)				**20,0000000**	
24.5	RF03000441	Próprio	CISTERNA EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Cisterna em anel de concreto D=1,50 e H=0,50m	(Q=1)				**1,0000000**	
24.6	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	**m²**	12,96				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x9x19cm, 1/2 vez (espessura 9cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual para abrigo do sistema de irrigação	(A=12,96)				**12,9600000**	
24.7	RF03000369	Próprio	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	**m²**	25,92				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	
1	JARDIM		Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa para abrigo do sistema de irrigação	(A=25,92)				**25,9200000**	
24.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	**m²**	25,92				
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	JARDIM		Chapisco traço 1:4	(A=25,92)			**25,9200000**		
25			**EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)**		**1,00**				
25.1			**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO**		**1,00**				
25.1.1	103270	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	**UN**	9,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Condicionadores de ar tipo System do tipo Cassete capacidade evaporadoras 24.000BTU/h (UE-01 a UE-06 e UE-13) e condensadora (UC-01 a UC-06 e UC-10), com filtragem "G3" e gás refrigerante do tipo R410, completo incluindo tubulação e isolamento	(Q=9)			**9,0000000**		
25.1.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	**UN**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Condicionadores de ar tipo Inverter Multi System do tipo Hiwall capacidade evaporadoras 18.000BTU/h + 18.000BTU/h (UE-09 + UE-12) e condensadora (UC-08), com filtragem "G3" e gás refrigerante do tipo R410, completo incluindo tubulação e isolamento	(Q=2)			**2,0000000**		
25.1.3	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Condicionadores de ar tipo Inverter Multi System do tipo Cassete + Hiwall capacidade evaporadoras 12.000BTU/h + 18.000BTU/h (UE-08 + UE-11) e condensadora (UC-09), com filtragem "G3" e gás refrigerante do tipo R410, completo incluindo tubulação e isolamento	(Q=1)			**1,0000000**		
25.1.4	103268	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
25.1.5	RF03000138	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO	**UN**	13,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		CAIXA PARA PASSAGEM DE DRENO E FIAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	(Q=13)			**13,0000000**		
25.1.6	RF03000458	Próprio	CAIXA VENTILADORA C/ FILTRO F4, Q=3000 M³/H E PE=20MMCA, 220V/3F/0,25KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

1	TÉRREO		Caixa ventiladora de 2.920m³/h para sistema de suprimento de ar exterior da agência com sistema de filtragem instalada no duto tipo "G4 + F5"	(Q=1)				**1,0000000**		
25.2			**DISTRIBUIÇÃO DE AR**		**1,00**					
25.2.1	RF03000453	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	**KG**	90,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=90)				**90,0000000**		
25.2.2	RF03000454	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	**KG**	155,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=155)				**155,0000000**		
25.2.3	RF03000455	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	**KG**	30,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=30)				**30,0000000**		
25.2.4	RF03000452	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADO NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 6" X 6" - 1 VIA	**UN**	5,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=5)				**5,0000000**		
25.2.5	RF03000450	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 9" X 9" - 1 VIA	**UN**	3,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**		
25.2.6	RF03000451	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 15" X 15" - 1 VIA	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
25.2.7	RF03000448	Próprio	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INDEVASSÁVEL PARA PORTA, PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO 400 X 400 MM	**m²**	0,16					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(A=0,4*0,4)				**0,1600000**		
25.2.8	RF03000449	Próprio	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO E FILTRAGEM, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR, MODELO "VAE" NAS DIMENSÕES 1200 X 500MM	**UN**	1,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=1)				**1,0000000**		
25.2.9	RF03000447	Próprio	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 300 X 200 MM	**UN**	3,00					
Item	Local		Descrição	Fórmula				Total		
1	TÉRREO			(Q=3)				**3,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

25.2.10	RF03000446	Próprio	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 700 X 200 MM	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
25.2.11	RF03000445	Próprio	PORTA DE INSPEÇÃO / DUTOS AR CONDICIONADO + ISOLAMENTO 400 X 250 MM	**UN**	10,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=10)			**10,0000000**		
25.3			**ELÉTRICA**		**1,00**				
25.3.1	RF03000517	Próprio	INTERLIGAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM CONDICIONADOR DE AR	**UN**	13,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Interligações elétricas equipamento quadro elétrico	(Q=13)			**13,0000000**		
25.3.2	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
25.4			**DIVERSOS**		**1,00**				
25.4.1	RF03000386	Próprio	CALÇOS DE NEOPRENE OU SIMILAR	**UN**	40,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Calços de neoprene ou similar	(Q=40)			**40,0000000**		
25.4.2	RF03000443	Próprio	SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS	**UN**	50,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Estruturas em perfis	(Q=50)			**50,0000000**		
25.4.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	**m²**	19,20				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Pintura em óxido de ferro/zarcão em duas demãos para ferro	(A=2*9,6)			**19,2000000**		
25.4.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	**m²**	9,60				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO		Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	(A=9,6)			**9,6000000**		
25.4.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	**M**	50,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=50)			**50,0000000**		
25.5			**EQUIPAMENTO E**		**1,00**				
25.5.1	RF03000221	Próprio	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE (CORRER)	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		
25.5.2	RF03000457	Próprio	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	TÉRREO			(Q=1)			**1,0000000**		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Memórial de Cáculo

25.5.3	RF03000505	Próprio	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTAS - SISTEMA ELETROMECÂNICO DE ACIONAMENTO	**CJ**	2,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	ENTRADA PRINCIPAL		Automação de Portas – Sistema Eletro Mecânico de Acionamento	(Q=2)			**2,0000000**		
25.5.4	RF03000504	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ESTRUTURADO COM FERRO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA.	**UN**	1,00				
Item	Local		Descrição	Fórmula			Total		
1	FACHADA		Totem, fornecimento, base de concreto e instalação	(Q=1)			**1,0000000**		

Total sem BDI	**0,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**0,00**

0

RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000543	Próprio	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,0000000			
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000			
Composição Auxiliar	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000395	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
REFERÊNCIA: MAT/MDO:SINAPI PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA: 12/2024 (CÓDIGO E PREÇO) (EXCETO DOS ITENS COM ASTERISCO) (ENCARGOS

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000365	Próprio	CONSUMOS GERAIS	SEDI - SERVIÇOS	MÊS	1,0000000			
Insumo	5554	ORSE	Plotagem em papel formato A-1	Serviços	un	20,0000000			
Insumo	3102	ORSE	Papel formato A4, c/ brilho, para impressão de fotos - cx c/ 10 folhas	Material	cx	0,4000000			
Insumo	10564	ORSE	Medicamentos primeiros socorros	Material	mês	0,2000000			
Insumo	10557	ORSE	Telefone - dispêndio mensal	Serviços	mês	1,0000000			
Insumo	10558	ORSE	Internet - dispêndio mensal	Serviços	mês	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

REFERÊNCIA:

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000366	Próprio	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SEDI - SERVIÇOS	MÊS	1,0000000			
Insumo	11548	ORSE	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico,com 02 gavetas c/ chaves	Material	un	0,1389000			
Insumo	11543	ORSE	Cadeira de plástico sem braço, cor branca	Material	un	0,1389000			
Insumo	I6040	SEINFRA	COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL)	Material	DIA	30,0000000			
Insumo	I10257	SEINFRA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	Material	MÊS	1,0000000			
Insumo	088192	SBC	BEBEDOURO BELLIERE DE MESA INOX PARA GARRAFAO MHI	Material	UN	0,1389000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
REFERÊNCIA:

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000545	Próprio	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - MÉDIO PORTE - V01	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000383	Próprio	ANALISTA DE PLANEJAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	106,7592942			
Composição Auxiliar	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	0	UN	25,0000000			
Insumo	001422	SBC	COPIA XEROX	Material	UN	200,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SUDECAP 62.24.14)

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000542	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	SERT - SERVIÇOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	90770	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000			
Composição Auxiliar	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0000000			
Composição Auxiliar	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000			
Composição Auxiliar	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000			
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	6,0000000			
Insumo	MATCO-27500	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	Material	un	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	MATCO-27504	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)	Material	un	2,0000000			
Insumo	MATCO-27505	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	Material	un	5,0000000			
Insumo	MATCO-27502	SETOP	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	Material	un	1,0000000			
Insumo	MATCO-27503	SETOP	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Material	un	0,5000000			
Insumo	001422	SBC	COPIA XEROX	Material	UN	20,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SETOP COMPOSIÇÃO CO-27422)

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000318	Próprio	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	SEES - SERVIÇOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Insumo	041005	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 000038)

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000352	Próprio	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000			
Insumo	008808	SBC	PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC)

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000353	Próprio	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000			
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Insumo	004264	SBC	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 00063)

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000459	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA - INCÊNDIO	SEES - SERVIÇOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	000028	SBC	PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO	0	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 000028)

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000528	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDIM	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000			
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000			
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0060000			
Insumo	9811	ORSE	Micro computador com de monitor 19", software e ploter	Material	mês	0,0002771	0,0000000		
Insumo	00045200	SINAPI	TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA)	Material	UN	0,0042105	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA ORÇAMENTO PROJETO AGÊNCIAS MODELOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL)

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000112	Próprio	AS BUILT - ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONFORME CONSTRUÍDO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000			
Composição Auxiliar	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2000000			
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	45,0000000			
Composição Auxiliar	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	20,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA KTEK ENGENHARIA)

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000541	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - REF.: SETOP/MG ED-16342	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	15,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SETOP COMPOSIÇÃO ED-16342)

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000540	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) - REF.: SETOP/MG ED-16341	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,5000000			
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	3,0000000			
Composição Auxiliar	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	0,2000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SETOP COMPOSIÇÃO ED-16341)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000539	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (SANITÁRIOS) - REF.: SETOP/MG ED-16343	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,5000000			
Composição Auxiliar	102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	0,2000000			
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e	M	3,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SETOP COMPOSIÇÃO ED-16343)

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000			
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000			
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000			
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000			
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0066000			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000			
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000			
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000			
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73847/004	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000			
Insumo	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	Material	UN	0,4000000			
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	0,4000000			
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	0,1000000			
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	0,1000000			
Insumo	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1	Equipamento	MES	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000552	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000			
Composição Auxiliar	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias /	mês	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 4659)

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000378	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE	MÊS	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,0000000			
Composição Auxiliar	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	110,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO TCU)

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000389	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,8580000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,5510000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,5980000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,3620000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,5980000			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,7160000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,6930000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	52,7230000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	92,6920000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 012689)

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000536	Próprio	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MXMÊS	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000			
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS	Equipamento	MXMES	1,0000000			
Insumo	2756	AGESUL	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 - SINAPI - 100251	Material	MXKM	0,4020000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA AGESUL COMPOSIÇÃO 2001004006)

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000418	Próprio	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Insumo	00044533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Material	UN	0,0200000			
Insumo	4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,2000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8344)

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0978000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2767000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000605	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	73656	SINAPI	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	PINT - PINTURAS	m²	0,0325000			
Composição Auxiliar	72840	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	TXKM	0,2500000			
Composição Auxiliar	73535	SINAPI	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	0,0280000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000			
Insumo	00043082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	Material	KG	0,6833000			
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	0,1986000			
Insumo	008287	SBC	PERFIL ACO "U" 6"x2"x5,08mm (12,20kg/m)	Material	KG	0,2180000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELAS DE COMPOSIÇÕES ORÇAMENTO AGÊNCIAS MODELOS DA RECEITA FEDERAL)

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000550	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (02 DEMÃOS).	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000			
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000			
Insumo	003331	SBC	EPI - MASCARA DE PROTECAO PARA EPOXI - CG304	Material	UN	0,3300000			
Insumo	006201	SBC	FUNDO PREPARADOR EPOXI BRANCO COMPONENTE	Material	UN	0,1000000			
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0848000			
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,6400000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 100728 E TABELA SBC COMPOSIÇÃO 180783)

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000			
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2549000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100756	SINAPI	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4298000			
Insumo	00043934	SINAPI	DILUENTE PARA POLIURETANO	Material	L	0,0529000			
Insumo	00044374	SINAPI	TINTA POLIURETANO DE ACABAMENTO, BICOMPONENTE (TINTA E ENDURECEDOR)	Material	L	0,3527000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000084	Próprio	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(COMPOSIÇÃO KTEK ENGENHARIA CP. ADAP. 010)

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000085	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000			
Insumo	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,2000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA KTEK CP ADAP. 004)

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000087	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000			
Insumo	I2355	SEINFRA	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	Material	L	1,3140000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA KTEK CP ADAP. 009)

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000089	Próprio	RECUPERAÇÃO CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000			
Insumo	I9058	SEINFRA	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	Material	KG	47,5000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA KTEK ENGENHARIA CP ADAP. 005)

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0160000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8030000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000			
Insumo	00000674	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Material	m²	1,0270000			
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4600000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000			
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO	Material	CENTO	0,0248000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000			
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000	Material	M	0,7624000			
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000			
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000			
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000			
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE	Material	KG	1,0978000			
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000			
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000261	Próprio	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1340000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3400000			
Insumo	008426	SBC	FERRAGEM - SUPORTE 1326 PARA FIXACAO DE VIDRO	Material	UN	1,0000000			
Insumo	017190	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm	Material	m²	1,1000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 150161 E TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12476)

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000544	Próprio	SEPTO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000			
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4250000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000			
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,3600000			
Insumo	00044324	SINAPI	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	Material	KG	1,0600000			
Insumo	00039567	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR	Material	m²	1,1000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 120502)

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000535	Próprio	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DRYWALL	PARE -	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1571000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1571000			
Insumo	006244	SBC	MANTA EM FELTRO LA DE VIDRO 25000 x 1200mm, 38mm ISOFLEX	Material	m²	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 4003074 E TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 104725)

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000			
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	M	9,6000000			
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000106	Próprio	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	ESQV -	m²	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000			
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000			
Insumo	00001341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	1,0500000			
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,9000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C2216)

10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000237	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000			
Insumo	00011519	SINAPI	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE	Material	PAR	2,0000000			
Insumo	00011578	SINAPI	ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00011476	SINAPI	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI 74068/001)

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000289	Próprio	BATE MACA EM PLACA MDF E=2MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,2000000			
Insumo	00012759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	m²	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8803)

10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000604	Próprio	ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA 80X80CM	ASTU -	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,3400000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,4560000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0080000			
Insumo	00001321	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	Material	KG	14,0000000			
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,5000000			
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,6 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000			
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000			
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	6,4000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7422493			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3711247			
Insumo	00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 80 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 2 A 14 CM, COM VIDRO 4	Material	m²	1,0000000			
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000			
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1688000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

10.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102082	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	Escadas	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000			
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0020000			
Insumo	00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00043873	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANCADO 1,00 M ACIMA DO PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300 MM	Material	M	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

10.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000420	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8160000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3670000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,6200000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0010000			
Insumo	013844	SBC	GRADE DE FERRO TRABALHADA	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 023310)

10.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000390	Próprio	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA ½" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000			
Composição Auxiliar	102869	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	3,8200000			
Composição Auxiliar	102869	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,6700000			
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	8,8600000			
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,4318000			
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,7407000			
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM	Material	m²	1,1000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA PORÇAMENTO OBRA ARF-CAXIAS)

10.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	103308	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0496000			
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,1536000			
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,5170000			
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0042000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6084000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4056000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0032000			
Insumo	00044456	SINAPI	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

10.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2695372			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3587822			
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.	Argamassas	m³	0,0120000			
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

10.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000421	Próprio	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Insumo	I8437	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	m²	0,0967567			
Insumo	I8436	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	m²	0,0241892			
Insumo	I9153	SEINFRA	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	Material	UN	1,1000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA)

10.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000392	Próprio	PORTÃO CASA DE BOMBAS E DEPÓSITO COM PERFIL METÁLICO E CHAPA GALVANIZADA, TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE E FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	102868	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,8200000			
Composição Auxiliar	102869	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6700000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,2500000			
Composição Auxiliar	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,1000000			
Composição Auxiliar	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,1000000			
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,1000000			
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,4318000			
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	3,3700000			
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,7407000			
				MO sem LS => Valor do BDI		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA ORÇAMENTO BASE ARF-CAXIAS)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

10.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000393	Próprio	GRADE PARA VENTILAÇÃO COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,1000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000			
Composição Auxiliar	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,1000000			
Composição Auxiliar	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,1000000			
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,0000000			
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM,	Material	m²	1,1000000			
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	1,1000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA ORÇAMENTO OBRA ARF-CAXIAS)

10.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000238	Próprio	FECHADURA DE SEGURANÇA PARA PORTA METÁLICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7010000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2750000			
Insumo	00011480	SINAPI	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 140354)

11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000098	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TERMO ACÚSTICA EM ALUMÍNIO ONDULADA COM 30MM DE PREENCHIMENTO / POLIURETANO RÍGIDO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0012000			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0009000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Insumo	RF03_INS_TEL_01	Próprio	TELHA ALUMÍNIO DUPLA 0,5mm, TIPO ONDULADA, SANDUÍCHE, COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO DE 30mm	Material	m²	1,1460000			
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA EMPRESA KTEK ENGENHARIA CP ADAP. 064 E TABELA SIURB COMPOSIÇÃO 6002043)

11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000398	Próprio	COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM - SEM ESTRUTURA	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7640000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7640000			
Insumo	I8222	SEINFRA	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C4370)

11.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3008880			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1725802			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0132137			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0295556			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0403226			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0063131			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012195			
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000			
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

11.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4308921			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3025843			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0132137			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0295556			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0806452			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0126263			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024390			
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000			
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000			
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000			
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000			
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000			
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000108	Próprio	GRELHA P/ RALO INOX, QUADRADA, 10X10 CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	007499	SBC	GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFEREÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 07267)

12.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000			
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000358	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	4408	ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000		
Insumo	4411	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	1,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 4718)

12.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000			
Insumo	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000			
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0310000			
Insumo	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000			
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

12.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000			
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000			

MO sem LS => Valor do BDI =>

LS =>

MO com LS => Valor com BDI =>

12.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000			
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0261000			

MO sem LS => Valor do BDI =>

LS =>

MO com LS => Valor com BDI =>

12.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000			
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000			

MO sem LS => Valor do BDI =>

LS =>

MO com LS => Valor com BDI =>

12.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1517000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1517000			
Insumo	00009873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0169000			

MO sem LS => Valor do BDI =>

LS =>

MO com LS => Valor com BDI =>

12.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000			
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => Valor do BDI =>

LS =>

MO com LS => Valor com BDI =>

12.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000			
Insumo	00006017	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

12.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000			
Insumo	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000399	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" DA DECA OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			
Insumo	053460	SBC	ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 1.1/2 E 1.1/4 LEVEL CROMADO DECA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8436)

12.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000400	Próprio	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000			
Insumo	004311	SBC	ACABAMENTO DE REGISTRO 1", 1/2" E 3/4" LEVEL MIX CROMADO DECA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8436)

12.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000401	Próprio	ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8750000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2270000			
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0382800			
Insumo	069902	SBC	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 052772)

12.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000402	Próprio	TORNEIRA CROMADA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000			
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0088000			
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 2082)

12.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2686000			
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000527	Próprio	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	SERP - SERVIÇOS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SIURB COMPOSIÇÃO 10060003)

12.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000526	Próprio	TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	0,0180000			
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0180000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6680000			
Insumo	00001194	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C5187)

12.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000404	Próprio	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			
Insumo	75617	SIURB	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	Material	Un	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SIURB COMPOSIÇÃO 10012027)

12.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000422	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ESPESSURA = 15 CM DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M , SEM TAMPA	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000			
Composição	RF03000369	Próprio	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	REVE - REVESTIMENTO	m²	2,4000000			
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0500000			
Composição Auxiliar	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0810000			
Composição Auxiliar	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	2,8000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,7040000			
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	2,4000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 6409)

12.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000405	Próprio	GRELHA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6700000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6700000			
Insumo	00011235	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA ORÇAMENTO ARF-CAXIAS)

12.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000406	Próprio	CABIDE FLEX CROMADO 2060 C. FLX DECA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6540000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000			
Insumo	008437	SBC	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLEX DECA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 190085)

12.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

12.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000121	Próprio	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12511)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

12.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000407	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12208)

12.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3761380			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1443762			
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000132	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000			
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000			
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000			
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000			
Insumo	3590	ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar	Material	un	1,0000000			
Insumo	7388	ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 7759)

12.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0697173			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4105986			
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000133	Próprio	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15 CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,1000000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0010000			
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,0500000			
Insumo	004255	SBC	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 190008)

12.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CP ADAP. 060	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	PARE -	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000			
Insumo	RF03_REV_BA	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	Material	m²	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(COMPOSIÇÃO CRIADA PELA KTEK ENGENHARIA)

12.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3833253			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1471350			
Insumo	00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2306880			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

12.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8752450			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9182735			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0175500			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

12.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000408	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINAH, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	003913	SBC	TORNEIRA DE MESA 1167 C COM AREJADOR LINK CROMADA DECA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0068000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 9700)

12.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000135	Próprio	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA DECAMATIC 1173.C NBR9050	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3090000			
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0160000			
Insumo	008559	SBC	TORNEIRA LAVATORIO MESA DECAMATIC 1173 CONFORTO FEC. AUTOM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 202347)

12.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000351	Próprio	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL INOX	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Insumo	008397	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS P.515.17 DECA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	064540	SBC	CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA CONFORTO BRANCA 3/6L DECA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	062040	SBC	PARAFUSO DE FIXACAO PARA VASO SANITARIO E BIDE (2 UNIDADES) SP.13.01 DECA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0068000			
Insumo	002898	SBC	ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO VOGUE PLUS AP.50.17 DECA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 3664)

12.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000			
Insumo	00010411	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000			
Insumo	00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3919502			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7834897			
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0220350			
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

12.4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000109	Próprio	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR Data 09/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6380000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6380000			
Insumo	028155	SBC	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0060000			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 190183)

12.4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000409	Próprio	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	1882	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	Material	m²	1,1000000			
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 1777)

12.4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4875419			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1871373			
Insumo	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

13.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000			
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>	u		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

13.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

13.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000			
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000			
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000			
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000			
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1721000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1721000			
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000			
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000			
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000			
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000			
Insumo	00043961	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	0,9820000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000052	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1,3000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000282	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA TIPO DUTOTEC 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000			
Insumo	021279	SBC	CANALETA ALUMINIO DUPLA "C" 25mm BRANCO DT12240.00 DUTOTEC COM TAMPA	Material	M	1,0500000			
Insumo	11056	ORSE	Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar	Material	un	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 769)

13.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0830000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0830000			
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000			
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0270000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000			
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com Valor com BDI =>	

13.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000			
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com Valor com BDI =>	

13.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000			
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000			
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

13.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0560000			
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000538	Próprio	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1360000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000			
Insumo	009321	SBC	MAO FRANCESA PERFIL ACO REFORCADA 300mm	Material	UN	2,0000000			
Insumo	028604	SBC	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/2 x 100mm	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA	Material	UN	2,0000000			
Insumo	071118	SBC	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SMC COMPOSIÇÃO 078631)

13.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000537	Próprio	ISOLADOR 15 KV C/ CABO DE COBRE NU 70mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:** 22,88%
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA** **MÊS** **REF**
	ORSE	2026/07	114,11% 71,30% 07/2026
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 10/2023
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 08/2026
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4070000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4070000			
Insumo	00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000			
Insumo	00003405	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 078320)

13.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	106525	SINAPI	CHAVE FUSÍVEL 15KV CPF XS 100A, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2398000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0479600			
Insumo	00045636	SINAPI	CHAVE FUSIVEL POLIMERICA, TENSAO MAXIMA DE 15 KV, CORRENTE NA PORTA FUSIVEL DE 100 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000525	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000			
Insumo	000515	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 13057 100mm 4" (11,185kg/m)	Material	M	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 059542)

13.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000224	Próprio	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Insumo	I0841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	I0551	SEINFRA	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0000000	0,0000000		
Insumo	I1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00000868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,5000000	0,0000000		
Insumo	I0285	SEINFRA	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	3,0000000	0,0000000		
Insumo	036593	SBC	TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M	Material	UN	3,0000000	0,0000000		
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,2000000	0,0000000		
Insumo	004742	SBC	ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB	Material	UN	4,0000000	0,0000000		
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C2092)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

13.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000608	Próprio	CONEXÃO TIPO CURVA DE 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PESADO, PARA TUBO DE Ø 4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000			
Insumo	00002621	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊBNCIA TABELA PRÓPRIA DA RF03 -COMPOSIÇÃO RF04-C-139)

13.1.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000609	Próprio	CURVA 180º GALVANIZADO DE 4" PARA ELETRODUTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3590000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3690000			
Insumo	RF03_I-ELE-0002	Próprio	CURVA DE 180º EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 059542)

13.1.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000524	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 X 340 MM METÁLICA (PERIGO DE MORTE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	00044782	SINAPI	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	Material	m²	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00044366	SINAPI	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA ACRILICA EXTRA FORTE, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 25 MM	Material	M	0,5000000	0,0000000		
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12845)

13.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

13.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
		ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

13.1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	92014	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

13.1.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000523	Próprio	CONJUNTO (CAIXA 4" X 4" + ESP. + SUP.) PARA PONTO DE FORÇA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,	Material	M	9,0000000	0,0000000		
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00038097	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	RF03_I-ELE-0003	Próprio	TOMADA DE FORCA TRIPOLAR MACHO AS-03 15A 250V SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	3,0000000	0,0000000		
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,0000000		
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEDOP COMPOSIÇÃO 170081)

13.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000198	Próprio	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	I0268	SEINFRA	BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA'	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS | LS => | MO com
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C0465)

13.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1405280			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1405280			
Insumo	00001625	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4749705			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4749705			
Insumo	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000522	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C - REV,. 01_05/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Insumo	13944	ORSE	Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA, ref.: Steck ou similar.	Material	un	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 13151)

13.1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0354280			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0354280			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0354280			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0354280			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468430			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468430			
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0639640			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0639640			
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1062850			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1062850			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1405280			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1405280			
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3814190			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3814190			
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5297450			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5297450			
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

13.1.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000477	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000			
Insumo	I1017	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C1128)

13.1.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2224150			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2224150			
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000521	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE I	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3000000			
Insumo	9332	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v (para-raio)	Material	un	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 9042)

13.1.6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000476	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE II	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000			
Insumo	00039479	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45[illegible] KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C4562)

13.1.6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	106277	SINAPI	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES DE 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	Quadros de automação de bombas	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,6867560			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4216890			
Insumo	00045532	SINAPI	CHAVE COMUTADORA COM 3 POSIÇÕES, TRIPOLAR, 63	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	6,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000196	Próprio	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 25A, 380/220V, 30MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000			
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 93671)

13.1.6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000249	Próprio	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 40 A, 380 / 220 V , 30 MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,4430000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2370000		
Insumo	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061610)

13.1.6.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000520	Próprio	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA DE FIXAÇÃO NA BASE 25A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9000000			
Insumo	006028	SBC	CHAVE SECCIONADORA 25A FIXACAO TOPO B33 YR LB225 SCHMERSAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 466)

13.1.6.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000519	Próprio	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 2 A ATÉ 25A	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Insumo	P.27.000.044102	CPOS	Fusível Diazed retardado 2A a 25A; referência comercial DZ25 da Simecol, Eletromec da Eaton, R021 Sibratec, TEE ou equivalente	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 37.12.200)

13.1.6.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000518	Próprio	FUSÍVEL TIPO DIASED RÁPIDO COMPLETO DE 10A	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Insumo	010127	SBC	FUSIVEL CARTUCHO 10A 500V NEGRINI	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SIURB COMPOSIÇÃO 9006049)

13.1.6.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000515	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1864110			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5466028			
Insumo	RF03_I-ELE-0004	Próprio	RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	8,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 106299)

13.1.6.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000514	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ COMUTADOR 10A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	0,0000000		
Insumo	RF03_I-ELE-0005	Próprio	RELÉ COMUTADOR 10A	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 101632)

13.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000299	Próprio	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Insumo	045175	SBC	CONDULETE ALUMINIO "X" 3/4" COM TAMPA WETZEL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC 059415)

13.1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000300	Próprio	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE 1"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Insumo	009756	SBC	CONDULETE ALUMINIO "X" 1" COM TAMPA WETZEL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061252)

13.1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2978060			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5956121			
Insumo	00002597	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5690000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5690000			
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0012000			
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000201	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, 200X200X120MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2500000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2500000			
Insumo	00011250	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C0628)

13.1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000423	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X10CM PVC CPT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1460000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1460000			
Insumo	00039772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061437)

13.1.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000			
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000			
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO	Argamassas	m³	0,0039000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000			
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000			
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	230,33

13.1.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000424	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 40X40X12CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3080000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6140000			
Insumo	00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061429)

13.1.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	83448	SINAPI	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0400000			
Insumo	00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,8750000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0081900			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1000000			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	8,2500000			
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1000000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	24,0900000			
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0094900			
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0080000			
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	138,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000425	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO TIPO R1 C/ TAMPA FoFo	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0182000			
Composição Auxiliar	103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,9500000			
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	0,9500000			
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,1700000			
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	Chapisco	m²	0,9500000			
Insumo	00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8615)

13.1.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000301	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4040000			
Insumo	RF03_IE_PRTEQP	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(LEVANTAMENTO DO VALOR DE MATERIAL OBTIDO POR MEIO DE COTAÇÃO DE MERCADO)

13.1.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000516	Próprio	BLOCO PEZZI PARA RJ45 KEYSTONE DA DUTOTEC OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Insumo	14674	ORSE	Bloco Pezzi para RJ45 Keystone da Dutotec ou similar	Material	un	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 13878)

13.1.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000513	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	RF03_I-ELE-0006	Próprio	CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00044214	SINAPI	CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS	Material	UN	2,0000000	0,0000000		
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0150000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA)

13.1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000410	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR (625 X 625MM) COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E REFLETOR, 4 LÂMPADAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	1371	ORSE	Luminária fluorescente embutir com difusor plano em poliestireno ou acrílico 4 x 32w (tecnolux ref.6487/432 ou similar)	Material	un	1,0000000			
Insumo	004770	SBC	LAMPADA LED TUBULAR 0,6M T8 BIVOLT 10W LUZ AMARELA	Material	UN	4,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA ORÇAMENTO ARF-CAXIAS)

13.1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000144	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, 4 X 9,9W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	14110	ORSE	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizadocom 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 4x9,9w G-Light ou similar	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 07739)

13.1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000070	Próprio	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2X18/32/40W - HGE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000			
Insumo	000220	SBC	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2x18/32/40W HGE	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0030000			
Insumo	040524	SBC	ABRACADEIRA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC 060059)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

13.1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1958125			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6266000			
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00043996	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100913	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450625			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4642000			
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00043994	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA T8 TUBULAR	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

13.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000146	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, COM 02 LÂMPADAS LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2409375			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7229999			
Insumo	00003803	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 103782)

13.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000511	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7760000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9420000			
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0050000	0,0000000		
Insumo	001078	SBC	ILUMINACAO - EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR ALUMINIO PRATA LED 2W	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00039388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 060159)

13.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000510	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM GRADE FRONTAL, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7760000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9420000			
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0050000	0,0000000		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00039388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	0,0000000		
Insumo	004610	SBC	ILUMINACAO - SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LAMPADA PAR30/38 PRETO	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 060159)

13.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000512	Próprio	LUMINÁRIA BALIZADOR DE EMBUTIR DE LED, CORPO EM ALUMÍNIO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7760000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7760000			
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0050000	0,0000000		
Insumo	004630	SBC	LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	2,0000000	0,0000000		
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 060631 E TABEL SIURB COMPOSIÇÃO 9009104)

13.1.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2088000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0652500			
Insumo	00045224	SINAPI	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.1.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000460	Próprio	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6.00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W. REV 01_06/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0270000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000			
Insumo	1318	ORSE	Lâmpada vapor sódio alta pressão 250 w (philips ref. son 250w ou similar)	Material	un	2,0000000			
Insumo	9158	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

(REFERÊBNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8888)

13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000			
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000475	Próprio	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5130000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5130000			
Insumo	00000868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 063465)

13.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000			
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000155	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	11095	ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	1,0375000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12740, TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 42.05..440)

13.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000509	Próprio	CONECTOR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO X PILAR METÁLICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	010037	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 078048)

13.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000			
Insumo	00001564	SINAPI	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000			
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000			
Insumo	00041426	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000213	Próprio	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2170000			
Insumo	010128	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 GRAMAS EXOSOLDA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	163358	SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 078383)

13.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0073472			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0097963			
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0709650			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0946200			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Insumo	00043833	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA	Material	M	1,0500000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS => | Valor do BDI => | Valor com BDI =>

13.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000204	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000			
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS => | Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C5190 E TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061359)

13.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000411	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3093000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3093000			
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS => | Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA, COMPOSIÇÃO C5190 E TABELA SBC COMPOSIÇÃO 061359)

13.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000473	Próprio	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3310000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3310000			
Insumo	00038084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS => | Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 062200)

13.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000508	Próprio	ANTENA TV DIGITAL EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	037786	SBC	ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS => | Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 059423)

13.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4317216			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3237912			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7179862			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9573149			
Insumo	00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3398000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,7864000			
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

13.3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000474	Próprio	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000			
Insumo	013871	SBC	RACK - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,5m	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊBNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 059441)

13.3.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000507	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK (1500 VA ENTRADA E SAÍDA 220 VOLTS)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000			
Insumo	RF03_I-ELE-0007	Próprio	NO-BREAK 1500 VA ENTRADA E SAÍDA DE 220 VOLTS	Equipamento	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 13119)

13.3.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000628	Próprio	REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E TESTES PADRÃO DE COMISSIONAMENTO PARA TRANSFORMADOR A ÓLEO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	20006017	SIURB	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Edificação	Un	0,2000000			
Composição Auxiliar	20006016	SIURB	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Edificação	Un	0,2000000			
Composição Auxiliar	12638	ORSE	Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento	Pára-raios	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000503	Próprio	ENSAIO DE FATOR DE PÓTÊNCIA / TANGENTE DELTA (TAN δ) DA ISOLAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000501	Próprio	ENSAIO DE RIGIDEZ DIELÉTRICA EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, REALIZAÇÃO DE ENSAIO EM EQUIPAMENTO CALIBRADO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	RF03000610	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA (UMIDADE) EM ÓLEO ISOLANTE POR MÉTODO KARL FISCHER OU EQUIVALENTE, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000611	Próprio	DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO (ACIDEZ) EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL, EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E PARECER CONCLUSIVO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000612	Próprio	DETERMINAÇÃO DA TENSÃO INTERFACIAL EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DA AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL, EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E PARECER CONCLUSIVO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000613	Próprio	VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO DE ATERRAMENTO COM INSPEÇÃO VISUAL E ENSAIO DE CONTINUIDADE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000614	Próprio	VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA OU DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELAS SIURB.)

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4310560			
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000403	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO PVC 2MM 20 X 20 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000			
Insumo	071378	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,2200000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 055034)

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000203	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE E INDICATIVO DE SAÍDA 20X10CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3090000			
Insumo	001017	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 26x13cm	Material	UN	1,0000000			
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,3000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 055039)

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CP ADAP. 026	Próprio	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0160000			
Insumo	061221	SBC	DRYWALL - PERFIL TRAVESSA CLICADO PARA FORRO REMOVIVEL 24x1250mm	Material	UN	4,0000000			
Insumo	061220	SBC	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	Material	m²	1,0500000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO TABELA SBC 120412)

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000			
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000			
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X	Material	M	3,5470000			
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA	Material	UN	1,2267000			
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000			
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,6926000			
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000			
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000			
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000			
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D =	Material	KG	0,0370000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000471	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,1500000			
Insumo	I0028	SEINFRA	ADITIVO HIDROFUGO	Material	KG	0,1500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C2187)

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	Argamassas	m³	0,0250000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4541000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1024000			
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2102000			
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9324000			
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,5872000			
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1319000			
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO	Argamassas	m³	0,0037000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000615	Próprio	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1136000			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	0,0000000		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	0,0000000		

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SINPAI COMPOSIÇÃO 87261)

17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0314000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000			
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE	Argamassas	m³	0,0060000			
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1890000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0090000			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,1790000			
Insumo	00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0400000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
		ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000616	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM CORES COM ESTRUTURA DE SUPORTE E ENRIJECIMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	036548	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	Material	m²	1,1000000			
Insumo	028592	SBC	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ACM OU BRISE	Material	m²	0,3922857			
Insumo	00045301	SINAPI	FURADEIRA ELETRICA DE IMPACTO 1/2", 600 W	Equipamento para	UN	0,0099210			
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0627250			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	1,5054000			
Insumo	F.08.000.024103	CPOS	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	Material	bg	2,1249500			
Insumo	F.08.000.062020	CPOS	Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação	Material	M	1,2750000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 121580)

17.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000231	Próprio	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	ESQV -	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	036548	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	Material	m²	1,1000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 121580)

17.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000534	Próprio	BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000			
Insumo	015927	SBC	BRISE METALICO DE ALUMINIO CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA, INJECAO POLIURETANO EXPANDIDO,CURVO/MOVEL ASA AVIAO LUXALON 335	Material	m²	1,0500000			
Insumo	026233	SBC	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE BRISE	Material	m²	1,0000000			
Insumo	028592	SBC	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ACM OU BRISE	Material	m²	1,0500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 112690)

17.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000033	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	PARE -	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA ORSE 17)

17.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000617	Próprio	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM REBOCO INTERNO	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4250000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5320000			
Insumo	005140	SBC	SERRA MAKITA REF.4100MHX (400H/v)	Material	H	1,2000000	0,0000000		
Insumo	005141	SBC	ALUGUEL DE COMPRESSOR DE AR 60PCM	Material	H	0,8000000	0,0000000		
Insumo	005144	SBC	TELAFIX DA BRICOLAR TAPA TRINCAS 100x30x3mm	Material	UN	0,1000000	0,0000000		
Insumo	037130	SBC	ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32	Material	KG	2,4000000	0,0000000		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5600000	0,0000000		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0550000	0,0000000		
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0500000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 160114 E COMPOSIÇÃO 160394, TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 11.20.130)

17.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000618	Próprio	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM REBOCO EXTERNO	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3280000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690000			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,6450000	0,0000000		
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0060000	0,0000000		
Insumo	00043727	SINAPI	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	Material	M	1,0000000	0,0000000		
Insumo	005140	SBC	SERRA MAKITA REF.4100MHX (400H/v)	Material	H	1,2000000	0,0000000		
Insumo	005141	SBC	ALUGUEL DE COMPRESSOR DE AR 60PCM	Material	H	0,8000000	0,0000000		
Insumo	00044531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,0490000	0,0000000		
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,1300000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 98575)

17.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000619	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15 CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			
Insumo	00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	0,1500000	0,0000000		
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,0200000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 7949)

18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000620	Próprio	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	PISO - PISOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5203000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1674000			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	0,0000000		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	0,0000000		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 87263)

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000621	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARAGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	PISO - PISOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	0,0000000		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	0,0000000		
Insumo	9194	ORSE	Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou similar	Material	m²	1,0500000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8928)

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Pisos	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1430220			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5715110			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000			
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	0,2500000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2790000			
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000			
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000			
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2750000			
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000			
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000			
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000			
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2632000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000			
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055000			
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1261000			
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038000			
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1278000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000			
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000			
Insumo	00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000623	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000			
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0400000			
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0100000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SUDECAP COMPOSIÇÃO 20.01.02)

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000469	Próprio	SUB BASE DE CASCALHO E PEDRISCO COM PREPARO MANUAL DE BASE	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4410000			
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1500000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0600000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 172211)

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000147	Próprio	ASSENTAMENTO RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS NA COR BRANCA OU MARFIM DE DIMENSÕES 120X120CM (EXCLUSIVO MÃO DE OBRA)	PISO - PISOS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

	OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
		ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2990000			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1200000			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,8614000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 87261 E COMPOSIÇÃO 98685)

18.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8623444			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4311722			
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0210000			
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,3695000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

18.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000624	Próprio	SOLEIRA DE ARDÓSIA, E= 2CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000			
Insumo	82.59.05	SUDECAP	SOLEIRA E PEITORIL DE ARDOSIA E= 2CM	Material	m²	1,0500000	0,0000000		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SUDECAP 15.54.05)

18.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0911000			
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0182000			
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	Argamassas	m³	0,0033000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2265000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1093000			
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0673000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0149000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

18.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000625	Próprio	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
		ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,4000000			
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0530000			
Composição Auxiliar	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	Produção de Concreto	m³	0,0780000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNMCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C3322)

18.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000626	Próprio	REBAIXAMENTO DE GUIA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000			
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0160000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SIURB COMPOSIÇÃO 17002054)

18.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897499			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3794999			
Composição Auxiliar	87304	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	Argamassas	m³	0,0310000			
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,0000000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000627	Próprio	VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000			
Insumo	008426	SBC	FERRAGEM - SUPORTE 1326 PARA FIXACAO DE VIDRO	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00010497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	Serviços	m²	1,0500000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 150061)

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102145	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,4929882			
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,7305090			
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	19,3910000			
Insumo	00011059	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Material	UN	19,3910000			
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	6,2275290			
Insumo	00043937	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	Material	UN	0,4304161			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3621113			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4197199			
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000			
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	4,6090000			
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO	Material	M	4,0360000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000533	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM DRYWALL EM 03 DEMÃOS + MASSA + FUNDO PREPARADOR	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Insumo	00043870	SINAPI	LIXA EM FOLHA GRAO 80	Material	UN	0,0600000	0,0000000		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3500000	0,0000000		
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,2225000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 023480)

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0544000			
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000530	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA ÁREA EXTERNA DUAS DEMÃOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0937000			
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5739000			
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2450200	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI 95625)

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0249000			
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	2,2608800			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000531	Próprio	BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	ASTU -	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000			
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000			
Insumo	00007314	SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material	L	0,0250000			
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0400000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 33.09.020 E TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 102505)

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000189	Próprio	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3800000			
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000			
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	2,0000000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,5986000			
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,4670000			
Insumo	N.04.000.037601	CPOS	Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma NBR 9050	Material	UN	0,3460000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 30.06.110 E TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 102513)

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000			
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,2549000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102221	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6816000			
Insumo	00043942	SINAPI	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, DE SECAGEM RAPIDA	Material	L	0,1203000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

21.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000160	Próprio	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SÍMBOLO E LAMINAÇÃO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000			
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,0000000			
Insumo	11392	ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	Material	m²	1,2500000			

MO sem LS =>

LS =>

MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA AGESUL COMPOSIÇÃO 2401002080)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

21.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000154	Próprio	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE PARA DEGRAUS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000			
Insumo	I8620	SEINFRA	FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m	Material	RL	0,2100000			
Insumo	002230	SBC	COLA BOULIEU 4,7kg/m2	Material	GL	0,0200000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C4622 E TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 30.04.040)

21.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000172	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,80M X 0,24M, EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	I2696	SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	Material	m²	0,2112000			
Insumo	7407	ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	Material	m²	0,0256000			
Insumo	13393	ORSE	Corrente em aço inox 3/16"	Material	m	0,8000000			
Insumo	11392	ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	Material	m²	0,2368000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 7771, TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C3357)

21.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000202	Próprio	QUADRO DE AVISOS TIPO TOTEM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PANTONE 281 OU SIMILAR. INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO NA COR BRANCA. BOLSA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ACOMODAÇÃO DE 4 FOLHAS NO FORMATO A4. PLACA - 60X7.5X180CM. DIMENSÃO BASE 60X37.5X180CM. CONFORME ARQUITETÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3100000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0319000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9648000			
Insumo	RF03_CV_TOT	Próprio	TOTEM DE AVISOS COM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM ACM COM 04 BOLSOS EM ACRÍLICO E	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE)

21.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000532	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA SALA DE REUNIÕES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000			
Insumo	021436	SBC	FITA DUPLA FACE 12MM X 10 METROS SANTA LUZIA	Material	M	1,5000000	0,0000000		
Insumo	E.08.000.026211	CPOS	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm, acabamento em polieter (interno)	Material	m²	1,4400000	0,0000000		
Insumo	E.08.000.026210	CPOS	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno	Material	m²	1,6520000	0,0000000		
Insumo	070104	SBC	CHAPA DE POLICARBONATO 6mm COMPACTO CRISTAL	Material	m²	0,6400000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Observação

(REFERÊNCIA MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CAPÍTULO SINALIZAÇÃO INTERNA # 11)

22.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000141	Próprio	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1.1/2	INES - INSTALAÇÕES	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000			
Insumo	I8646	SEINFRA	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	Material	M	2,0000000			
Insumo	I8648	SEINFRA	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	Material	UN	0,6000000			
Insumo	I8647	SEINFRA	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	Material	UN	0,6000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C4646)

22.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1284140			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4331286			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

22.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1284140			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4331286			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

22.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000148	Próprio	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRI, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CJ	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4485000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5988000			
Insumo	12967	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4"	Material	cj	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 12128)

22.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1284140			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4331286			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

22.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000152	Próprio	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 30X14 CM PARA PORTAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000			
Insumo	025827	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 202109)

22.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000153	Próprio	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000			
Insumo	025840	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 202121 E TABELA CPOS COMPOSIÇÃO 30.06.010)

22.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000151	Próprio	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	FOMA - FORNECIMENTO DE	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000			
Insumo	12838	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 11961)

22.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397600			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1988000			
Insumo	00004814	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

22.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000156	Próprio	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	007409	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÏ 18 C/ TAMANHO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO ACESSIVEL CADEIRANTE/PCD	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA
LOCAL:	AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 202331)

23.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000468	Próprio	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,2050000			
Insumo	9131	ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m	Material	un	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 8851)

23.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000467	Próprio	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,2050000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000			
Insumo	7099	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	Material	un	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 7633)

23.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000465	Próprio	PLANTA - RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	RF03-JARD-01	Próprio	RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS)	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 13674 E COTAÇÃO DE MERCADO)

23.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000463	Próprio	PLANTA - PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMANICA CAERULEA)	SEES - SERVIÇOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	RF03-JARD-02	Próprio	PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMARICA CAERULEA)	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE E COTAÇÕES DE MERCADO)

23.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000466	Próprio	PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	14481	ORSE	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum)	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 13674)

23.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000461	Próprio	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 7616)

23.1.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000464	Próprio	PLANTA - MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	RF03-JARD-03	Próprio	MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE E COTAÇÕES DE MERCADO)

23.1.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000462	Próprio	PLANTA - VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000			
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0320000			
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,0740000			
Insumo	RF03-JARD-04	Próprio	VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA COMPOSIÇÃO ORSE E COTAÇÕES DE MERCADO)

23.1.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0110000			
Insumo	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	0,0129000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

23.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000			
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0280000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

23.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000			
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

24.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000529	Próprio	SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDINS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASPERSORES TIPO SPRAY, VÁLVULAS SOMLENÓIDES, CONTROLADOR ELETRÔNICO, CABEAMENTO, ESCAVAÇÕES, REATERROS, TESTES E COMISSIONAMENTO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000			
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0200000			
Composição Auxiliar	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0200000			
Insumo	12989	ORSE	Tubo pead de 25mm da Tigre ou similar)	Material	m	0,3500000	0,0000000		
Insumo	5809	ORSE	Tubo de pead, PE80 ramal predial, d=32mm x 3,0mm	Material	m	0,0800000	0,0000000		
Insumo	00037416	SINAPI	COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL	Material	UN	0,0350000	0,0000000		
Insumo	00000061	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	0,0400000	0,0000000		
Insumo	00000062	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	0,0400000	0,0000000		
Insumo	00037415	SINAPI	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	0,0085000	0,0000000		
Insumo	9549	ORSE	Aspersor p/irrigação Unispray, marca Rain Bird ou similar	Material	un	0,0600000	0,0000000		
Insumo	001348	SBC	VALVULA SOLENOIDE 1" NF 80C 2/2 AGUA/PLEO/AR 220V	Material	UN	0,0040000	0,0000000		
Insumo	9274	ORSE	Caixa plastica redonda p/ 1 válvula Rain Bird, de 6", c/corpo e tampa	Material	un	0,0040000	0,0000000		
Insumo	14024	ORSE	Controlador P/ irrigação 8 estações (RZX e 8-230V Outdoor 8STA ESP-RZX-230V) Rain Bird ou similar	Material	un	0,0010000	0,0000000		
Insumo	8949	ORSE	Cabo elétrico trançado 3 fios X 1,00 mm²	Material	m	0,1500000	0,0000000		
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0100000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA COMPOSIÇÕES ELABORADAS PARA CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA MODELO RECEITA FEDERAL DO BRASIL)

24.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000440	Próprio	QUADRO DE COMANDO DE BOMVBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000			
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	CRN60	CAERN	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3CV 5A	Material	UN	1,0000000			
Insumo	CRN42	CAERN	HORÍMETRO DIGITAL	Material	UN	1,0000000			
Insumo	CRN55	CAERN	SINALIZADOR A LED	Material	UN	4,0000000			
Insumo	005093	SBC	BOTOEIRA INDUSTRIAL ON OFF COM CHAVE SELETORA 2 POSICOES 1NA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	CRN20	CAERN	CONECTOR PASSANTE 4MM²	Material	UN	6,0000000			
Insumo	CRN28	CAERN	CONECTOR PASSANTE TERRA 4MM²	Material	UN	2,0000000			
Insumo	CRN24	CAERN	CONECTOR PASSANTE NEUTRO 4MM²	Material	UN	1,0000000			
Insumo	4864	ORSE	Garra Final	Material	un	2,0000000			
Insumo	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	2,0000000			
Insumo	CRN15	CAERN	CANALETA PLÁSTICA 50 X 50 MM, COM 2 METROS	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00001598	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00001600	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA CAERN COMPOSIÇÃO 2070160)

24.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8691791			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0583844			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8691791			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0583844			
Insumo	00000736	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000			
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,2000000			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

24.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000442	Próprio	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12""	47	M	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 047208)

24.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000441	Próprio	CISTERNA EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		3.045,85	3.045,85
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,5820000			
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0380000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	2662	ORSE	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	Poços de Visita para Redes de Esgoto	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2500000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000			
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6750000			
Insumo	036714	SBC	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,50 x 0.50m	Material	UN	1,0000000			
Insumo	052738	SBC	TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 1,50m	Material	UN	1,0000000			
Insumo	2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48-143,0 hp	Equipamento	h	1,2000000			
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0730000			
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0730000			
Insumo	034514	SBC	LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO 1500mm ESPESSURA 15cm	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 6373)

24.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0205623			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3956402			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1978201			
Insumo	00007270	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	54,1276000			
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,6114000			
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193370			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

24.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000369	Próprio	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C3037)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

24.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

25.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103270	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9921000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9921000			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000			
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000			
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 25MM, ESPESSURA = 2MM, DIAMETRO DO FURO=	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00039557	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

25.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6625000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6625000			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA	Material	UN	10,0000000			
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,	Material	UN	9,0000000			
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

25.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,5324000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5324000			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000			
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

25.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103268	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,8838000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8838000			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000			
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000			
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000			
Insumo	00039556	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

25.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000138	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	203047	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070340)

25.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000458	Próprio	CAIXA VENTILADORA C/ FILTRO F4, Q=3000 M³/H E PE=20MMCA, 220V/3F/0,25KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000			
Insumo	11577	ORSE	Caixa Ventiladora Chiller F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA ORSE COMPOSIÇÃO 10766)

25.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000453	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000		
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	1,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 073352)

25.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000454	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000			
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 073351)

25.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000455	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000			
Insumo	00011049	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	Material	KG	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 073350)

25.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000452	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADO NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 6" X 6" - 1 VIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000			
Insumo	006451	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 140 x 140mm - TAMANHO 1 NATURAL	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070228)

25.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000450	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 9" X 9" - 1 VIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000			
Insumo	I7942	SEINFRA	DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.	Serviços	M	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070542)

25.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000451	Próprio	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 15" X 15" - 1 VIA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3082000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3082000			
Insumo	006449	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 396 x 396mm - TAMANHO 6 BRANCO	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070338 E TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 103286)

25.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000448	Próprio	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INDEVASSÁVEL PARA PORTA, PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO 400 X 400 MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	26,7520000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,8060000			
Insumo	013712	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR COM REGISTRO EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 400x400mm	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070515)

25.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000449	Próprio	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO E FILTRAGEM, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR, MODELO "VAE" NAS DIMENSÕES 1200 X 500MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6180000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6180000			
Insumo	000623	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1200x500mm	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 112253)

25.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000447	Próprio	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 300 X 200 MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3680000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3680000			
Insumo	030022	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 073422)

25.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000446	Próprio	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 700 X 200 MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6375000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6375000			
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000			
Insumo	002835	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 103285 E TABELA SBC COMPOSIÇÃO 073420)

25.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000445	Próprio	PORTA DE INSPEÇÃO / DUTOS AR CONDICIONADO + ISOLAMENTO 400 X 250 MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9470000			
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9470000			
Insumo	036565	SBC	PORTA DE INSPECAO P/ DUTOS AR CONDICIONADO 400x250mm AR-COTEC	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 070957)

25.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000517	Próprio	INTERLIGAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM CONDICIONADOR DE AR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	36,0000000	0,0000000		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	6,0000000	0,0000000		
Insumo	00011863	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	Material	UN	2,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

25.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0397000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0397000			
Insumo	00012043	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

25.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000386	Próprio	CALÇOS DE NEOPRENE OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000			
Insumo	077947	SBC	CALCO DE BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm VIBRA STOP	Material	UN	0,4000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA ORÇAMENTO AGÊNCIAS MODELO RECEITA FEDERAL)

25.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000443	Próprio	SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7700000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7700000			
Insumo	5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	Material	un	0,0600000			
Insumo	13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	Material	un	0,0100000			
Insumo	4419	ORSE	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	0,0700000			
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	0,0700000			
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	0,5300000			
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	0,3400000			
Insumo	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	0,0600000			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	0,0530000			
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,0700000			
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,3400000			
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,0100000			
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,0100000			
Insumo	00011948	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	Material	UN	0,0700000			
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	1,0300000			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,1000000			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1100000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação
(REFERÊNCIA TABELA PRÓPRIA DA 4ª REGIÃO FISCAL RF_C-LOG_7553)

25.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0110000			
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1098000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

25.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000			
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,2549000			

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

25.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000			
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000			

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

25.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000221	Próprio	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE (CORRER)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000			
Insumo	036531	SBC	KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP JET FLEX SUPER RAPIDO	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 112564)

25.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000457	Próprio	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9100000			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5000000			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3400000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3400000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000			
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2500000			
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,8500000			
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	11,0000000			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4500000			
Insumo	00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	Material	m²	3,3000000			
Insumo	00003731	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	Material	m²	4,3500000			
Insumo	00043649	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	1,1000000			
Insumo	00007694	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	Material	M	10,5000000			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,8000000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1600000			
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3800000			
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	2,1000000			
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,5900000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	112,0000000			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	7,2800000			
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,8500000			
Insumo	00043058	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	33,5000000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5000000			
Insumo	I0749	SEINFRA	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	Equipamento	H	0,8500000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA COMPOSIÇÃO C0864)

25.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	RF03000505	Próprio	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTAS - SISTEMA ELETROMECÂNICO DE ACIONAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CJ	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000			
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3150000			
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3150000			
Insumo	004206	SBC	PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 2 FL. 1,60x2,10m	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
Insumo	037487	SBC	AUTOMATIZADOR DE PORTA RAC BRUSHLESS PPA RAC JETFLEX	Material	UN	1,0000000	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SBC COMPOSIÇÃO 150611)

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

25.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000504	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ESTRUTURADO COM FERRO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8648000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7771500			
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,5120000			
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,1200000			
Composição Auxiliar	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,1200000			
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	9,0000000	0,0000000		
Insumo	RF03_CV_TOT-0001	Próprio	TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES	Material	UN	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Observação

(REFERÊNCIA PROJETO AGÊNCIAS MODELOS DA RECEITA FEDERAL E COTAÇÕES DE MERCADO)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000			
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000			
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0056000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0705411			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0199355			
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000			
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148832			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7137601			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8568801			
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,0359000			
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0124310			
Insumo	00044458	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)	Material	UN	28,8680000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9390000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000			
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	73,4900000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000383	Próprio	ANALISTA DE PLANEJAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	G0855	SEINFRA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO	Equipamento para	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SEINFRA G0855)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5763025			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1048904			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	73,6593592			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	331,4671164			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3124866			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1360208			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	113,6020806			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,6046814			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,1027589			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1408423			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1263467			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5171401			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7815899			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0742483			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7073416			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1652258			
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,7838679			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	196,6318514			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,9535033			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9391771			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6296959			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5418843			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0203952			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	3,5214890			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9505270			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	427,7371627			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1228306			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,1509126			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,9719179			
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,3798430			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0766579			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	484,4960757			
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,7012075			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2524241			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	563,5908664			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5842009			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0299022			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5542987			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2776775			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	574,9548804			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,3150605			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0474820			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	471,3669065			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6243296			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0389177			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5854119			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0689650			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	481,0342633			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4406091			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9976424			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4429667			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1459527			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	386,7590255			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8777121			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0958435			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7818686			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0208092			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	344,5230975			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,6386896			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	380,1934236			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1264990			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87304	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5688159			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0341088			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6029246			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	388,3369364			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,4382849			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	Argamassas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5364447			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0191732			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5172716			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2443988			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	279,9897192			
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	1,1199589			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000			
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000			
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90770	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95396	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033953	SINAPI	ARQUITETO SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	14	H	1,0000000			
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	14	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00000245	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	un	0,0320000			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,9100000			
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	1,5200000			
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000			
Insumo		ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000			
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	4,0000000			
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000			
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000			
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	4,0000000			
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000			
Insumo		ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000			
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000			
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6774700			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6725041			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6641231			
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000			
Composição	90801	SINAPI	[illegible]	ESQV -	UN	1,0000000			
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000			
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9369179			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1126072			
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000			
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000			
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000			
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros,	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000			
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,	Material	M	1,0270000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000			
Composição	102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000			
Composição Auxiliar	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,8000000			
Composição Auxiliar	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de	M	0,9500000			
Composição	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM	Instalações Hidráulicas -	UN	2,0000000			
Composição Auxiliar	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000			
Composição Auxiliar	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1510000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000			
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1052000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1052000			
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:** 22,88%
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA** **MÊS** **REF**
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11% 71,30% 07/2026
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 10/2023
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 08/2026
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11% 71,30% 09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,6200000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343			
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058			
				MO sem LS Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141			
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643			
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	53797	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	5705	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	89265	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	89266	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89264	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89266	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89265	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144			
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5705	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000690			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53797	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	19,4700000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0225393			
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0172911			
Composição Auxiliar	88907	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0040582			
Composição Auxiliar	88908	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0131061			
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,86	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73535	SINAPI	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00003356	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV	Equipamento	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102970	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	102966	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102967	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102971	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	102966	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102967	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102968	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102969	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102966	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00045300	SINAPI	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102967	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00045300	SINAPI	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102968	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00045300	SINAPI	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102969	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,1500000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2383000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000			
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2067000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8187000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,8415000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5894000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,7563000			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2822000			
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6599000			
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6223000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8076000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5813000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7787000			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000			
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000			
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000			
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000			
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000			
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000			
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000			
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0	m³	1,0000000			
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000			
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000			
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000			
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	0	UN	1,0000000			
Insumo	008824	SBC	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU	Equipamento para	UN	0,0000640			
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO	Material	UN	0,0000640			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800			
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000			
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000			
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95396	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00033953	SINAPI	ARQUITETO SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00000245	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0308700			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		
				Valor do BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0276500			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100535	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00040945	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95383	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00007153	SINAPI	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000			
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0038300			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000612	Próprio	DETERMINAÇÃO DA TENSÃO INTERFACIAL EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DA AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL, EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E PARECER CONCLUSIVO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8564232			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000			
Insumo	10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	0,2200000	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,1000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO MONTADA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000610	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA (UMIDADE) EM ÓLEO ISOLANTE POR MÉTODO KARL FISCHER OU EQUIVALENTE, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	0,2000000			
Composição	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7500000			
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000			
Insumo	10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	0,2136752	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,1000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO MONTADA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000611	Próprio	DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO (ACIDEZ) EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, ANÁLISE LABORATORIAL, EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E PARECER CONCLUSIVO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8564232			
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000			
Insumo	10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	0,2000000	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,1000000	0,0000000		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO MONTADA CONFOME CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2557000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2557000			
Insumo	00004330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	Material	UN	16,8000000			
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000			
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,0000000			
Insumo	00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00045693	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM	Material	UN	16,8000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1503354			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577045			
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000			
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1503354			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577045			
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000			
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000		
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação
(REFERÊNCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÃO 90778)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000503	Próprio	ENSAIO DE FATOR DE PÓTÊNCIA / TANGENTE DELTA (TAN δ) DA ISOLAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000			
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000			
Composição Auxiliar	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	2,0000000			
Insumo	10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	2,1367521	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,5142857	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(REFERÊNCIA CONSULTA TÉCNICA COM EQUIPE ESPECIALIZADA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	20006016	SIURB	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Edificação	Un	1,0000000			
Insumo	86082	SIURB	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Material	Un	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	20006017	SIURB	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Edificação	Un	1,0000000			
Insumo	86083	SIURB	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Material	Un	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000501	Próprio	ENSAIO DE RIGIDEZ DIELÉTRICA EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES, INCLUINDO COLETA DE AMOSTRA, REALIZAÇÃO DE ENSAIO EM EQUIPAMENTO CALIBRADO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000			
Composição Auxiliar	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	0,3000000			
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000			
Insumo	10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	0,1923077	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,1142857	0,0000000		

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Observação

(COMPOSIÇÃO MONTADA COM APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88908	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88900	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88902	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88907	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88900	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88902	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88903	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88904	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88900	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00014525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88902	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00014525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88903	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00014525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88904	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15,0300000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	1,0000000			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000			
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000			
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000			
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000			
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000			
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000			
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000			
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000			
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000			
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000			
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000			
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000			
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000			
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000			
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000			
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000			
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000			
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000			
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000			
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000			
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000			
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000			
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000			
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>
Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	1,0000000			
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000			
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000			
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000			
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000			
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000			
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000			
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000			
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000			
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000			
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000			
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000			
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000			
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000			
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000			
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000			
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000			
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0220000			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0050000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000			
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0857000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0857000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1093000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1093000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	2662	ORSE	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	Poços de Visita para Redes de Esgoto	un	1,0000000			
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	un	0,1890000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	un	0,0010000			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	un	0,5000000			
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	un	0,5000000			
Insumo	00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000			
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000			
Insumo	00006240/SINAPI	ORSE	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	Material	un	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES



OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000			
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000			
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000			
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000			
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73656	SINAPI	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000			
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1700000			
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0278900			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000			
Insumo	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1005000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1005000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000			
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0112000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000			
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7019645			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4855663			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0191100			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>			MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5848107			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8531063			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000			
Insumo	00010426	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0216450			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias /	mês	1,0000000			
Insumo	4296	ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	Serviços	mês	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000			
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000			
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000			
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5770000			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000			
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000			
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM	Equipamento	UNXMES	0,3970000			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	12638	ORSE	Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana	Pára-raios	un	1,0000000			
Insumo	13199	ORSE	Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de	Serviços	un	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000			
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E	Depreciação, Juros,	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,5500000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2024	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533			
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143			
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667			
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,8800000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102869	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	102864	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102865	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102868	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	102864	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102865	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	102866	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102864	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00043983	SINAPI	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	Material	UN	0,0000640			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102865	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00043983	SINAPI	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	Material	UN	0,0000148			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102866	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00043983	SINAPI	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	Material	UN	0,0000800			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,6800000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES



OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000			
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000			
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,4877000			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,7043000			
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000			
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000			
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000			
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			

MO sem LS => | LS => | MO com LS =>

Valor do BDI => | Valor com BDI =>

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000			
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1274000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	102970	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0450000			
Composição Auxiliar	102971	SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0185000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000			
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1945000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0160000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000			
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000			
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000000			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0700000			
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000			
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4529000			
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000			
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12""	47	M	1,0000000			
Insumo	072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8589785			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5253635			
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000			
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000			
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,2419776			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6336024			
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000			
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000			
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7843900			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,0821290			
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1350500			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0287700			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5042380			
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,1350500			
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	000028	SBC	PROJETO DE SEGURANCA - INCENDIO	0	m²	1,0000000			
Insumo	041004	SBC	PROJETO DE SEGURANCA DE INCENDIO	Material	m²	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0942000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8809000			
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000			
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000			
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000		
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000			
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0838524			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0321858			
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3042645			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1167884			
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM	Rasgos e Fixações	M	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1711000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7528000			
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000			
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000			
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,5000000			
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000			
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000			
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	100533	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	100535	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00040945	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	92014	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3170000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3170000			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5720000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	
				Valor do BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0928366			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0356343			
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0928366			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0356343			
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000			
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000			
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000			

MO sem LS | LS => | MO com
Valor do BDI | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	72840	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	TXKM	1,0000000			
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0045000			

MO sem LS | LS => | MO com
Valor do BDI | Valor com BDI =>
=>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000			
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000			

MO sem LS | LS => | MO com
Valor do BDI | Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0463000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

Receita Federal

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:		22,88%
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0809000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0809000			
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0090000			
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>		MO com LS => Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95383	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	14	H	1,0000000			
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	14	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00007153	SINAPI	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2024 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000			
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0096000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1339000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1339000			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000			
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0168000			
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	RF03000614	Próprio	VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA OU DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO CONFERÊNCIA DO NÍVEL DO ÓLEO, INSPEÇÃO DO TERMÔMETRO E VERIFICAÇÃO FIUNCIONAL DO RELÉ BUCHHOLZ (CASO EXISTAM)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			
Composição	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS	H	0,1500000			
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3800761			
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000			
Insumo	044260	SBC	MULTIMETRO DIGITAL TESTO 760-3	Material	UN	0,0020929	0,0000000		
Insumo	036587	SBC	TERMOMETRO INFRAVERMELHO INDUSTRIAL DIGITAL SEM CONTATO HT-550 - HIKARI-21N255	Material	UN	0,0526593	0,0000000		
Insumo	14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,0571429	0,0000000		
				MO sem LS	LS =>		MO com		
				Valor do BDI			Valor com BDI =>		

Observação

(COMPOSÇÃO MONTADA CONFORME CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000613	Próprio	VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO DE ATERRAMENTO COM INSPEÇÃO VISUAL E ENSAIO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA ENTRE CARCAÇA DO EQUIPAMENTO E MALHA DE ATERRAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	RF03000502	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS	H	0,1000000			
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000			
Composição Auxiliar	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000			
Insumo	044260	SBC	MULTIMETRO DIGITAL TESTO 760-3	Material	UN	0,0020929	0,0000000		
Insumo	00036147	SINAPI	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)	Material	PAR	0,0077168	0,0000000		
Insumo	12845	ORSE	Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.	Serviços	un	1,0000000	0,0000000		
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Observação
(COMPOSIÇÃO MONTADA MEDIANTE CONSULTA TÉCNICA)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000			
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros,	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000			
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000			
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000			
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043465	SINAPI	EPI - FAMILIA FEMININO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043489	SINAPI	FERRAMENTAS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000			
Composição Auxiliar	100288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000			
Insumo	00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	MES	1,0000000			
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000			
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor	Total
Composição	RF03000395	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000			
Composição Auxiliar	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,2960000			
Composição Auxiliar	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,3720000			
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>	LS =>		MO com Valor com BDI =>		

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA:	24/09/2024	BDI:	22,88%	
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Observação

(BASEADO EM VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRABALHO DE 22H A 5H COM ADICIONAL NOTURNO)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790848			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0687396			
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI =>		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1078103			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0413817			
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000			
				MO sem LS Valor do BDI		LS =>		MO com Valor com BDI =>	

Total sem BDI	**0,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**0,00**

0

RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

BDI

Receita Federal	**OBRA:** NÃO DESONERADO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	18/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAXIAS-MA.	ORSE	2026/05	114,41%	71,30%	05/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	10/2023
	LOCAL: RUA NORTE SUL, S/N - CIDADE JUDICIÁRIA, CAXIAS / MA	SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	07/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	08/2026

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%	
	Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%	(1)
L	Lucro	7,40%	(2)
	TOTAL	**8,20%**	
	DESPESAS FINANCEIRAS		
AC	Administração central	4,00%	(3)
DF	Despesas financeiras	1,23%	(4)
R	Riscos	1,27%	(5)
	TOTAL	**6,50%**	
I	**IMPOSTOS**		
P	PIS	0,65%	(6)
COF	COFINS	3,00%	(7)
ISS	ISS	2,50%	(8)
CPRB	CPRB	0,00%	(9) (10)
	TOTAL	**6,15%**	

BDI= 22,88%

*** Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 - TCU Plenário**

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário
(6), (7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota e base de cálculo do ISS é determinada pela "relação de serviços" do município onde se prestará o serviço, definida pela legislação municipal. Lei Complementar nº 022, de 30 de dezembro de 2009, Artigo 189, itens 7.02 e 7.05 do anexo II e Item 1.2 do anexo III da Prefeitura Municipal de Caxias-MA.
(9) Alíquota definida pelas leis 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(10) Alíquota definida pela Lei nº 14.973/2024 0

BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO	%	
	Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,48%	(1)
L	Lucro	5,11%	(2)
	TOTAL	**5,59%**	
	Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45%	(3)
DF	Despesas financeiras	0,85%	(4)
R	Riscos	0,85%	(5)
	TOTAL	**5,15%**	
I	**Impostos**		
	PIS	0,65%	(6)
	COFINS	3,00%	(7)
	ISS	0,00%	(8)
	CPRB	0,00%	(9) (10)
	TOTAL	**3,65%**	

BDI REDUZIDO = 15,28%

*** Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 - TCU Plenário**
((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: NÃO DESONERADO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAXIAS-MA.

LOCAL: RUA NORTE SUL, S/N - CIDADE JUDICIÁRIA, CAXIAS / MA

CLIENTE: MINISTERIO DA FAZENDA - SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 18/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/05	114,41%	71,30%	05/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	07/2026
SBC	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,41%	71,30%	08/2026

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**	**SEM DESONERAÇÃO**	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,93	8,31
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	11,02	8,38
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**47,05**	**18,02**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74	4,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,63	2,76
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44	1,86
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
	TOTAL	**12,44**	**9,46**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31	6,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51	0,39
	TOTAL	**17,82**	**7,02**
	A + B + C + D =	**114,11%**	**71,30%**

RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000543	SINAPI AJUSTADA	DESPESAS COM PESSOAL	SERVICO	MÊS	7,0000						
RF03000627	SINAPI AJUSTADA	VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO	SERVICO	M2	57,8600						
103270	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SERVICO	UN	9,0000						
100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SERVICO	M2	103,6700						
RF03000098	SINAPI AJUSTADA	TELHAMENTO COM TELHA TERMO ACÚSTICA EM ALUMÍNIO ONDULADA COM 30MM DE PREENCHIMENTO / POLIURETANO RÍGIDO	SERVICO	M2	226,7000						
RF03000550	SINAPI AJUSTADA	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (02 DEMÃOS).	SERVICO	M2	418,0000						
RF03000231	SINAPI AJUSTADA	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm	SERVICO	M2	238,4000						
RF03000616	SINAPI AJUSTADA	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM CORES COM ESTRUTURA DE SUPORTE E ENRIJECIMENTO	SERVICO	M2	96,8400						
RF03000605	SINAPI AJUSTADA	ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SERVICO	KG	3604,4360						
RF03000534	SINAPI AJUSTADA	BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335	SERVICO	M2	28,9100						
RF03000418	SINAPI AJUSTADA	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	SERVICO	KG	3604,4360						
RF03000617	SINAPI AJUSTADA	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM REBOCO INTERNO	SERVICO	M	200,0000						
CP ADAP. 026	SINAPI AJUSTADA	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	SERVICO	M2	264,5300						
RF03000618	SINAPI AJUSTADA	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM REBOCO EXTERNO	SERVICO	M	306,0000						
RF03000442	SINAPI AJUSTADA	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	SERVICO	M	20,0000						
100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERVICO	M2	418,0000						
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	3500,0000						
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SERVICO	M2	150,6000						
RF03000141	SINAPI AJUSTADA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM. 1.1/2	SERVICO	M	36,0000						
RF03000378	SINAPI AJUSTADA	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SERVICO	MÊS	7,0000						
RF03000351	SINAPI AJUSTADA	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO,	SERVICO	UN	4,0000						
RF03000461	SINAPI AJUSTADA	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	M2	521,1500						
RF03000389	SINAPI AJUSTADA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	SERVICO	UN	2,0000						
RF03000552	SINAPI AJUSTADA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	SERVICO	MÊS	7,0000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SERVICO	M2	192,9100						
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SERVICO	M2	33,2800						
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	160,0000						
RF03000620	SINAPI AJUSTADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	SERVICO	M2	271,9700						
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVICO	M	147,6200						
90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERVICO	UN	11,0000						
72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	120,0000						
RF03000545	SINAPI AJUSTADA	RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - MÉDIO PORTE - V01	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000460	SINAPI AJUSTADA	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6.00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W. REV 01_06/2024	SERVICO	UN	9,0000						
RF03000504	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ESTRUTURADO COM FERRO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA.	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000420	SINAPI	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	SERVICO	M2	32,3800						
RF03000112	SINAPI AJUSTADA	AS BUILT - ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS CONFORME CONSTRUÍDO	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000144	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA LED, 4 X 9,9W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	SERVICO	UN	29,0000						
RF03000421	SINAPI AJUSTADA	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	SERVICO	M2	20,0000						
RF03000282	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA TIPO DUTOTEC 110 X 20 MM COM DIVISÓRIA	SERVICO	M	60,0000						
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SERVICO	UN	2,0000						
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SERVICO	M2	2252,9000						
103268	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SERVICO	UN	1,0000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%		
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**		
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026		
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023		
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026		
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026		

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação	
73847/004	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	SERVICO	MÊS	7,0000							
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERVICO	M	780,0000							
RF03000505	SINAPI AJUSTADA	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTAS - SISTEMA ELETROMECÂNICO DE ACIONAMENTO	SERVICO	CJ	2,0000							
96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SERVICO	M2	69,0000							
RF03000366	SINAPI AJUSTADA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SERVICO	MÊS	7,0000							
RF03000390	SINAPI AJUSTADA	GRADIL COM PERFIL E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA COM TELA ONDULADA ½" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE COM PORTA DE CORRER E FERRAGENS - GI02	SERVICO	M2	8,3200							
RF03000628	SINAPI AJUSTADA	REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E TESTES DE TIPO PADRÃO DE COMISSIONAMENTO PARA TRANSFORMADOR A ÓLEO	SERVICO	UN	1,0000							
100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERVICO	M2	123,8300							
RF03000393	SINAPI AJUSTADA	GRADE PARA VENTILAÇÃO COM TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE	SERVICO	M2	15,1000							
RF03000535	SINAPI AJUSTADA	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DRYWALL	SERVICO	M2	120,2890							*
RF03000624	SINAPI AJUSTADA	SOLEIRA DE ARDÓSIA, E= 2CM	SERVICO	M2	27,2000							*
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SERVICO	M	128,8900							
RF03000398	SINAPI AJUSTADA	COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM - SEM ESTRUTURA	SERVICO	M2	9,1200							
100756	SINAPI	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SERVICO	M2	91,7100							
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SERVICO	M2	132,5800							
RF03000529	SINAPI AJUSTADA	SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDINS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASPERSORES TIPO SPRAY, VÁLVULAS SOMLENÓIDES, CONTROLADOR ELETRÔNICO, CABEAMENTO, ESCAVAÇÕES, REATERROS, TESTES E COMISSIONAMENTO.	SERVICO	M2	494,9900							
RF03000422	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ESPESSURA = 15 CM DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M , SEM TAMPA	SERVICO	UN	8,0000							
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SERVICO	M2	42,6000							
RF03000533	SINAPI AJUSTADA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EM DRYWALL EM 03 DEMÃOS + MASSA + FUNDO PREPARADOR	SERVICO	M2	300,7800							

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000261	SINAPI AJUSTADA	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, LISO INCOLOR JATEADO, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICO	M2	7,5460						
90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SERVICO	UN	5,0000						
RF03000544	SINAPI AJUSTADA	SEPTO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL	SERVICO	M2	51,2890						
73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	SERVICO	MÊS	7,0000						
RF03000530	SINAPI AJUSTADA	APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA ÁREA EXTERNA DUAS DEMÃOS OU EQUYIVALENTE TÉCNICO	SERVICO	M2	157,5600						
RF03000457	SINAPI AJUSTADA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SERVICO	UN	1,0000						
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SERVICO	M2	26,2500						
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SERVICO	M2	286,9600						
RF03000132	SINAPI AJUSTADA	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	SERVICO	UN	4,0000						
101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SERVICO	M	15,0000						
RF03000445	SINAPI AJUSTADA	PORTA DE INSPEÇÃO / DUTOS AR CONDICIONADO + ISOLAMENTO 400 X 250 MM	SERVICO	UN	10,0000						
RF03000155	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SERVICO	M	105,0000						
RF03000517	SINAPI AJUSTADA	INTERLIGAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM CONDICIONADOR DE AR	SERVICO	UN	13,0000						
RF03000458	SINAPI AJUSTADA	CAIXA VENTILADORA C/ FILTRO F4, Q=3000 M³/H E PE=20MMCA, 220V/3F/0,25KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000237	SINAPI AJUSTADA	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	SERVICO	UN	16,0000						
72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	447,3500						
RF03000301	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	SERVICO	UN	54,0000						
RF03000392	SINAPI	PORTÃO CASA DE BOMBAS E DEPÓSITO COM PERFIL METÁLICO E CHAPA GALVANIZADA, TELA ONDULADA 1/2" FIO 12 COM BASE PARA PINTURA EM ESMALTE E FERRAGENS	SERVICO	M2	5,1200						
RF03000033	SINAPI AJUSTADA	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	SERVICO	M2	325,4900						
100913	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SERVICO	UN	21,0000						
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SERVICO	M2	40,7900						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SERVICO	M2	517,9600						
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	10,0000						
RF03000468	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	UN	13,0000						
RF03000621	SINAPI AJUSTADA	REVESTIMENTO PARA PISO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARAGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	SERVICO	M2	37,0400						
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SERVICO	M2	83,0000						
RF03000070	SINAPI AJUSTADA	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2X18/32/40W - HGE	SERVICO	UN	14,0000						
RF03000536	SINAPI AJUSTADA	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	SERVICO	MXMÊS	84,0000						
RF03000135	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA DECAMATIC 1173.C NBR9050	SERVICO	UN	4,0000						
103308	SINAPI AJUSTADA	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SERVICO	UN	5,0000						
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000615	SINAPI AJUSTADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² COM FORNECIMENTO DO PORCELANATO PELO CONTRATANTE	SERVICO	M2	51,5400						
100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SERVICO	UN	14,0000						
RF03000358	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	SERVICO	UN	7,0000						
RF03000289	SINAPI AJUSTADA	BATE MACA EM PLACA MDF E=2MM REVESTIDO COM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO - REV 01	SERVICO	m²	2,5600						
RF03000441	SINAPI AJUSTADA	CISTERNA EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000202	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE AVISOS TIPO TOTEM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PANTONE 281 OU SIMILAR. INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO NA COR BRANCA. BOLSA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ACOMODAÇÃO DE 4 FOLHAS NO FORMATO A4. PLACA - 60X7.5X180CM. DIMENSÃO BASE 60X37.5X180CM. CONFORME ARQUITETÔNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000147	SINAPI AJUSTADA	ASSENTAMENTO RODAPÉ PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS NA COR BRANCA OU MARFIM DE DIMENSÕES 120X120CM (EXCLUSIVO MÃO DE OBRA)	SERVICO	M	201,3800						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000476	SINAPI AJUSTADA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE II	SERVICO	UN	16,0000						
RF03000365	SINAPI AJUSTADA	CONSUMOS GERAIS	SERVICO	MÊS	7,0000						
101881	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	3,0000						
RF03000454	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	SERVICO	KG	155,0000						
RF03000400	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	SERVICO	UN	13,0000						
RF03000353	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERVICO	M2	82,7950						
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SERVICO	UN	14,0000						
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	8,0000						
98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000411	SINAPI AJUSTADA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	SERVICO	UN	26,0000						
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SERVICO	UN	44,0000						
102082	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	SERVICO	M	2,8500						
100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	3,0000						
RF03000513	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	SERVICO	UN	70,0000						
86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	2,0000						
RF03000440	SINAPI AJUSTADA	QUADRO DE COMANDO DE BOMVBA 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000106	SINAPI AJUSTADA	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	SERVICO	M2	28,0364						
105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SERVICO	UN	15,0000						
103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SERVICO	M2	12,9600						
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SERVICO	M2	80,7800						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%		
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**		
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026		
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023		
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026		
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026		

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000151	SINAPI AJUSTADA	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	SERVICO	UN	4,0000						
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERVICO	UN	2,0000						
102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000443	SINAPI AJUSTADA	PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA	SERVICO	UN	50,0000						
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	146,0000						
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SERVICO	M2	218,8300						
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	SERVICO	M2	517,9600						
RF03000542	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000148	SINAPI AJUSTADA	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRI, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	SERVICO	CJ	4,0000						
RF03000447	SINAPI AJUSTADA	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 300 X 200 MM	SERVICO	UN	3,0000						
RF03000449	SINAPI AJUSTADA	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO E FILTRAGEM, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR, MODELO "VAE" NAS DIMENSÕES 1200 X 500MM	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000224	SINAPI AJUSTADA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SERVICO	UN	1,0000						
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SERVICO	UN	3,0000						
RF03000299	SINAPI AJUSTADA	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 3/4"	SERVICO	UN	53,0000						
RF03000318	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	SERVICO	M2	41,8000						
72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	170,0000						
RF03000052	SINAPI AJUSTADA	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	SERVICO	M	65,0000						
97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SERVICO	M	20,0000						
RF03000406	SINAPI AJUSTADA	CABIDE FLEX CROMADO 2060 C. FLX DECA	SERVICO	UN	9,0000						
83448	SINAPI	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	SERVICO	UN	4,0000						
91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	45,0000						
CP ADAP. 060	SINAPI AJUSTADA	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	SERVICO	M2	1,9000						
RF03000453	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	SERVICO	KG	90,0000						
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SERVICO	M2	26,2500						
RF03000466	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	UN	21,0000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000189	SINAPI AJUSTADA	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	SERVICO	M2	6,8450						
106525	SINAPI	CHAVE FUSÍVEL 15KV CPF XS 100A, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SERVICO	UN	3,0000						
RF03000198	SINAPI AJUSTADA	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA	SERVICO	UN	8,0000						
102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SERVICO	UN	1,0000						
RF03000469	SINAPI AJUSTADA	SUB BASE DE CASCALHO E PEDRISCO COM PREPARO MANUAL DE BASE	SERVICO	M2	17,8100						
RF03000525	SINAPI AJUSTADA	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm 4""	SERVICO	UN	7,0000						
101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	M	40,000						
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SERVICO	M2	2,880						
RF03000410	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR (625 X 625MM) COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E REFLETOR, 4 LÂMPADAS LED 9,9W	SERVICO	UN	2,000						
RF03000459	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO DE SEGURANÇA - INCÊNDIO	SERVICO	M2	66,236						
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	4,000						
RF03000146	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, COM 02 LÂMPADAS LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICO	UN	16,000						
101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	1,000						
RF03000425	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO TIPO R1 C/ TAMPA FoFo	SERVICO	UN	3,000						
RF03000369	SINAPI AJUSTADA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SERVICO	M2	25,920						
102221	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SERVICO	M2	44,100						
RF03000452	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADO NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 6" X 6" - 1 VIA	SERVICO	UN	5,000						
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SERVICO	M2	1,890						
RF03000507	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK (1500 VA ENTRADA E SAÍDA 220 VOLTS)	SERVICO	UN	1,000						
RF03000160	SINAPI AJUSTADA	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SÍMBOLO E LAMINAÇÃO TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVICO	M2	4,491						
RF03000464	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	SERVICO	M2	10,450						
RF03000399	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" DA DECA OU SIMILAR	SERVICO	UN	4,000						
RF03000475	SINAPI AJUSTADA	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	SERVICO	M	18,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	67,000						
RF03000528	SINAPI AJUSTADA	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PARA JARDIM	SERVICO	M2	494,990						
RF03000474	SINAPI AJUSTADA	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	SERVICO	UN	45,000						
RF03000221	SINAPI AJUSTADA	KIT PARA AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE (CORRER)	SERVICO	UN	1,000						
73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERVICO	M2	619,300						
101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SERVICO	M2	6,600						
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SERVICO	M	5,000						
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SERVICO	UN	2,000						
99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SERVICO	UN	2,000						
RF03000386	SINAPI AJUSTADA	CALÇOS DE NEOPRENE OU SIMILAR	SERVICO	UN	40,000						
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SERVICO	M2	10,000						
RF03000450	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 9" X 9" - 1 VIA	SERVICO	UN	3,000						
RF03000625	SINAPI AJUSTADA	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SERVICO	M	12,000						
RF03000465	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	UN	11,000						
RF03000446	SINAPI AJUSTADA	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZÃO 700 X 200 MM	SERVICO	UN	1,000						
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SERVICO	M	7,300						
RF03000424	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA COM TAMPA 40X40X12CM	SERVICO	UN	4,000						
RF03000352	SINAPI AJUSTADA	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	SERVICO	M2	33,144						
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SERVICO	M	50,000						
RF03000512	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA BALIZADOR DE EMBUTIR DE LED, CORPO EM ALUMÍNIO	SERVICO	UN	8,000						
RF03000538	SINAPI AJUSTADA	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	SERVICO	UN	2,000						
RF03000172	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,80M X 0,24M, EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO.	SERVICO	UN	2,000						
RF03000532	SINAPI AJUSTADA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA SALA DE REUNIÕES	SERVICO	UN	1,000						
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	1,000						
RF03000510	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM GRADE FRONTAL, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	SERVICO	UN	3,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000249	SINAPI AJUSTADA	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 40 A, 380 / 220 V , 30 MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	SERVICO	UN	4,000						
95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SERVICO	UN	11,000						
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	1,000						
94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SERVICO	M	12,000						
RF03000537	SINAPI AJUSTADA	ISOLADOR 15 KV C/ CABO DE COBRE NU 70mm2	SERVICO	M	3,000						
RF03000463	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMANICA CAERULEA)	SERVICO	UN	13,000						
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	2,000						
RF03000531	SINAPI AJUSTADA	BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	SERVICO	M	65,480						
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SERVICO	UN	6,000						
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	20,000						
RF03000138	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLASTICO	SERVICO	UN	13,000						
72936	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	47,000						
RF03000516	SINAPI AJUSTADA	BLOCO PEZZI PARA RJ45 KEYSTONE DA DUTOTEC OU SIMILAR	SERVICO	UN	40,000						
99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SERVICO	UN	2,000						
RF03000109	SINAPI AJUSTADA	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR Data 09/2024	SERVICO	UN	2,000						
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	37,000						
RF03000604	SINAPI AJUSTADA	ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA 80X80CM	SERVICO	UN	2,000						
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVICO	M	24,000						
97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICO	M2	69,000						
RF03000408	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINAH, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	SERVICO	UN	1,000						
RF03000089	SINAPI AJUSTADA	RECUPERAÇÃO CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	SERVICO	M2	1,600						
RF03000405	SINAPI AJUSTADA	GRELHA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	SERVICO	UN	3,000						
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	43,000						
RF03000409	SINAPI AJUSTADA	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	SERVICO	M2	1,120						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000477	SINAPI AJUSTADA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SERVICO	UN	5,000						
RF03000523	SINAPI AJUSTADA	CONJUNTO (CAIXA 4" X 4" + ESP. + SUP.) PARA PONTO DE FORÇA	SERVICO	UN	3,000						
RF03000401	SINAPI AJUSTADA	ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	SERVICO	UN	2,000						
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	20,000						
RF03000133	SINAPI AJUSTADA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15 CM	SERVICO	UN	6,000						
RF03000451	SINAPI AJUSTADA	DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO "OB" PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO DI11 - 15" X 15" - 1 VIA	SERVICO	UN	1,000						
RF03000455	SINAPI AJUSTADA	CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	SERVICO	KG	30,000						
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	60,000						
RF03000156	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	SERVICO	UN	2,000						
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	7,000						
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SERVICO	UN	6,000						
RF03000626	SINAPI AJUSTADA	REBAIXAMENTO DE GUIA	SERVICO	M	12,000						
RF03000511	SINAPI AJUSTADA	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, EM ALUMÍNIO, COM 01 LÂMPADA PAR 30 EM LED	SERVICO	UN	4,000						
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SERVICO	M2	19,200						
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	1,000						
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVICO	M	24,000						
RF03000213	SINAPI AJUSTADA	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA	SERVICO	UN	15,000						
98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SERVICO	UN	1,000						
RF03000471	SINAPI AJUSTADA	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SERVICO	M2	32,000						
RF03000407	SINAPI AJUSTADA	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	SERVICO	UN	6,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%	
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**	
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026	
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023	
	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026	
	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026	

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	9,000						
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	15,000						
RF03000514	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ COMUTADOR 10A	SERVICO	UN	4,000						
RF03000619	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15 CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	SERVICO	UN	41,475						
RF03000152	SINAPI AJUSTADA	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 30X14 CM PARA PORTAS	SERVICO	UN	4,000						
RF03000238	SINAPI AJUSTADA	FECHADURA DE SEGURANÇA PARA PORTA METÁLICA	SERVICO	UN	2,000						
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	12,000						
72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICO	M	12,000						
RF03000520	SINAPI AJUSTADA	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA DE FIXAÇÃO NA BASE 25A	SERVICO	UN	1,000						
RF03000448	SINAPI AJUSTADA	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, INDEVASSÁVEL PARA PORTA, PINTADA NA COR SOLICITADA PELO CLIENTE, FABRICANTE DE REFERÊNCIA "TROPICAL" OU SIMILAR TAMANHO 400 X 400 MM	SERVICO	m²	0,160						
RF03000541	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER - REF.: SETOP/MG ED-16342	SERVICO	UN	1,000						
101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SERVICO	UN	2,000						
101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SERVICO	UN	2,000						
RF03000539	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (SANITÁRIOS) - REF.: SETOP/MG ED-16343	SERVICO	UN	1,000						
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	4,000						
RF03000608	SINAPI AJUSTADA	CONEXÃO TIPO CURVA DE 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PESADO, PARA TUBO DE Ø 4"	SERVICO	UN	2,000						
RF03000462	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	M2	6,200						
104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SERVICO	UN	10,000						
RF03000509	SINAPI AJUSTADA	CONECTOR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO X PILAR METÁLICO	SERVICO	UN	11,000						
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	20,000						
RF03000521	SINAPI AJUSTADA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - CLASSE I	SERVICO	UN	4,000						
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	M	12,000						
100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SERVICO	UN	1,000						
RF03000201	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, 200X200X120MM	SERVICO	UN	2,000						
98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SERVICO	M	36,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
RF03000423	SINAPI AJUSTADA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X10CM PVC CPT	SERVICO	UN	2,000						
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVICO	M	6,000						
RF03000540	SINAPI AJUSTADA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) - REF.: SETOP/MG ED-16341	SERVICO	UN	1,000						
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	9,000						
RF03000609	SINAPI AJUSTADA	CURVA 180º GALVANIZADO DE 4" PARA ELETRODUTO	SERVICO	UN	1,000						
RF03000402	SINAPI AJUSTADA	TORNEIRA CROMADA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	SERVICO	UN	2,000						
RF03000522	SINAPI AJUSTADA	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C - REV,. 01_05/2022	SERVICO	UN	6,000						
RF03000515	SINAPI AJUSTADA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	SERVICO	UN	1,000						
92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	3,000						
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	18,000						
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SERVICO	UN	1,000						
RF03000404	SINAPI AJUSTADA	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	SERVICO	UN	12,000						
RF03000526	SINAPI AJUSTADA	TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO	SERVICO	UN	4,000						
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVICO	M	6,000						
RF03000108	SINAPI AJUSTADA	GRELHA P/ RALO INOX, QUADRADA, 10X10 CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	SERVICO	UN	11,000						
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	4,000						
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	2,000						
101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SERVICO	UN	2,000						
106277	SINAPI	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES DE 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	SERVICO	UN	1,000						
RF03000508	SINAPI AJUSTADA	ANTENA TV DIGITAL EXTERNA	SERVICO	UN	1,000						
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SERVICO	M2	30,520						
RF03000203	SINAPI AJUSTADA	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE E INDICATIVO DE SAÍDA 20X10CM	SERVICO	UN	7,000						
RF03000196	SINAPI AJUSTADA	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 25A, 380/220V, 30MA, 60 HZ, PADRÃO DIN, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA PARA TERRA	SERVICO	UN	1,000						
RF03000467	SINAPI AJUSTADA	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	SERVICO	UN	1,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SERVICO	M	12,000						
RF03000204	SINAPI AJUSTADA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45 FÊMEA, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SERVICO	UN	3,000						
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SERVICO	M	15,000						
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	4,000						
104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SERVICO	UN	6,000						
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SERVICO	UN	1,000						
RF03000300	SINAPI AJUSTADA	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE 1"	SERVICO	UN	3,000						
RF03000153	SINAPI AJUSTADA	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	SERVICO	UN	6,000						
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	2,000						
RF03000087	SINAPI AJUSTADA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 2 DEMÃOS	SERVICO	M2	1,600						
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SERVICO	UN	3,000						
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVICO	UN	4,000						
RF03000519	SINAPI AJUSTADA	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 2 A ATÉ 25A	SERVICO	UN	6,000						
RF03000518	SINAPI AJUSTADA	FUSÍVEL TIPO DIASED RÁPIDO COMPLETO DE 10A	SERVICO	UN	2,000						
RF03000403	SINAPI AJUSTADA	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO PVC 2MM 20 X 20 CM	SERVICO	UN	6,000						
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVICO	M	3,000						
RF03000527	SINAPI AJUSTADA	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	SERVICO	M	6,000						
94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SERVICO	UN	1,000						
RF03000084	SINAPI AJUSTADA	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SERVICO	M2	1,600						
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	1,000						
RF03000154	SINAPI AJUSTADA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE PARA DEGRAUS	SERVICO	M	2,400						
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVICO	M	3,000						
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	1,000						

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SERVICO	UN	6,000						
RF03000121	SINAPI AJUSTADA	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	SERVICO	UN	1,000						
RF03000524	SINAPI AJUSTADA	PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 X 340 MM METÁLICA (PERIGO DE MORTE)	SERVICO	UN	1,000						
RF03000623	SINAPI AJUSTADA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA	SERVICO	M2	10,000						
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SERVICO	UN	1,000						
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	4,000						
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	3,000						
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SERVICO	M	1,000						
RF03000473	SINAPI AJUSTADA	TOMADA ANTENA TV 4X2 E PLACA BRANCO COMPOSE WEG	SERVICO	UN	1,000						
104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SERVICO	UN	1,000						
RF03000085	SINAPI AJUSTADA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SERVICO	M2	1,600						
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SERVICO	UN	1,000						
94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SERVICO	M	10,000						

Total sem BDI R$ -
Total do BDI R$ -
Total Geral R$ -

0

0

CLASSE	%
A	R$ 0,80
B	R$ 0,95
C	R$ 1,00

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
		SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total Acumulado	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Classificação

PRODUTOS:	VALOR TOTAL:	CURVA A	CURVA B	CURVA C
323		58	94	171



RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00010497	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	Serviços	m²	60,4749823	0									
00039557	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,9588142	0									
00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	m²	103,1955857	0									
RF03_INS_TEL_01	Próprio	TELHA ALUMÍNIO DUPLA 0,5mm, TIPO ONDULADA, SANDUÍCHE, COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO DE 30mm	Material	m²	258,6093123	0									
036548	SBC	INSUMO DESCONTINUADO - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	Material	m²	367,0764634	0									
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,9679666	0									
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.516,6215717	0									
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	375,0389830	0									
015927	SBC	BRISE METALICO DE ALUMINIO CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA, INJECAO POLIURETANO EXPANDIDO,CURVO/MOVEL ASA AVIAO LUXALON 335	Material	m²	30,2165873	0									
037130	SBC	ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32	Material	KG	477,8034256	0									
00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	271,5635586	0									
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.244,7210279	0									
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.249,3037236	0									
00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	9,5946370	0									
072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	19,9084761	0									
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.171,4249389	0									
00043082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	Material	KG	2.451,6403532	0									
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	997,0668459	0									
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.350,9917706	0									
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	775,1676094	0									
061220	SBC	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL	Material	m²	276,4854316	0									
028592	SBC	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ACM OU BRISE	Material	m²	68,0316896	0									
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	908,8681267	0									
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4.358,8612925	0									
4296	ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	Serviços	mês	6,9679666	0									
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	546,0339752	0									
00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	28,0722294	0									
00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	161,6568257	0									
I8646	SEINFRA	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	Material	M	71,6705138	0									
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	145,6306643	0									
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	213,4905581	0									
006201	SBC	FUNDO PREPARADOR EPOXI BRANCO COMPONENTE "A" SUVINIL (2.7 L)	Material	UN	41,6087150	0									
G0855	SEINFRA	ANALISTA DE PLANEJAMENTO	Equipamento para Aquisição Permanente	H	106,2707427	0									
F.08.000.024103	CPOS	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	Material	bg	204,8384675	0									
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	3.712,6307479	0									
RF03_CV_TOT-0001	Próprio	TOTEM EXTERNO DE DUAS FACES	Material	UN	0,9954238	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,9908476	0									
00039556	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9954238	0									
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	121,8398735	0									
00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	33,1277042	0									
00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	560,2746859	0									
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	509,3451560	0									
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	23,4959835	0									
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	208,4902327	0									
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	7.756,8134436	0									
14110	ORSE	Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizadocom 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 4x9,9w G-Light ou similar	Material	un	28,8672903	0									
9158	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	Material	un	8,9588142	0									
I9153	SEINFRA	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	Material	UN	21,8993237	0									
00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	6,9679666	0									
013844	SBC	GRADE DE FERRO TRABALHADA	Material	m²	32,2318228	0									
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	815,2520949	0									
008287	SBC	PERFIL ACO "U" 6"x2"x5,08mm (12,20kg/m)	Material	KG	782,1712235	0									
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	256,5350376	0									
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	409,3744642	0									
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	154,2916849	0									
003331	SBC	EPI - MASCARA DE PROTECAO PARA EPOXI - CG304	Material	UN	137,3087594	0									
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	12.840,7893715	0									
008397	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS P.515.17 DECA	Material	UN	3,9816952	0									
021279	SBC	CANALETA ALUMINIO DUPLA "C" 25mm BRANCO DT12240.00 DUTOTEC COM TAMPA	Material	M	62,7116996	0									
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	712,5651605	0									
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.405,7584012	0									
I8222	SEINFRA	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	Material	m²	9,0782651	0									
061221	SBC	DRYWALL - PERFIL TRAVESSA CLICADO PARA FORRO REMOVIVEL 24x1250mm	Material	UN	1.053,2778348	0									
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	238,9463799	0									
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	23,4959835	0									
006244	SBC	MANTA EM FELTRO LA DE VIDRO 25000 x 1200mm, 38mm ISOFLEX	Material	m²	125,7254606	0									
82.59.05	SUDECAP	SOLEIRA E PEITORIL DE ARDOSIA E= 2CM	Material	m²	28,4293038	0									
00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	6,9679666	0									
026233	SBC	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE BRISE	Material	m²	28,7777022	0									
00003356	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV	Equipamento	H	100,4623590	0									
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	188,6549111	0									
I6040	SEINFRA	COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL)	Material	DIA	209,0389987	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	87,7428057	0									
017190	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm	Material	m²	8,2626148	0									
037487	SBC	AUTOMATIZADOR DE PORTA RAC BRUSHLESS PPA RAC JETFLEX	Material	UN	1,9908476	0									
00044374	SINAPI	TINTA POLIURETANO DE ACABAMENTO, BICOMPONENTE (TINTA E ENDURECEDOR)	Material	L	32,1980948	0									
064540	SBC	CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA CONFORTO BRANCA 3/6L DECA	Material	UN	3,9816952	0									
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	120,6150006	0									
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,8078096	0									
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	27,4179216	0									
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,9051372	0									
00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	15,5286113	0									
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,6296016	0									
00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	106,0606145	0									
11577	ORSE	Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW	Material	un	0,9954238	0									
00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	16,5280168	0									
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.783,6264655	0									
00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	215,6137822	0									
036565	SBC	PORTA DE INSPECAO P/ DUTOS AR CONDICIONADO 400x250mm AR-COTEC	Material	UN	9,9542380	0									
00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,0960902	0									
00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	518,7651151	0									
00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	47,9982806	0									
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	519,0874992	0									
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	10,9496618	0									
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	15,9267809	0									
00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	134,7151827	0									
008559	SBC	TORNEIRA LAVATORIO MESA DECAMATIC 1173 CONFORTO FEC. AUTOM	Material	UN	3,9816952	0									
00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9954238	0									
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.443,6098247	0									
004206	SBC	PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 2 FL. 1,60x2,10m	Material	UN	1,9908476	0									
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	142,8696307	0									
00043994	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA T8 TUBULAR FLUORESCENTE OU LED DE *18* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 60 CM (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA)	Material	UN	20,9038999	0									
13199	ORSE	Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana	Serviços	un	0,9954238	0									
00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	90,1804274	0									
00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	168,2110693	0									
RF03_CV_TOT	Próprio	TOTEM DE AVISOS COM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO EM ACM COM 04 BOLSOS EM ACRÍLICO E LOGO ADESIVADA EM VINIL UMA FACE, TAMANHO 1,80 X 0,60	Material	UN	0,9954238	0									
00039567	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	Material	m²	56,1597206	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00012759	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	Material	m²	2,6756992	0									
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	540,1209374	0									
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	936,4996913	0									
004311	SBC	ACABAMENTO DE REGISTRO 1", 1/2" E 3/4" LEVEL MIX CROMADO DECA	Material	UN	12,9405094	0									
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	119,5741523	0									
00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	119,9724018	0									
RF03_IE_PRTEQP	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS BRANCO	Material	UN	53,7528854	0									
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.974,0858718	0									
00043996	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	13,9359332	0									
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	16,8555187	0									
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.405,7584012	0									
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	299,8216496	0									
00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	0,9954238	0									
00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	2,9862714	0									
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.971,7081158	0									
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.443,6098247	0									
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	138,1381439	0									
008426	SBC	FERRAGEM - SUPORTE 1326 PARA FIXACAO DE VIDRO	Material	UN	65,1066893	0									
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	137,5494381	0									
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	157,2769609	0									
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	9,9542380	0									
00044456	SINAPI	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	Material	UN	4,9771190	0									
00039479	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	15,9267809	0									
00045224	SINAPI	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H	Material	UN	14,9313571	0									
12838	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	Material	un	3,9816952	0									
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	183,9855553	0									
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	5,9725428	0									
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	152,6855885	0									
11056	ORSE	Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar	Material	un	62,7116996	0									
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0032354	0									
00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	54,7483092	0									
000220	SBC	LUMINARIA COMERCIAL EMBUTIR ALETADA T8 2x18/32/40W HGE	Material	UN	13,9359332	0									
00000736	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9954238	0									
00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	2,9862714	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	23,4959835	0									
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.783,6264655	0									
00044533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Material	UN	71,7588278	0									
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.971,7081158	0									
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	2.727,3119076	0									
00043873	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANCADO 1,00 M ACIMA DO PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300 MM	Material	M	2,8369578	0									
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	18,9985094	0									
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	112,1295143	0									
9131	ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m	Material	un	12,9405094	0									
00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	36,9565023	0									
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	181,7981178	0									
00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	154,2906895	0									
00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	2,9862714	0									
002898	SBC	ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO VOGUE PLUS AP.50.17 DECA	Material	UN	3,9816952	0									
000623	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1200x500mm	Material	UN	0,9954238	0									
12967	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4"	Material	cj	3,9816952	0									
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	83,6155995	0									
00011519	SINAPI	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	Material	PAR	31,8535617	0									
00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,9908476	0									
RF03_REV_BANC	Próprio	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	Material	m²	1,8913052	0									
00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	16,5280168	0									
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	200,6423330	0									
004264	SBC	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA	Material	m²	82,4161138	0									
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	2,8469121	0									
9194	ORSE	Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou similar	Material	m²	38,7140226	0									
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	70,4314263	0									
00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	1,8275981	0									
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	89,2161800	0									
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	766,3242278	0									
RF03_I-ELE-0006	Próprio	CONJUNTO BLOCO TOMADA 2P + T PARA PORTA EQUIPAMENTOS	Material	UN	69,6796662	0									
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	43,7986473	0									
030022	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 300x150mm	Material	UN	2,9862714	0									
4408	ORSE	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	6,9679666	0									
00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	7,9633904	0									
008437	SBC	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLEX DECA	Material	UN	8,9588142	0									
00045636	SINAPI	CHAVE FUSIVEL POLIMERICA, TENSAO MAXIMA DE 15 KV, CORRENTE NA PORTA FUSIVEL DE 100 A	Material	UN	2,9862714	0									
00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	4,9771190	0									
00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,9954238	0									
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	47,7803426	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	82,9001184	0									
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	52,4582968	0									
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13.350,9917706	0									
00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	40,8920098	0									
I10257	SEINFRA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	Material	MÊS	6,9679666	0									
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	137,4096954	0									
11095	ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	108,4389806	0									
00007694	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	Material	M	10,4519499	0									
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	6,9679666	0									
000515	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 13057 100mm 4" (11,185kg/m)	Material	M	6,9679666	0									
3590	ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar	Material	un	3,9816952	0									
088192	SBC	BEBEDOURO BELLIERE DE MESA INOX PARA GARRAFAO MHI	Material	UN	0,9678506	0									
CRN60	CAERN	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3CV 5A	Material	UN	0,9954238	0									
00001341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	29,3035049	0									
I0268	SEINFRA	BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA'	Material	UN	7,9633904	0									
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	73,0090248	0									
00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	31,2503349	0									
RF03_I-ELE-0007	Próprio	NO-BREAK 1500 VA ENTRADA E SAÍDA DE 220 VOLTS	Equipamento	UN	0,9954238	0									
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	2,8668206	0									
4411	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	6,9679666	0									
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	766,3242278	0									
I8437	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	m²	1,9262784	0									
00012043	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Material	UN	0,9954238	0									
053460	SBC	ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 1.1/2 E 1.1/4 LEVEL CROMADO DECA	Material	UN	3,9816952	0									
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	366,0208662	0									
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	31,9386973	0									
14481	ORSE	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum)	Material	un	20,9038999	0									
00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,8813510	0									
00014525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011491	0									
00044531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	14,9253845	0									
1371	ORSE	Luminária fluorescente embutir com difusor plano em poliestireno ou acrílico 4 x 32w (tecnolux ref.6487/432 ou similar)	Material	un	1,9908476	0									
5554	ORSE	Plotagem em papel formato A-1	Serviços	un	139,3593325	0									
10557	ORSE	Telefone - dispêndio mensal	Serviços	mês	6,9679666	0									
00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	89,5881423	0									
013871	SBC	RACK - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,5m	Material	UN	44,7940712	0									
1318	ORSE	Lâmpada vapor sódio alta pressão 250 w (philips ref. son 250w ou similar)	Material	un	17,9176285	0									
00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	10,9496618	0									
00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	Material	M	19,1553305	0									
00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	Material	UN	1,9908476	0									
00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,9908476	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
RF03-JARD-03	Próprio	MARANTA VARIEGADA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA)	Material	UN	10,4021787	0									
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	445,3028384	0									
036531	SBC	KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP JET FLEX SUPER RAPIDO	Material	UN	0,9954238	0									
11392	ORSE	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	Material	m²	6,0592567	0									
041005	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	Material	m²	41,6087150	0									
4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	717,5882784	0									
006451	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 140 x 140mm - TAMANHO 1 NATURAL	Material	UN	4,9771190	0									
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	144,0200361	0									
041004	SBC	PROJETO DE SEGURANCA DE INCENDIO	Material	m²	65,9328910	0									
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,3766880	0									
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	84,1133114	0									
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	21,9096080	0									
00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	25,6269469	0									
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	3,9816952	0									
I7942	SEINFRA	DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.	Serviços	M	2,9862714	0									
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	242,5431562	0									
002835	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 600x300mm	Material	UN	0,9954238	0									
077947	SBC	CALCO DE BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm VIBRA STOP	Material	UN	15,9267809	0									
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,6844517	0									
00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	1,2442798	0									
I1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	Material	UN	0,9954238	0									
00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	9,9950504	0									
00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	2,9862714	0									
00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,8185112	0									
00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,6922205	0									
86083	SIURB	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Material	Un	0,1990848	0									
I8648	SEINFRA	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	Material	UN	21,5011542	0									
RF03-JARD-01	Próprio	RESEDÁ AMARELO (GALPHIMIA BRASILIENSIS)	Material	UN	10,9496618	0									
86082	SIURB	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Material	Un	0,1990848	0									
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	593,6284216	0									
00000674	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Material	m²	6,7471816	0									
00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	73,3627343	0									
00011476	SINAPI	MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX	Material	UN	15,9267809	0									
00003803	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	15,9267809	0									
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	2,7871866	0									
099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,0360426	0									
00000868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	19,8089337	0									
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	156,7613314	0									
00007270	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	698,2835229	0									
034514	SBC	LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO 1500mm ESPESSURA 15cm	Material	UN	0,9954238	0									
00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	0,9954238	0									
004610	SBC	ILUMINACAO - SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LAMPADA PAR30/38 PRETO	Material	UN	2,9862714	0									
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	7,2665938	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	30,1870232	0									
005141	SBC	ALUGUEL DE COMPRESSOR DE AR 60PCM	Material	H	402,9475556	0									
I8647	SEINFRA	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	Material	UN	21,5011542	0									
00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	85,6064471	0									
00010411	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,9908476	0									
00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8978929	0									
00006240/SINAPI	ORSE	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	Material	un	0,9954238	0									
N.04.000.037601	CPOS	Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma NBR 9050	Material	UN	2,3575319	0									
052738	SBC	TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 1,50m	Material	UN	0,9954238	0									
045175	SBC	CONDULETE ALUMINIO "X" 3/4" COM TAMPA WETZEL	Material	UN	52,7574616	0									
7388	ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	Material	un	3,9816952	0									
00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	8,4138197	0									
10558	ORSE	Internet - dispêndio mensal	Serviços	mês	6,9679666	0									
003913	SBC	TORNEIRA DE MESA 1167 C COM AREJADOR LINK CROMADA DECA	Material	UN	0,9954238	0									
005144	SBC	TELAFIX DA BRICOLAR TAPA TRINCAS 100x30x3mm	Material	UN	19,9084761	0									
00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,9908476	0									
00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,0521379	0									
12845	ORSE	Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.	Serviços	un	0,9954238	0									
028155	SBC	DUCHA HIGIENICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR	Material	UN	1,9908476	0									
071118	SBC	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1,90 M - CL II 1.90m	Material	UN	1,9908476	0									
12989	ORSE	Tubo pead de 25mm da Tigre ou similar)	Material	m	172,4536899	0									
00002597	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	10,9496618	0									
RF03-JARD-02	Próprio	PSEUDO-IRIS-AZUL (NEOMARICA CAERULEA)	Material	UN	12,9405094	0									
00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	3,9816952	0									
1882	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	Material	m²	1,2263621	0									
00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	5,9725428	0									
001348	SBC	VALVULA SOLENOIDE 1" NF 80C 2/2 AGUA/PLEO/AR 220V	Material	UN	1,9708993	0									
00011235	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	2,9862714	0									
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	25,8810189	0									
004630	SBC	LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759	Material	UN	7,9633904	0									
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,8039043	0									
00043727	SINAPI	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	Material	M	304,5996838	0									
00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	3,9816952	0									
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	8,9588142	0									
008808	SBC	PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO	Material	m²	32,9918288	0									
00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,9484696	0									
00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	42,8032235	0									
2756	AGESUL	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 - SINAPI - 100251	Material	MXKM	33,6134710	0									
00010426	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,9908476	0									
006449	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA 396 x 396mm - TAMANHO 6 BRANCO	Material	UN	0,9954238	0									
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	24,9002477	0									
005140	SBC	SERRA MAKITA REF.4100MHX (400H/v)	Material	H	604,4213334	0									
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,3078503	0									
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	52,3648664	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	0,9954238	0									
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	103,5234325	0									
007409	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÍ 18 C/ TAMANHO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO ACESSIVEL CADEIRANTE/PCD	Material	UN	1,9908476	0									
5809	ORSE	Tubo de pead, PE80 ramal predial, d=32mm x 3,0mm	Material	m	39,4179863	0									
00011578	SINAPI	ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS	Material	UN	31,8535617	0									
I0551	SEINFRA	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	Material	UN	0,9954238	0									
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	19,6702536	0									
00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,9908476	0									
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	23,4959835	0									
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	18,3795449	0									
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	518,9810959	0									
14024	ORSE	Controlador P/ irrigação 8 estações (RZX e 8-230V Outdoor 8STA ESP-RZX-230V) Rain Bird ou similar	Material	un	0,4927248	0									
00003405	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	Material	UN	2,9862714	0									
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	516,8418162	0									
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	5,9725428	0									
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	81,0836893	0									
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,5893987	0									
I9058	SEINFRA	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI PROFUNDOS	Material	KG	75,6522091	0									
004255	SBC	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL	Material	UN	5,9725428	0									
8949	ORSE	Cabo elétrico trançado 3 fios X 1,00 mm²	Material	m	73,9087243	0									
00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	47,0835459	0									
00003731	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	Material	m²	4,3300935	0									
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	169,2220466	0									
E.08.000.026210	CPOS	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno	Material	m²	1,6444401	0									
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	6,9679666	0									
025827	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS	Material	UN	3,9816952	0									
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	26,6533762	0									
00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Material	UN	7,9633904	0									
00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,0126896	0									
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	25,2664114	0									
00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	21,8993237	0									
00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,9321263	0									
00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	225,2395211	0									
010128	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 GRAMAS EXOSOLDA	Material	UN	14,9313571	0									
00043961	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	19,5501235	0									
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	17,1811144	0									
00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	5,9725428	0									
13393	ORSE	Corrente em aço inox 3/16"	Material	m	1,5926781	0									
I1017	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	Material	UN	4,9771190	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00045301	SINAPI	FURADEIRA ELETRICA DE IMPACTO 1/2", 600 W	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9563530	0									
14426	ORSE	Relatório técnico de manutenção de gerador. Incluso ART	Serviços	un	0,9812035	0									
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	44,7940712	0									
00011049	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	Material	KG	29,8627141	0									
RF03_I-ELE-0005	Próprio	RELÉ COMUTADOR 10A	Material	UN	3,9816952	0									
00001625	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material	UN	1,9908476	0									
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,4463775	0									
14674	ORSE	Bloco Pezzi para RJ45 Keystone da Dutotec ou similar	Material	un	39,8169521	0									
11548	ORSE	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico,com 02 gavetas c/ chaves	Material	un	0,9678506	0									
00043942	SINAPI	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA, DE SECAGEM RAPIDA	Material	L	5,2809522	0									
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,9908476	0									
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	3,9816952	0									
00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	13,6273519	0									
00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,7558627	0									
00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,1355850	0									
036714	SBC	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,50 x 0.50m	Material	UN	0,9954238	0									
00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	12,1839874	0									
I8436	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Material	m²	0,4815701	0									
I2696	SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	Material	m²	0,4204670	0									
00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	39,5394777	0									
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,9678980	0									
9274	ORSE	Caixa plastica redonda p/ 1 válvula Rain Bird, de 6", c/corpo e tampa	Material	un	1,9708993	0									
00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,9954238	0									
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	65,4136262	0									
9549	ORSE	Aspersor p/irrigação Unispray, marca Rain Bird ou similar	Material	un	29,5634897	0									
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	253,2631626	0									
001078	SBC	ILUMINACAO - EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR ALUMINIO PRATA LED 2W	Material	UN	3,9816952	0									
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	1.796,9447337	0									
00002621	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Material	UN	1,9908476	0									
00011135	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	Material	m²	3,2848986	0									
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	37,4568023	0									
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	13,3072135	0									
00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0026623	0									
00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	47,7803426	0									
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	35,7870784	0									
00011480	SINAPI	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,9908476	0									
00001321	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	Material	KG	27,8718665	0									
203047	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	Material	UN	12,9405094	0									
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	6,0464919	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0039335	0									
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	25,0679567	0									
008824	SBC	COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B	Material	UN	24,8855951	0									
070104	SBC	CHAPA DE POLICARBONATO 6mm COMPACTO CRISTAL	Material	m²	0,6370712	0									
00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	304,5996838	0									
006028	SBC	CHAVE SECCIONADORA 25A FIXACAO TOPO B33 YR LB225 SCHMERSAL	Material	UN	0,9954238	0									
00011975	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	11,3478314	0									
004770	SBC	LAMPADA LED TUBULAR 0,6M T8 BIVOLT 10W LUZ AMARELA	Material	UN	7,9633904	0									
00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	Material	UN	0,9954238	0									
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,9908476	0									
00033953	SINAPI	ARQUITETO SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5055437	0									
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	31,8535617	0									
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	26,8764427	0									
RF03-JARD-04	Próprio	VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA)	Material	UN	6,1716276	0									
00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	0,9954238	0									
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	163,2495038	0									
00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	24,7541991	0									
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	14,8525195	0									
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	3,7661641	0									
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	40,5356481	0									
00040945	SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,3358795	0									
RF03_I-ELE-0002	Próprio	CURVA DE 180º EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	Material	UN	0,9954238	0									
9332	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v (para-raio)	Material	un	3,9816952	0									
00043934	SINAPI	DILUENTE PARA POLIURETANO	Material	L	4,8292578	0									
00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	46,7849188	0									
00000062	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	19,7089931	0									
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,6008708	0									
00044324	SINAPI	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	Material	KG	54,1175489	0									
00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	54,0785880	0									
010037	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm	Material	UN	10,9496618	0									
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	160,2632323	0									
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	593,6284216	0									
00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	9,9542380	0									
2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	3,9816952	0									
00011863	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS	Material	UN	25,8810189	0									
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,9954238	0									
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	59,7254282	0									
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	161,7006243	0									
00041426	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	9,9542380	0									
00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	9,8546957	0									
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	51,6087425	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1.778,2113962	0									
037786	SBC	ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k	Material	UN	0,9954238	0									
00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	39,8169521	0									
75617	SIURB	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	Material	Un	11,9450856	0									
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	6,9679666	0									
007499	SBC	GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm	Material	UN	10,9496618	0									
069902	SBC	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4" ASPEN DECA	Material	UN	1,9908476	0									
CRN55	CAERN	SINALIZADOR A LED	Material	UN	3,9816952	0									
062040	SBC	PARAFUSO DE FIXACAO PARA VASO SANITARIO E BIDE (2 UNIDADES) SP.13.01 DECA	Material	UN	3,9816952	0									
00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	0,9954238	0									
E.08.000.026211	CPOS	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm, acabamento em polieter (interno)	Material	m²	1,4334103	0									
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	253,2631626	0									
013712	SBC	VENEZIANA TOMADA DE AR COM REGISTRO EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 400x400mm	Material	UN	0,1592678	0									
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	90,5835661	0									
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	5,7154348	0									
009321	SBC	MAO FRANCESA PERFIL ACO REFORCADA 300mm	Material	UN	3,9816952	0									
004742	SBC	ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB	Material	UN	3,9816952	0									
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	3,3596716	0									
2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	Equipamento	h	1,1945086	0									
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	10,0545731	0									
005093	SBC	BOTOEIRA INDUSTRIAL ON OFF COM CHAVE SELETORA 2 POSICOES 1NA	Material	UN	0,9954238	0									
9811	ORSE	Micro computador com de monitor 19", software e ploter	Material	mês	0,1365340	0									
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	49,8081134	0									
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	5,9725428	0									
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	11,2825316	0									
00039772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,9908476	0									
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	3,9816952	0									
00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0029496	0									
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	82,6201757	0									
RF03_I-ELE-0004	Próprio	RELÉ BIESTÁVEL BS-02 25A	Material	UN	0,9954238	0									
00011250	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,9908476	0									
00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	Material	UN	0,9954238	0									
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,9954238	0									
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,1990848	0									
001422	SBC	COPIA XEROX	Material	UN	218,9932367	0									
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	11,0253140	0									
13944	ORSE	Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA, ref.: Steck ou similar.	Material	un	5,9725428	0									
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,1231307	0									
001017	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 26x13cm	Material	UN	6,9679666	0									
00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	44,1012562	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
	FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	0,9954238	0									
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	6,2669892	0									
036593	SBC	TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M	Material	UN	2,9862714	0									
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	16,4244928	0									
00045532	SINAPI	CHAVE COMUTADORA COM 3 POSICOES, TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	0,9954238	0									
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	6,9679666	0									
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	3,5974616	0									
00007153	SINAPI	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4719486	0									
00007314	SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material	L	1,6295088	0									
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	1,7033692	0									
CRN42	CAERN	HORÍMETRO DIGITAL	Material	UN	0,9954238	0									
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3653920	0									
00000061	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Material	UN	19,7089931	0									
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	59,7254282	0									
00004814	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	1,9908476	0									
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	6,0504994	0									
7407	ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	Material	m²	0,0509657	0									
00044458	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)	Material	UN	81,8972989	0									
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	0,6967967	0									
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7244016	0									
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	7,5081183	0									
I2355	SEINFRA	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	Material	L	2,0927790	0									
00043833	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA	Material	M	37,6270198	0									
00001564	SINAPI	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	5,9725428	0									
3102	ORSE	Papel formato A4, c/ brilho, para impressão de fotos - cx c/ 10 folhas	Material	cx	2,7871866	0									
00037416	SINAPI	COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	17,2453690	0									
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	277,7232411	0									
CRN20	CAERN	CONECTOR PASSANTE 4MM²	Material	UN	5,9725428	0									
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	11,4373239	0									
F.08.000.062020	CPOS	Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação	Material	M	122,9059724	0									
00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,1990848	0									
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	171,8960535	0									
RF03_I-ELE-0003	Próprio	TOMADA DE FORCA TRIPOLAR MACHO AS-03 15A 250V SEM TAMPA	Material	UN	2,9862714	0									
010127	SBC	FUSIVEL CARTUCHO 10A 500V NEGRINI	Material	UN	1,9908476	0									
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	3,1853562	0									
00006017	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	Material	UN	0,9954238	0									
00044214	SINAPI	CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS	Material	UN	139,3593325	0									
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	92,6336165	0									
00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	25,8810189	0									
00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	0,9954238	0									
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6501898	0									
00045200	SINAPI	TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA)	Material	UN	2,0746179	0									
00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	39,8169521	0									
CRN28	CAERN	CONECTOR PASSANTE TERRA 4MM²	Material	UN	1,9908476	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
	FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
	SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,8257040	0									
00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	3,9816952	0									
10540	ORSE	Aluguel de computador notebook	Material	mês	2,9491769	0									
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	26,7490872	0									
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,9725428	0									
025840	SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm PARA CORRIMAO	Material	UN	5,9725428	0									
009756	SBC	CONDULETE ALUMINIO "X" 1" COM TAMPA WETZEL	Material	UN	2,9862714	0									
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	7,2802016	0									
CRN15	CAERN	CANALETA PLÁSTICA 50 X 50 MM, COM 2 METROS	Material	UN	0,9954238	0									
10564	ORSE	Medicamentos primeiros socorros	Material	mês	1,3935933	0									
00000245	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5055437	0									
00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	3,9816952	0									
00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,1467860	0									
071378	SBC	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004	Material	UN	5,9725428	0									
00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	0,9954238	0									
00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	1,9908476	0									
00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3,4839833	0									
00043937	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	Material	UN	1,2253567	0									
00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	111,3759785	0									
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5791628	0									
00001600	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	Material	UN	1,9908476	0									
00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	5,1185289	0									
00043649	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	1,0949662	0									
I0028	SEINFRA	ADITIVO HIDROFUGO	Material	KG	4,7780343	0									
00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	Material	UN	2,7871866	0									
00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,9816952	0									
00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	3,9816952	0									
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	35,5460282	0									
00037415	SINAPI	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	4,1881610	0									
040524	SBC	ABRACADEIRA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	Material	UN	55,7437330	0									
00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	5,9725428	0									
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	317,9881340	0									
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,9816952	0									
00039388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	Material	UN	6,9679666	0									
00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	1,8968796	0									
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	3,1502177	0									
7099	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	Material	un	0,9954238	0									
00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	26,5180901	0									
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	16,9222047	0									
00001194	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,9816952	0									
00044782	SINAPI	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	Material	m²	0,9954238	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0048562	0									
P.27.000.044102	CPOS	Fusível Diazed retardado 2A a 25A; referência comercial DZ25 da Simecol, Eletromec da Eaton, R021 Sibratec, TEE ou equivalente	Material	UN	5,9725428	0									
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,1616596	0									
00011059	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Material	UN	55,2044721	0									
I8620	SEINFRA	FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m	Material	RL	0,5016936	0									
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,1815653	0									
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	11,9450856	0									
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,9436618	0									
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6861556	0									
098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	7,8389625	0									
00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2082932	0									
11543	ORSE	Cadeira de plástico sem braço, cor branca	Material	un	0,9678506	0									
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	3,1502177	0									
00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	Material	UN	6,6295225	0									
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,9954238	0									
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	51,7620378	0									
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,8598583	0									
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	341,7289917	0									
00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005824	0									
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,7781397	0									
00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,8461102	0									
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	30,3604260	0									
MATCO-27504	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)	Material	un	1,9908476	0									
4864	ORSE	Garra Final	Material	un	1,9908476	0									
00043870	SINAPI	LIXA EM FOLHA GRAO 80	Material	UN	17,9642143	0									
00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,9954238	0									
00038097	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	2,9862714	0									
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	82,7971551	0									
00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7836773	0									
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1453866	0									
MATCO-27505	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	Material	un	4,9771190	0									
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	2,2667616	0									
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,7573983	0									
00038084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	0,9954238	0									
MATCO-27500	SETOP	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	Material	un	0,9954238	0									
00001598	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	Material	UN	0,9954238	0									
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500726	0									
I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7167051	0									
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	0,9954238	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	5,9725428	0									
00004330	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	Material	UN	111,3759785	0									
028604	SBC	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/2 x 100mm	Material	UN	3,9816952	0									
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,2847269	0									
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	518,9810959	0									
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,1334946	0									
002230	SBC	COLA BOULIEU 4,7kg/m2	Material	GL	0,0477803	0									
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,4668617	0									
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1104522	0									
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	15,7675130	0									
00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6969778	0									
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	0,1990848	0									
00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,9725428	0									
CRN24	CAERN	CONECTOR PASSANTE NEUTRO 4MM²	Material	UN	0,9954238	0									
163358	SBC	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	Material	UN	14,9313571	0									
00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	0,3981695	0									
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1435401	0									
036587	SBC	TERMOMETRO INFRAVERMELHO INDUSTRIAL DIGITAL SEM CONTATO HT-550 - HIKARI-21N255	Material	UN	0,0524183	0									
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1045195	0									
070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	3,4043494	0									
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	0,9954238	0									
00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	51,2643259	0									
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2296323	0									
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0975515	0									
00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001182	0									
044260	SBC	MULTIMETRO DIGITAL TESTO 760-3	Material	UN	0,0041666	0									
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	12,7931867	0									
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	3,7646590	0									
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	88,0534576	0									
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	516,8418162	0									
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	20,4061880	0									
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,9816952	0									
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	0,5972543	0									
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,3822427	0									
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	38,8215283	0									
00045693	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	Material	UN	111,3759785	0									
I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0692194	0									
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	12,4427975	0									
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	92,6336165	0									
MATCO-27502	SETOP	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	Material	un	0,9954238	0									
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	0,1990848	0									
00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	2,9862714	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

DATA: 24/09/2026 **BDI:** 22,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000073	0									
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	0,1990848	0									
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	0,9954238	0									
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0923554	0									
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	0,9954238	0									
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3726232	0									
00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,9725428	0									
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011953	0									
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,4931357	0									
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1751946	0									
I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0557597	0									
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011475	0									
021436	SBC	FITA DUPLA FACE 12MM X 10 METROS SANTA LUZIA	Material	M	1,4931357	0									
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	19,1598577	0									
I0285	SEINFRA	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	2,9862714	0									
00044366	SINAPI	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA ACRILICA EXTRA FORTE, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 25 MM	Material	M	0,4977119	0									
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001369	0									
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003242	0									
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	1,2661791	0									
I0841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	0,9954238	0									
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002910	0									
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1500900	0									
00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	R$ 14,00	H	3,9447116	0									
00036147	SINAPI	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)	Material	PAR	0,0076815	0									
00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,3185356	0									
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1064531	0									
00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,2986271	0									
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1507307	0									
00043983	SINAPI	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	Material	UN	0,0062911	0									
00011948	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	Material	UN	3,4839833	0									
00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	0,1990848	0									

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	**OBRA:** RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	**DATA:**	24/09/2026	**BDI:**		22,88%
		FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**	**REF**
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
MATCO-27503	SETOP	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Material	un	0,4977119	0									
00001106/SINAPI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	1,0956988	0									
00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,5458295	0									
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007677	0									
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0066631	0									
00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	3,4839833	0									
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0323951	0									
00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,1990848	0									
1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	1,1148747	0									
00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,3981695	0									
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001062	0									
00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0073207	0									
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000089	0									
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0378420	0									
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6719111	0									
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1507307	0									
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0301414	0									
00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	2,9862714	0									
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1168382	0									
4419	ORSE	Arruela lisa de 5/16"	Material	un	3,4839833	0									
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022210	0									
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0836156	0									
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	0,1990848	0									
00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	R$ 14,00	H	3,9447116	0									
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0005923	0									
5005	ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	Material	un	2,9862714	0									
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000093	0									
00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0010751	0									
00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011846	0									
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0066631	0									
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6719111	0									
I0749	SEINFRA	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	Equipamento	H	0,8461102	0									

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal	OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00045300	SINAPI	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000180	0									
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0026651	0									
00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034054	0									
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0066631	0									
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000868	0									
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000783	0									
00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0001394	0									
13355	ORSE	Arruela de pressão 1/4"	Material	un	0,4977119	0									
00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008884	0									
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0011846	0									
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001568	0									
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0005486	0									
00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002961	0									
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0003135	0									
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003135	0									
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0005486	0									
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001394	0									
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003918	0									
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0002091	0									
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000697	0									
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001568	0									
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000783	0									
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001568	0									
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000783	0									
00009873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,0000000	0									

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ -
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ -
Mão de Obra	R$ -
Material	R$ -
Serviços	R$ -
Taxas	R$ -
Administração	R$ -
Aluguel	R$ -
Verba	R$ -
Franquia	R$ -
Outros	R$ -
Total sem BDI	**0,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**0,00**

CLASSE	%
A	80,00%
B	95,00%
C	100,00%

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
Receita Federal		DATA:	24/09/2026	BDI:		22,88%
	OBRA: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
	DESCRIÇÃO: RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS-MA COM MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA	ORSE	2026/07	114,11%	71,30%	07/2026
		SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	10/2023
	LOCAL: AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	08/2026
	CLIENTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL	SBC	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	114,11%	71,30%	09/2026

Curva ABC de Insumos															
					Quantidade		Valor Unitário		Total						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Classificação

PRODUTOS:	VALOR TOTAL:	CURVA A	CURVA B	CURVA C
721		89	150	482



RF03
Setor de Engenharia

Documento de 255 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

WELLINGTON DE SOUSA CORDEIRO em 14/10/2026.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

b) Digite o código abaixo:

APT1.37X9.RH1Q7.3ZH8

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

7FgRJi78fTSn5K1QjPbCxbTpfAEkmWqVAsbV3K4V4xI=