

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80



Obra
PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2024

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Amazonas
SBC - 12/2024 - Amazonas
SICRO3 - 10/2024 - Amazonas
ORSE - 10/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

B.D.I.
27,9%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS CONTINUADOS									303.947,40	38,19 %
1.1			SUPERVISÃO TÉCNICA - TODAS AS UNIDADES		12							66.734,52	7,19 %
1.1.1	PF.PROPRIO.SRAM.0114	Próprio	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	MÊS	6	8.696,20	11.122,43		11.122,43	5.561,21	0,00	66.734,52	7,19 %
1.2			EQUIPE RESIDENTE - APENAS MANAUS		12							237.212,88	31,00 %
1.2.1	PF.PROPRIO.SRAM.0111	Próprio	ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO DE MANUTENÇÃO	MES	12	6.729,69	6.729,69		6.729,69	6.729,69		80.756,28	9,45 %
1.2.2	PF.PROPRIO.SRAM.0112	Próprio	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	MES	12	6.370,05	6.370,05		6.370,05	6.370,05		76.440,60	10,53 %
1.2.3	PF.PROPRIO.SRAM.0113	Próprio	ARTIFICE DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MES	12	6.668,00	6.668,00		6.668,00	6.668,00		80.016,00	11,02 %
2			SERVIÇOS GERAIS - SOB DEMANDA - TODAS AS UNIDADES									144.831,49	15,60 %
2.1			PROFISSIONAIS									16.571,86	1,78 %
2.1.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	23,53	18,60	11,49	30,09	4.092,00	2.527,80	6.619,80	0,71 %
2.1.2	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,11	20,79	11,32	32,11	20,79	11,32	32,11	0,00 %
2.1.3	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	26,06	22,01	11,32	33,33	220,10	113,20	333,30	0,04 %
2.1.4	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	26,39	22,25	11,50	33,75	333,75	172,50	506,25	0,05 %
2.1.5	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	37,37	37,81	9,98	47,79	567,15	149,70	716,85	0,08 %
2.1.6	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	45,70	46,96	11,49	58,45	422,64	103,41	526,05	0,06 %
2.1.7	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	25,12	22,15	9,97	32,12	265,80	119,64	385,44	0,04 %
2.1.8	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	22,54	18,21	10,61	28,82	218,52	127,32	345,84	0,04 %
2.1.9	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	30,40	27,37	11,51	38,88	246,33	103,59	349,92	0,04 %
2.1.10	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	26,20	22,01	11,50	33,51	154,07	80,50	234,57	0,03 %
2.1.11	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,04	18,14	11,32	29,46	72,56	45,28	117,84	0,01 %
2.1.12	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	25,25	20,78	11,51	32,29	62,34	34,53	96,87	0,01 %
2.1.13	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,73	17,72	11,35	29,07	53,16	34,05	87,21	0,01 %
2.1.14	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,46	23,85	9,99	33,84	71,55	29,97	101,52	0,01 %
2.1.15	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	24,23	19,49	11,50	30,99	47,75	28,17	75,91	0,01 %
2.1.16	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,33	23,45	11,50	34,95	46,90	23,00	69,90	0,01 %
2.1.17	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,15	27,48	25,17	9,97	35,14	54,12	21,43	75,55	0,01 %
2.1.18	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	30,06	26,94	11,50	38,44	28,29	12,07	40,36	0,00 %
2.1.19	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31	23,13	18,08	11,50	29,58	23,68	15,06	38,74	0,00 %
2.1.20	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,88	18,00	9,98	27,98	5,40	2,99	8,39	0,00 %
2.1.21	PF.PROPRIO.SRAM.0024	Próprio	VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE ELÉTRICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA GERAL	UN	24	103,73	81,41	51,26	132,67	1.953,84	1.230,24	3.184,08	0,34 %
2.1.22	PF.PROPRIO.SRAM.0025	Próprio	VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE CIVIL E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA GERAL	UN	12	85,67	58,50	51,07	109,57	702,00	612,84	1.314,84	0,14 %
2.1.23	PF.PROPRIO.SRAM.0026	Próprio	VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE HIDRÁULICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA GERAL	UN	12	85,39	60,56	48,65	109,21	726,72	583,80	1.310,52	0,14 %
2.2			SERVIÇOS CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA									128.259,62	13,81 %
2.2.1	PF.PROPRIO.SRAM.0027	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV E MONITOR DE 32 À 80 POLEGADAS	UN	1	245,12	93,92	219,59	313,51	93,92	219,59	313,51	0,03 %
2.2.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	34,57	19,50	24,71	44,21	39,00	49,42	88,42	0,01 %
2.2.3	102209	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	2	7,70	4,19	5,65	9,84	8,38	11,30	19,68	0,00 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.4	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	35	37,05	16,58	30,80	47,38	580,30	1.078,00	1.658,30	0,18 %
2.2.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,42	1,90	13,98	15,88	3,80	27,96	31,76	0,00 %
2.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15	12,25	4,49	11,17	15,66	67,35	167,55	234,90	0,03 %
2.2.7	PF.PROPRIO.SRAM.0028	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 1/8 REVESTIDO COM PVC, TOTAL 50M, PARA PORTA BANDEIRAS	UN	1,5	704,93	315,65	585,98	901,63	473,48	878,97	1.352,44	0,15 %
2.2.8	PF.PROPRIO.SRAM.0045	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 50CM COM 6 PÁS, 200W, BIVOLT	UN	1	280,31	54,28	304,24	358,52	54,28	304,24	358,52	0,04 %
2.2.9	PF.PROPRIO.SRAM.0046	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL - EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M²	10	60,51	4,75	72,64	77,39	47,50	726,40	773,90	0,08 %
2.2.10	PF.PROPRIO.SRAM.0047	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA 12V - 60 AH	UN	0,5	540,78	27,13	664,54	691,67	13,57	332,27	345,83	0,04 %
2.2.11	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	2	98,37	14,42	111,39	125,81	28,84	222,78	251,62	0,03 %
2.2.12	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55	24,45	7,16	24,11	31,27	393,80	1.326,05	1.719,85	0,19 %
2.2.13	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	64,84	4,76	78,17	82,93	4,76	78,17	82,93	0,01 %
2.2.14	PF.PROPRIO.SRAM.0055	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 40/750V COM ISOLAÇÃO PP 70°C, COMPRIMENTO DE 1,5M	UN	0,25	234,38	18,98	280,80	299,78	4,75	70,20	74,94	0,01 %
2.2.15	PF.PROPRIO.SRAM.0055	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 40/750V COM ISOLAÇÃO PP 70°C, COMPRIMENTO DE 1,5M	UN	1,35	234,38	18,98	280,80	299,78	25,62	379,08	404,70	0,04 %
2.2.16	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	24	8,81	1,44	9,82	11,26	34,56	235,68	270,24	0,03 %
2.2.17	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12	541,50	21,93	670,66	692,59	263,16	8.047,92	8.311,08	0,90 %
2.2.18	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	33,92	0,89	42,49	43,38	0,89	42,49	43,38	0,00 %
2.2.19	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	162,87	22,37	185,94	208,31	44,74	371,88	416,62	0,04 %
2.2.20	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	35,28	8,66	36,46	45,12	25,98	109,38	135,36	0,01 %
2.2.21	PF.PROPRIO.SRAM.0056	Próprio	VEDAÇÃO DE ELEMENTOS COM SILICONE PASTOSO	M	1,15	1,92	1,11	1,34	2,45	1,28	1,53	2,81	0,00 %
2.2.22	PF.PROPRIO.SRAM.0062	Próprio	REPARO DE VAZAMENTO EM BACIAS SANITÁRIAS COM A RETIRADA, COLOCAÇÃO DE NOVAS VEDAÇÕES E REASSENTAMENTO	UN	1	119,45	77,86	74,92	152,78	77,86	74,92	152,78	0,02 %
2.2.23	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,5	270,42	21,93	323,94	345,87	32,90	485,91	518,80	0,06 %
2.2.24	PF.PROPRIO.SRAM.0024	Próprio	VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE ELÉTRICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA GERAL	UN	1	103,73	81,41	51,26	132,67	81,41	51,26	132,67	0,01 %
2.2.25	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	21,81	12,57	15,32	27,89	439,95	536,20	976,15	0,11 %
2.2.26	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,32	162,87	22,37	185,94	208,31	7,16	59,49	66,65	0,01 %
2.2.27	PF.PROPRIO.SRAM.0049	Próprio	DESENTUPIMENTO DE LOUÇAS	UN	2	78,18	63,23	36,76	99,99	126,46	73,52	199,98	0,02 %
2.2.28	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	123,16	2,62	154,90	157,52	2,62	154,90	157,52	0,02 %
2.2.29	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	46,99	4,20	55,90	60,10	8,40	111,80	120,20	0,01 %
2.2.30	PF.PROPRIO.SRAM.0048	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED, CORPO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K/6000K, IP-66	UN	6	69,65	28,43	60,65	89,08	170,58	363,90	534,48	0,06 %
2.2.31	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,1	4,63	1,55	4,37	5,92	20,31	57,25	77,55	0,01 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.32	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	15	208,21	120,62	145,68	266,30	1.809,30	2.185,20	3.994,50	0,43 %
2.2.33	97617	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	2	65,41	10,74	72,92	83,66	21,48	145,84	167,32	0,02 %
2.2.34	PF.PROPRIO.SRAM.0050	Próprio	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL	M²	2,05	53,67	43,71	24,93	68,64	89,61	51,10	140,71	0,02 %
2.2.35	98532	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	1	32,01	12,80	28,14	40,94	12,80	28,14	40,94	0,00 %
2.2.36	PF.PROPRIO.SRAM.0051	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 13x26CM	UN	3	30,22	8,07	30,58	38,65	24,21	91,74	115,95	0,01 %
2.2.37	PF.PROPRIO.SRAM.0052	Próprio	TESTE DE ENERGIZAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	UN	1	41,29	41,32	11,49	52,81	41,32	11,49	52,81	0,01 %
2.2.38	PF.PROPRIO.SRAM.0059	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CENTRAL DE COMANDO UNIVERSAL X2 FULL ST IPEC PARA AUTOMATIZADORES	UN	1	88,02	16,27	96,31	112,58	16,27	96,31	112,58	0,01 %
2.2.39	PF.PROPRIO.SRAM.0053	Próprio	TESTE FUNCIONAL EM CIRCUITOS	UN	1	41,29	41,32	11,49	52,81	41,32	11,49	52,81	0,01 %
2.2.40	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	43,26	24,12	31,21	55,33	24,12	31,21	55,33	0,01 %
2.2.41	89981	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	23,24	2,09	27,63	29,72	2,09	27,63	29,72	0,00 %
2.2.42	PF.PROPRIO.SRAM.0095	Próprio	RETIRADA DE LÂMPADA E ACONDICIONAMENTO EM CAIXA DE PAPELÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA	UN	1	11,76	9,29	5,75	15,04	9,29	5,75	15,04	0,00 %
2.2.43	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60	7,45	0,22	9,30	9,52	13,20	558,00	571,20	0,06 %
2.2.44	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1	46,67	23,91	35,78	59,69	23,91	35,78	59,69	0,01 %
2.2.45	PF.PROPRIO.SRAM.0054	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA EM PVC BRANCO, LÂMINA COM LARGURA DE 89MM, SEM BANDÔ	M²	1	150,00	0,00	191,85	191,85	0,00	191,85	191,85	0,02 %
2.2.46	96803	SINAPI	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	1	72,69	13,01	79,96	92,97	13,01	79,96	92,97	0,01 %
2.2.47	PF.PROPRIO.SRAM.0063	Próprio	VERIFICAÇÃO E TESTE DE PONTO/CIRCUITO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	1	20,64	20,65	5,74	26,39	20,65	5,74	26,39	0,00 %
2.2.48	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	102,50	53,33	77,77	131,10	42,66	62,22	104,88	0,01 %
2.2.49	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,8	2,02	1,69	0,89	2,58	1,35	0,71	2,06	0,00 %
2.2.50	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	456,82	5,70	578,59	584,29	4,56	462,87	467,43	0,05 %
2.2.51	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	0,8	83,06	52,85	53,38	106,23	42,28	42,70	84,98	0,01 %
2.2.52	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	12,5	129,52	24,46	141,20	165,66	305,75	1.765,00	2.070,75	0,22 %
2.2.53	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,8	9,61	7,56	4,73	12,29	6,05	3,78	9,83	0,00 %
2.2.54	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	0,8	61,37	19,98	58,51	78,49	15,98	46,81	62,79	0,01 %
2.2.55	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	94,38	15,81	104,90	120,71	15,81	104,90	120,71	0,01 %
2.2.56	PF.PROPRIO.SRAM.0096	Próprio	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	1	14,20	0,00	18,16	18,16	0,00	18,16	18,16	0,00 %
2.2.57	91989	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	37,90	19,50	28,97	48,47	15,60	23,17	38,77	0,00 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.58	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	224,95	31,34	256,37	287,71	25,07	205,09	230,16	0,02 %
2.2.59	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8	34,57	9,32	34,89	44,21	7,46	27,90	35,36	0,00 %
2.2.60	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	0,8	140,13	71,19	108,04	179,23	56,95	86,43	143,38	0,02 %
2.2.61	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	338,03	18,08	414,27	432,35	18,08	414,27	432,35	0,05 %
2.2.62	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	0,8	5,74	2,07	5,27	7,34	1,66	4,21	5,87	0,00 %
2.2.63	PF.PROPRIO.SRAM.0060	Próprio	DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS	UN	1	13,18	10,05	6,80	16,85	10,05	6,80	16,85	0,00 %
2.2.64	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	71,45	28,11	63,27	91,38	28,11	63,27	91,38	0,01 %
2.2.65	101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	451,82	43,82	534,07	577,89	35,06	427,25	462,31	0,05 %
2.2.66	PF.PROPRIO.SRAM.0097	Próprio	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	0,8	20,50	0,00	26,22	26,22	0,00	20,97	20,97	0,00 %
2.2.67	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16	23,27	14,96	14,80	29,76	239,36	236,80	476,16	0,05 %
2.2.68	PF.PROPRIO.SRAM.0098	Próprio	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	0,8	45,00	0,00	57,55	57,55	0,00	46,04	46,04	0,00 %
2.2.69	PF.PROPRIO.SRAM.0061	Próprio	TESTE, LIMPEZA E REAPERTO DOS COMPONENTES PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 64 CIRCUITOS	UN	1	362,46	325,68	137,92	463,60	325,68	137,92	463,60	0,05 %
2.2.70	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,4	787,65	27,68	979,75	1.007,43	11,07	391,90	402,97	0,04 %
2.2.71	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	0,8	68,50	3,64	83,97	87,61	2,91	67,17	70,08	0,01 %
2.2.72	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,8	44,75	27,28	29,95	57,23	21,82	23,96	45,78	0,00 %
2.2.73	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	12,41	2,29	13,58	15,87	9,16	54,32	63,48	0,01 %
2.2.74	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	35,44	2,88	42,44	45,32	2,30	33,95	36,25	0,00 %
2.2.75	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	m²	0,8	16,95	6,60	15,07	21,67	5,28	12,05	17,33	0,00 %
2.2.76	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1	25,84	21,77	11,28	33,05	21,77	11,28	33,05	0,00 %
2.2.77	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	60,90	29,76	48,13	77,89	23,81	38,50	62,31	0,01 %
2.2.78	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	185,35	29,20	207,86	237,06	58,40	415,72	474,12	0,05 %
2.2.79	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	4,8	78,85	50,10	50,75	100,85	240,48	243,60	484,08	0,05 %
2.2.80	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,8	744,49	67,89	884,34	952,23	54,31	707,47	761,78	0,08 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.81	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	88,18	12,24	100,54	112,78	12,24	100,54	112,78	0,01 %
2.2.82	PF.PROPRIO.SRAM.0064	Próprio	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA, UM MÓDULO	UN	0,8	106,79	85,14	51,44	136,58	68,11	41,15	109,26	0,01 %
2.2.83	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,4	424,99	22,00	521,57	543,57	8,80	208,62	217,42	0,02 %
2.2.84	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	55,94	29,76	41,78	71,54	29,76	41,78	71,54	0,01 %
2.2.85	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,8	53,06	11,18	56,68	67,86	8,94	45,34	54,28	0,01 %
2.2.86	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,4	1.148,72	69,12	1.400,13	1.469,25	27,65	560,05	587,70	0,06 %
2.2.87	PF.PROPRIO.SRAM.0065	Próprio	VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM INSTALAÇÕES INTERNAS POR RAMAL	UN	0,8	25,69	21,51	11,34	32,85	17,21	9,07	26,28	0,00 %
2.2.88	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9	7,11	2,09	7,00	9,09	18,81	63,00	81,81	0,01 %
2.2.89	104480	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	0,8	159,15	82,14	121,41	203,55	65,71	97,13	162,84	0,02 %
2.2.90	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	0,25	1.336,96	72,58	1.637,44	1.710,02	18,15	409,36	427,50	0,05 %
2.2.91	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,8	108,74	17,98	121,10	139,08	14,38	96,88	111,26	0,01 %
2.2.92	101648	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,8	56,18	1,47	70,38	71,85	1,18	56,30	57,48	0,01 %
2.2.93	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,8	238,32	10,53	294,29	304,82	8,42	235,43	243,85	0,03 %
2.2.94	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	291,95	20,74	352,67	373,41	16,59	282,13	298,72	0,03 %
2.2.95	PF.PROPRIO.SRAM.0066	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	M	3,5	23,63	18,98	11,24	30,22	66,43	39,34	105,77	0,01 %
2.2.96	99634	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	818,77	29,14	1.018,09	1.047,23	23,31	814,47	837,78	0,09 %
2.2.97	PF.PROPRIO.SRAM.0067	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA PARA PORTA, ABERTURA TIPO SENHA OU CHAVEIRO DE PROXIMIDADE. REF: INTELBRAS FR 320 OU SIMILAR	UN	0,8	1.916,27	81,41	2.369,57	2.450,98	65,13	1.895,65	1.960,78	0,21 %
2.2.98	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	60,18	4,76	72,21	76,97	3,81	57,76	61,57	0,01 %
2.2.99	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	31,55	4,43	35,92	40,35	3,54	28,74	32,28	0,00 %
2.2.100	PF.PROPRIO.SRAM.0068	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PLUGUE 2P+T DE 20A, 250V	UN	6,5	18,55	10,85	12,87	23,72	70,53	83,66	154,18	0,02 %
2.2.101	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	0,8	89,73	34,35	80,41	114,76	27,48	64,32	91,80	0,01 %
2.2.102	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,6	10,16	4,74	8,25	12,99	7,58	13,20	20,78	0,00 %
2.2.103	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	211,64	3,18	267,51	270,69	2,54	214,01	216,55	0,02 %
2.2.104	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,2	162,55	88,78	119,12	207,90	106,54	142,94	249,48	0,03 %
2.2.105	PF.PROPRIO.SRAM.0069	Próprio	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA OU SUMIDOURO - VIAGEM DE 7M3	UN	0,8	1.500,00	0,00	1.918,55	1.918,55	0,00	1.534,84	1.534,84	0,17 %
2.2.106	PF.PROPRIO.SRAM.0070	Próprio	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UN	1,2	38,97	7,75	42,09	49,84	9,30	50,50	59,80	0,01 %
2.2.107	99627	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	73,79	2,88	91,50	94,38	2,30	73,20	75,50	0,01 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.108	PF.PROPRIO.SRAM.0058	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT MOTOR PPA 1/4HP, 500KG, DESLIZANTE, INCLUINDO 2 CONTROLE E 5M DE CREMALHEIRA, NÃO INCLUSO EXECUÇÃO DE BASE DE FIXAÇÃO E GUIA	UN	0,8	671,11	81,41	776,96	858,37	65,13	621,56	686,69	0,07 %
2.2.109	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	0,8	184,38	79,71	156,11	235,82	63,77	124,88	188,65	0,02 %
2.2.110	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	453,53	71,80	508,28	580,08	57,44	406,62	464,06	0,05 %
2.2.111	PF.PROPRIO.SRAM.0071	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV, COM CAPACIDADE DE 50L, PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE (POSTE)	UN	0,8	46,36	14,40	44,89	59,29	11,52	35,91	47,43	0,01 %
2.2.112	PF.PROPRIO.SRAM.0072	Próprio	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	92,44	32,29	85,94	118,23	25,83	68,75	94,58	0,01 %
2.2.113	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,93	23,19	14,96	14,70	29,66	28,87	28,37	57,24	0,01 %
2.2.114	PF.PROPRIO.SRAM.0100	Próprio	EXECUÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE PNEUMÁTICO EM CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLER + ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENTO DE ART	UN	0,1	8.300,00	0,00	10.616,02	10.616,02	0,00	1.061,60	1.061,60	0,11 %
2.2.115	PF.PROPRIO.SRAM.0101	Próprio	EXECUÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM HIDRANTES + ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENTO DE ART	UN	1	7.000,00	0,00	8.953,27	8.953,27	0,00	8.953,27	8.953,27	0,96 %
2.2.116	PF.PROPRIO.SRAM.0102	Próprio	EXECUÇÃO DE TESTE EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO + ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENTO DE ART	UN	0,1	6.500,00	0,00	8.313,75	8.313,75	0,00	831,37	831,37	0,09 %
2.2.117	PF.PROPRIO.SRAM.0103	Próprio	TESTE CMAR - ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS + ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENTO DE ART	UN	0,1	7.375,00	0,00	9.432,91	9.432,91	0,00	943,29	943,29	0,10 %
2.2.118	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	3	114,23	40,00	106,10	146,10	120,00	318,30	438,30	0,05 %
2.2.119	PF.PROPRIO.SRAM.0074	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO. REF.: INTELBRAS IPR 8010 OU SIMILAR	UN	0,8	250,41	54,28	266,00	320,28	43,42	212,80	256,22	0,03 %
2.2.120	PF.PROPRIO.SRAM.0073	Próprio	ESCADA DO TIPO MARINHEIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO	M	0,8	875,36	0,00	1.119,61	1.119,61	0,00	895,68	895,68	0,10 %
2.2.121	PF.PROPRIO.SRAM.0075	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS ESTÁVEIS (NÃO ATIVAS) EM ELEMENTO DE CONCRETO	M	7	339,44	117,03	317,12	434,15	819,21	2.219,84	3.039,05	0,33 %
2.2.122	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7	45,69	14,95	43,48	58,43	104,65	304,36	409,01	0,04 %
2.2.123	PF.PROPRIO.SRAM.0076	Próprio	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO CONFORME NORMAS	UN	6	815,22	679,10	363,59	1.042,69	4.074,60	2.181,54	6.256,14	0,67 %
2.2.124	PF.PROPRIO.SRAM.0077	Próprio	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	1	23,20	18,39	11,28	29,67	18,39	11,28	29,67	0,00 %
2.2.125	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	260,90	15,40	318,30	333,70	30,80	636,60	667,40	0,07 %
2.2.126	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	8,53	6,78	4,13	10,91	13,56	8,26	21,82	0,00 %
2.2.127	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50	57,19	4,48	68,66	73,14	224,00	3.433,00	3.657,00	0,39 %
2.2.128	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	0,8	467,53	8,61	589,37	597,98	6,89	471,49	478,38	0,05 %
2.2.129	94798	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,5	129,10	14,07	151,05	165,12	35,18	377,63	412,80	0,04 %
2.2.130	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	30,50	17,19	21,82	39,01	13,75	17,45	31,20	0,00 %
2.2.131	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	0,8	1.072,92	180,18	1.192,12	1.372,30	144,14	953,70	1.097,84	0,12 %
2.2.132	PF.PROPRIO.SRAM.0078	Próprio	LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGEM	UN	0,8	2,62	1,67	1,68	3,35	1,34	1,34	2,68	0,00 %
2.2.133	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11	14,50	6,27	12,27	18,54	68,97	134,97	203,94	0,02 %
2.2.134	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	237,73	2,62	301,44	304,06	2,10	241,14	243,24	0,03 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.135	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	12,32	4,17	11,58	15,75	3,34	9,26	12,60	0,00 %
2.2.136	100857	SINAPI	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	872,00	9,44	1.105,88	1.115,32	7,55	884,70	892,25	0,10 %
2.2.137	102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	0,8	7,37	4,19	5,23	9,42	3,35	4,18	7,53	0,00 %
2.2.138	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	0,8	34,23	2,80	40,98	43,78	2,24	32,78	35,02	0,00 %
2.2.139	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13	7,57	2,09	7,59	9,68	27,17	98,67	125,84	0,01 %
2.2.140	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	14,60	3,57	15,10	18,67	2,86	12,07	14,93	0,00 %
2.2.141	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	57,17	8,66	64,46	73,12	6,93	51,56	58,49	0,01 %
2.2.142	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	23,39	4,17	25,74	29,91	3,34	20,58	23,92	0,00 %
2.2.143	PF.PROPRIO.SRAM.0079	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 400W, CORPO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, TEMP. COR BRANCO FRIO COM PROTEÇÃO IP-67	UN	0,8	425,49	23,41	520,80	544,21	18,73	416,63	435,36	0,05 %
2.2.144	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	0,8	1.247,64	32,39	1.563,39	1.595,78	25,91	1.250,71	1.276,62	0,14 %
2.2.145	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,8	494,08	17,12	614,82	631,94	13,70	491,85	505,55	0,05 %
2.2.146	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	m²	0,8	10,94	5,90	8,09	13,99	4,72	6,47	11,19	0,00 %
2.2.147	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	0,8	309,85	14,08	382,23	396,31	11,26	305,78	317,04	0,03 %
2.2.148	PF.PROPRIO.SRAM.0081	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETO	M²	5,8	350,59	0,00	448,41	448,41	0,00	2.600,77	2.600,77	0,28 %
2.2.149	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	39,89	21,79	29,23	51,02	17,43	23,38	40,81	0,00 %
2.2.150	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3,85	377,41	17,12	465,60	482,72	65,91	1.792,56	1.858,47	0,20 %
2.2.151	PF.PROPRIO.SRAM.0092	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6A ATÉ 125A	UN	0,8	44,97	10,85	46,66	57,51	8,68	37,32	46,00	0,00 %
2.2.152	PF.PROPRIO.SRAM.0082	Próprio	LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419, INCLUSIVE EMISSÃO DE ART	UN	0,8	1.600,00	0,00	2.046,46	2.046,46	0,00	1.637,16	1.637,16	0,18 %
2.2.153	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	0,8	106,79	50,15	86,43	136,58	40,12	69,14	109,26	0,01 %
2.2.154	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	0,8	18,51	9,97	13,70	23,67	7,98	10,95	18,93	0,00 %
2.2.155	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	10	53,52	0,10	68,35	68,45	1,00	683,50	684,50	0,07 %
2.2.156	PF.PROPRIO.SRAM.0084	Próprio	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS DE ZINCO	M	12	21,98	16,76	11,35	28,11	201,12	136,20	337,32	0,04 %
2.2.157	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	0,8	67,20	34,03	51,92	85,95	27,22	41,54	68,76	0,01 %
2.2.158	PF.PROPRIO.SRAM.0083	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATERRAMENTO, INCLUÍDO 1M DE CABO DE COBRE NU 50MM2, HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	0,8	193,06	21,53	225,40	246,93	17,22	180,32	197,54	0,02 %
2.2.159	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4	0,51	0,39	0,26	0,65	1,56	1,04	2,60	0,00 %
2.2.160	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4	14,19	3,26	14,88	18,14	13,04	59,52	72,56	0,01 %
2.2.161	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8	340,49	35,93	399,57	435,50	28,74	319,66	348,40	0,04 %
2.2.162	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	1	6,74	2,66	5,96	8,62	2,66	5,96	8,62	0,00 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.163	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,8	1,58	1,24	0,78	2,02	0,99	0,62	1,61	0,00 %
2.2.164	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	75,29	13,47	82,82	96,29	26,94	165,64	192,58	0,02 %
2.2.165	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	212,12	18,34	252,96	271,30	14,67	202,37	217,04	0,02 %
2.2.166	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3	16,23	6,74	14,01	20,75	20,22	42,03	62,25	0,01 %
2.2.167	PF.PROPRIO.SRAM.0044	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS ATÉ 950MM E PESO DE ATÉ 65KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRAÇO DE AÇO, SEM BRAÇO DE PARADA	UN	0,8	216,25	18,16	258,43	276,59	14,53	206,74	221,27	0,02 %
2.2.168	88788	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	0,8	422,80	42,22	498,55	540,77	33,78	398,83	432,61	0,05 %
2.2.169	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	25,85	7,31	25,75	33,06	29,24	103,00	132,24	0,01 %
2.2.170	PF.PROPRIO.SRAM.0085	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	73,13	2,00	91,53	93,53	1,60	73,22	74,82	0,01 %
2.2.171	PF.PROPRIO.SRAM.0087	Próprio	CALIBRADOR ELETRÔNICO PARA PNEUS, BIVOLT, BLINDADO. REF. STOKAIR-M2000 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	1.310,41	54,28	1.621,78	1.676,06	43,42	1.297,42	1.340,84	0,14 %
2.2.172	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	2	12,03	1,28	14,10	15,38	2,56	28,20	30,76	0,00 %
2.2.173	PF.PROPRIO.SRAM.0086	Próprio	FECHADURA DE SOBREPOR PAR APORTA CORTA FOGO (SEM CHAVE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	157,96	58,14	143,89	202,03	46,51	115,11	161,62	0,02 %
2.2.174	PF.PROPRIO.SRAM.0088	Próprio	BOTOEIRA COM RETENÇÃO PARA QUADRO/PAINEL	UN	0,8	53,31	16,27	51,91	68,18	13,02	41,52	54,54	0,01 %
2.2.175	101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	575,32	54,94	680,91	735,85	43,95	544,73	588,68	0,06 %
2.2.176	102153	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	0,6	309,66	23,10	372,96	396,06	13,86	223,77	237,63	0,03 %
2.2.177	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,6	12,94	4,25	12,30	16,55	6,80	19,68	26,48	0,00 %
2.2.178	PF.PROPRIO.SRAM.0040	Próprio	KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA REPARO EM CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	128,94	40,38	124,53	164,91	32,30	99,62	131,92	0,01 %
2.2.179	97614	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,8	62,13	7,16	72,30	79,46	27,21	274,73	301,94	0,03 %
2.2.180	PF.PROPRIO.SRAM.0089	Próprio	DUCHA HIGIÊNCIA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,8	113,13	11,08	133,61	144,69	8,86	106,89	115,75	0,01 %
2.2.181	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	521,73	24,60	642,71	667,31	19,68	514,16	533,84	0,06 %
2.2.182	98576	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023	M	0,8	25,46	0,74	31,82	32,56	0,59	25,45	26,04	0,00 %
2.2.183	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	38,73	20,06	29,47	49,53	100,30	147,35	247,65	0,03 %
2.2.184	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	2,5	53,01	10,74	57,06	67,80	26,85	142,65	169,50	0,02 %
2.2.185	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	181,96	7,50	225,23	232,73	6,00	180,18	186,18	0,02 %
2.2.186	PF.PTVN.C0635	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UNID	0,8	70,55	15,72	74,51	90,23	12,58	59,60	72,18	0,01 %
2.2.187	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8	5,17	1,55	5,06	6,61	12,40	40,48	52,88	0,01 %
2.2.188	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	48,42	4,17	57,76	61,93	8,34	115,52	123,86	0,01 %
2.2.189	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	79,44	20,52	81,08	101,60	16,42	64,86	81,28	0,01 %
2.2.190	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	555,06	18,34	691,60	709,94	14,67	553,28	567,95	0,06 %
2.2.191	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	203,57	10,77	249,60	260,37	8,62	199,67	208,29	0,02 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.192	PF.PROPRIO.SRAM.0104	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ TÉRMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFÁSICOS, TENSÃO 380V, POTÊNCIA DE ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 22A	UN	2	210,26	48,84	220,09	268,93	97,68	440,18	537,86	0,06 %
2.2.193	PF.PROPRIO.SRAM.0033	Próprio	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	2	67,21	22,86	63,10	85,96	45,72	126,20	171,92	0,02 %
2.2.194	PF.PROPRIO.SRAM.0093	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PORCELANA PARA LÂMPADA BASE E40 PARA E27	UN	7	19,95	8,12	17,39	25,51	56,84	121,73	178,57	0,02 %
2.2.195	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,8	38,50	7,67	41,57	49,24	21,48	116,39	137,87	0,01 %
2.2.196	97885	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,5	1.359,49	125,67	1.613,17	1.738,84	188,51	2.419,76	2.608,26	0,28 %
2.2.197	92871	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	22,03	16,47	11,70	28,17	13,18	9,35	22,53	0,00 %
2.2.198	PF.PROPRIO.SRAM.0094	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0MM2, 450/750V	UN	10	20,41	7,04	19,06	26,10	70,40	190,60	261,00	0,03 %
2.2.199	PF.PROPRIO.SRAM.0105	Próprio	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE 10-95MM2	UN	2	29,45	17,99	19,67	37,66	35,98	39,34	75,32	0,01 %
2.2.200	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLOAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	169,77	42,49	174,65	217,14	33,99	139,72	173,71	0,02 %
2.2.201	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	164,68	7,73	202,90	210,63	6,18	162,32	168,50	0,02 %
2.2.202	PF.PROPRIO.SRAM.0043	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOBINA PARA CONTATOR CWM9 A CWM25, 380V	UN	0,8	161,77	7,73	199,18	206,91	6,18	159,34	165,52	0,02 %
2.2.203	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8	19,79	4,07	21,24	25,31	3,26	16,98	20,24	0,00 %
2.2.204	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8	12,82	3,79	12,60	16,39	3,03	10,08	13,11	0,00 %
2.2.205	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,8	161,29	4,17	202,12	206,29	3,34	161,69	165,03	0,02 %
2.2.206	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,8	101,52	13,70	116,14	129,84	10,96	92,91	103,87	0,01 %
2.2.207	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,8	642,74	104,01	718,07	822,08	83,21	574,45	657,66	0,07 %
2.2.208	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,8	483,20	31,46	586,57	618,03	56,63	1.055,82	1.112,45	0,12 %
2.2.209	102163	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,8	416,57	27,99	504,81	532,80	22,39	403,85	426,24	0,05 %
2.2.210	PF.PROPRIO.SRAM.0039	Próprio	CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE,HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO	m	0,8	27,75	11,99	23,50	35,49	9,59	18,80	28,39	0,00 %
2.2.211	87398	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1,55	2.639,22	211,00	3.164,66	3.375,66	327,05	4.905,22	5.232,27	0,56 %
2.2.212	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,8	31,82	25,17	15,52	40,69	20,14	12,41	32,55	0,00 %
2.2.213	102608	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,8	1.099,12	8,08	1.397,73	1.405,81	6,46	1.118,18	1.124,64	0,12 %
2.2.214	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,8	9,58	5,11	7,14	12,25	4,09	5,71	9,80	0,00 %
2.2.215	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	0,8	399,07	11,44	498,98	510,42	9,15	399,18	408,33	0,04 %
2.2.216	104395	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,8	24,17	11,64	19,27	30,91	9,31	15,41	24,72	0,00 %
2.2.217	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	13,24	10,67	6,26	16,93	8,54	5,00	13,54	0,00 %
2.2.218	PF.PROPRIO.SRAM.0042	Próprio	CONECTOR PARA CABOS 4MM2 3 VIAS. REF. WAGO 221-413 OU SIMILAR	UN	17	12,19	9,03	6,56	15,59	153,51	111,52	265,03	0,03 %
2.2.219	PF.PROPRIO.SRAM.0094	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0MM2, 450/750V	UN	2	20,41	7,04	19,06	26,10	14,08	38,12	52,20	0,01 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.220	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	30	10,06	3,62	9,24	12,86	108,60	277,20	385,80	0,04 %
2.2.221	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,8	46,31	21,74	37,49	59,23	17,39	29,99	47,38	0,01 %
2.2.222	PF.PROPRIO.SRAM.0037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONTADO DE TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20A, SISTEMA X	UN	3	52,76	37,98	29,50	67,48	113,94	88,50	202,44	0,02 %
2.2.223	PF.PROPRIO.SRAM.0106	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20A	UN	0,8	109,64	72,88	67,35	140,23	58,30	53,88	112,18	0,01 %
2.2.224	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	0,8	132,08	50,26	118,67	168,93	40,21	94,93	135,14	0,01 %
2.2.225	PF.PROPRIO.SRAM.0038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO EM PVC, REDONDA, 10CM. REF. TIGRE OU SIMILAR	un	1,5	12,19	2,50	13,09	15,59	3,75	19,63	23,38	0,00 %
2.2.226	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,5	31,19	2,97	36,92	39,89	4,46	55,38	59,83	0,01 %
2.2.227	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,5	18,73	3,71	20,24	23,95	5,57	30,36	35,92	0,00 %
2.2.228	PF.PROPRIO.SRAM.0107	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA P/ BOTOEIRA PLÁSTICA 1 FURO 22 mm	UN	0,8	37,11	16,27	31,19	47,46	13,02	24,94	37,96	0,00 %
2.2.229	PF.PROPRIO.SRAM.0108	Próprio	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	0,2	1.713,18	1.361,94	829,28	2.191,22	272,39	165,85	438,24	0,05 %
2.2.230	PF.PROPRIO.SRAM.0041	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO COM DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PISO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	M	0,8	125,98	18,98	142,15	161,13	15,18	113,72	128,90	0,01 %
2.2.231	87422	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	0,8	30,39	12,06	26,81	38,87	9,65	21,44	31,09	0,00 %
2.2.232	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,8	75,63	39,49	57,24	96,73	31,59	45,79	77,38	0,01 %
2.2.233	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,8	105,61	10,82	124,25	135,07	8,66	99,39	108,05	0,01 %
2.2.234	PF.PROPRIO.SRAM.0109	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO TIPO CC PLAST 30X20X17CM CINZA/TR	KG	0,8	353,61	67,83	384,45	452,28	54,26	307,56	361,82	0,04 %
2.2.235	103425	SINAPI	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	2	15,37	2,96	16,69	19,65	5,92	33,38	39,30	0,00 %
2.2.236	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,8	22,53	11,62	17,19	28,81	9,30	13,74	23,04	0,00 %
2.2.237	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,8	352,60	28,29	422,69	450,98	22,63	338,15	360,78	0,04 %
2.2.238	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,5	160,81	35,54	170,14	205,68	53,31	255,21	308,52	0,03 %
2.2.239	98101	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	0,8	9.988,94	3.152,22	9.624,02	12.776,24	2.521,78	7.699,21	10.220,99	1,10 %
2.2.240	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0,8	4.463,02	421,00	5.287,37	5.708,37	336,80	4.229,89	4.566,69	0,49 %
2.2.241	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	0,8	4.912,52	341,96	5.941,34	6.283,30	273,57	4.753,07	5.026,64	0,54 %
2.2.242	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	0,8	5,93	3,84	3,74	7,58	3,07	2,99	6,06	0,00 %
2.2.243	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2	6,23	4,04	3,92	7,96	8,08	7,84	15,92	0,00 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

2.2.244	100808	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	0,8	30,92	13,39	26,15	39,54	10,71	20,92	31,63	0,00 %
2.2.245	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	0,8	40,65	18,77	33,22	51,99	15,02	26,57	41,59	0,00 %
2.2.246	99824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	m²	0,8	2,60	1,54	1,78	3,32	1,23	1,42	2,65	0,00 %
2.2.247	PF.PROPRIO.SRAM.0110	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E27, 60W DE POTÊNCIA, COR BRANCO FRIO 6500K	UN	0,8	59,74	23,41	52,99	76,40	18,73	42,39	61,12	0,01 %
3			PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		12							366.134,04	39,43 %
3.1	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	100.0 x 12 = 1200.0	1,01	0,00	1,22	1,22	0,00	1.464,00	1.464,00	0,16 %
3.2	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1.0 x 12 = 12.0	90,67	0,00	110,03	110,03	0,00	1.320,36	1.320,36	0,14 %
3.3	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3.0 x 12 = 36.0	89,50	0,00	108,61	108,61	0,00	3.909,96	3.909,96	0,42 %
3.4	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1.5 x 12 = 18.0	192,59	0,00	233,71	233,71	0,00	4.206,72	4.206,72	0,45 %
3.5	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	9.0 x 12 = 108.0	11,90	0,00	14,44	14,44	0,00	1.559,52	1.559,52	0,17 %
3.6	00011991	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	2.0 x 12 = 24.0	70,00	0,00	84,94	84,94	0,00	2.038,56	2.038,56	0,22 %
3.7	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2.0 x 12 = 24.0	21,68	0,00	26,30	26,30	0,00	631,20	631,20	0,07 %
3.8	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2.0 x 12 = 24.0	19,58	0,00	23,76	23,76	0,00	570,24	570,24	0,06 %
3.9	00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	25.0 x 12 = 300.0	1,56	0,00	1,89	1,89	0,00	567,00	567,00	0,06 %
3.10	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	25.0 x 12 = 300.0	4,45	0,00	5,40	5,40	0,00	1.620,00	1.620,00	0,17 %
3.11	00004356	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	29.0 x 12 = 348.0	0,27	0,00	0,32	0,32	0,00	111,36	111,36	0,01 %
3.12	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	30.0 x 12 = 360.0	0,19	0,00	0,23	0,23	0,00	82,80	82,80	0,01 %
3.13	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CEN TO	2.0 x 12 = 24.0	48,05	0,00	58,31	58,31	0,00	1.399,44	1.399,44	0,15 %
3.14	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	25.0 x 12 = 300.0	0,19	0,00	0,23	0,23	0,00	69,00	69,00	0,01 %
3.15	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	25.0 x 12 = 300.0	0,10	0,00	0,12	0,12	0,00	36,00	36,00	0,00 %
3.16	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	100.0 x 12 = 1200.0	0,06	0,00	0,07	0,07	0,00	84,00	84,00	0,01 %
3.17	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	25.0 x 12 = 300.0	1,43	0,00	1,73	1,73	0,00	519,00	519,00	0,06 %
3.18	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	10.0 x 12 = 120.0	0,29	0,00	0,35	0,35	0,00	42,00	42,00	0,00 %
3.19	00034458	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	2.3 x 12 = 27.6	318,82	0,00	386,89	386,89	0,00	10.678,08	10.678,08	1,15 %
3.20	00011067	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	20.0 x 12 = 240.0	402,71	0,00	488,70	488,70	0,00	117.288,00	117.288,00	12,63 %
3.21	00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	L	2.0 x 12 = 24.0	27,82	0,00	33,76	33,76	0,00	810,24	810,24	0,09 %
3.22	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	2.0 x 12 = 24.0	21,52	0,00	26,11	26,11	0,00	626,64	626,64	0,07 %
3.23	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	4.0 x 12 = 48.0	7,09	0,00	8,60	8,60	0,00	412,80	412,80	0,04 %
3.24	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	100.0 x 12 = 1200.0	2,07	0,00	2,51	2,51	0,00	3.012,00	3.012,00	0,32 %
3.25	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3.0 x 12 = 36.0	15,76	0,00	19,12	19,12	0,00	688,32	688,32	0,07 %
3.26	00039388	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	2.0 x 12 = 24.0	8,84	0,00	10,72	10,72	0,00	257,28	257,28	0,03 %
3.27	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	20.0 x 12 = 240.0	13,78	0,00	16,72	16,72	0,00	4.012,80	4.012,80	0,43 %
3.28	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	10.0 x 12 = 120.0	7,19	0,00	8,72	8,72	0,00	1.046,40	1.046,40	0,11 %
3.29	00001088	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	10.0 x 12 = 120.0	26,54	0,00	32,20	32,20	0,00	3.864,00	3.864,00	0,42 %
3.30	00001087	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	5.0 x 12 = 60.0	39,76	0,00	48,24	48,24	0,00	2.894,40	2.894,40	0,31 %
3.31	00003803	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	25.0 x 12 = 300.0	57,24	0,00	69,46	69,46	0,00	20.838,00	20.838,00	2,24 %
3.32	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10.0 x 12 = 120.0	42,18	0,00	51,18	51,18	0,00	6.141,60	6.141,60	0,66 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

3.33	00038782	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	UN	50.0 x 12 = 600.0	12,43	0,00	15,08	15,08	0,00	9.048,00	9.048,00	0,97 %
3.34	00038778	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	UN	50.0 x 12 = 600.0	9,33	0,00	11,32	11,32	0,00	6.792,00	6.792,00	0,73 %
3.35	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	50.0 x 12 = 600.0	2,29	0,00	2,77	2,77	0,00	1.662,00	1.662,00	0,18 %
3.36	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50.0 x 12 = 600.0	3,80	0,00	4,61	4,61	0,00	2.766,00	2.766,00	0,30 %
3.37	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	50.0 x 12 = 600.0	10,44	0,00	12,66	12,66	0,00	7.596,00	7.596,00	0,82 %
3.38	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	50.0 x 12 = 600.0	1,95	0,00	2,36	2,36	0,00	1.416,00	1.416,00	0,15 %
3.39	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	10.0 x 12 = 120.0	37,91	0,00	46,00	46,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,59 %
3.40	00000862	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	10.0 x 12 = 120.0	10,79	0,00	13,09	13,09	0,00	1.570,80	1.570,80	0,17 %
3.41	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	50.0 x 12 = 600.0	8,70	0,00	10,55	10,55	0,00	6.330,00	6.330,00	0,68 %
3.42	00007528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10.0 x 12 = 120.0	10,44	0,00	12,66	12,66	0,00	1.519,20	1.519,20	0,16 %
3.43	00038075	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5.0 x 12 = 60.0	18,08	0,00	21,94	21,94	0,00	1.316,40	1.316,40	0,14 %
3.44	00007525	SINAPI	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	1.0 x 12 = 12.0	51,40	0,00	62,37	62,37	0,00	748,44	748,44	0,08 %
3.45	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	10.0 x 12 = 120.0	7,81	0,00	9,47	9,47	0,00	1.136,40	1.136,40	0,12 %
3.46	00038070	SINAPI	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5.0 x 12 = 60.0	19,00	0,00	23,05	23,05	0,00	1.383,00	1.383,00	0,15 %
3.47	00038071	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5.0 x 12 = 60.0	19,67	0,00	23,87	23,87	0,00	1.432,20	1.432,20	0,15 %
3.48	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5.0 x 12 = 60.0	10,17	0,00	12,34	12,34	0,00	740,40	740,40	0,08 %
3.49	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	10.0 x 12 = 120.0	4,98	0,00	6,04	6,04	0,00	724,80	724,80	0,08 %
3.50	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	10.0 x 12 = 120.0	6,20	0,00	7,52	7,52	0,00	902,40	902,40	0,10 %
3.51	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	4.0 x 12 = 48.0	456,36	0,00	553,80	553,80	0,00	26.582,40	26.582,40	2,86 %
3.52	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	10.0 x 12 = 120.0	9,69	0,00	11,75	11,75	0,00	1.410,00	1.410,00	0,15 %
3.53	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10.0 x 12 = 120.0	4,14	0,00	5,02	5,02	0,00	602,40	602,40	0,06 %
3.54	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10.0 x 12 = 120.0	4,67	0,00	5,66	5,66	0,00	679,20	679,20	0,07 %
3.55	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10.0 x 12 = 120.0	10,08	0,00	12,23	12,23	0,00	1.467,60	1.467,60	0,16 %
3.56	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	5.0 x 12 = 60.0	17,36	0,00	21,06	21,06	0,00	1.263,60	1.263,60	0,14 %
3.57	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10.0 x 12 = 120.0	0,87	0,00	1,05	1,05	0,00	126,00	126,00	0,01 %
3.58	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	0,92	0,00	1,11	1,11	0,00	66,60	66,60	0,01 %
3.59	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10.0 x 12 = 120.0	2,25	0,00	2,73	2,73	0,00	327,60	327,60	0,04 %
3.60	00003863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	4,90	0,00	5,94	5,94	0,00	356,40	356,40	0,04 %
3.61	00003854	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10.0 x 12 = 120.0	11,92	0,00	14,46	14,46	0,00	1.735,20	1.735,20	0,19 %
3.62	00003873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10.0 x 12 = 120.0	13,88	0,00	16,84	16,84	0,00	2.020,80	2.020,80	0,22 %
3.63	00038021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	24,64	0,00	29,90	29,90	0,00	1.794,00	1.794,00	0,19 %
3.64	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	0,67	0,00	0,81	0,81	0,00	48,60	48,60	0,01 %
3.65	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4.0 x 12 = 48.0	0,82	0,00	0,99	0,99	0,00	47,52	47,52	0,01 %
3.66	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	2,73	0,00	3,31	3,31	0,00	198,60	198,60	0,02 %
3.67	00001955	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	2,37	0,00	2,87	2,87	0,00	172,20	172,20	0,02 %
3.68	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	3,36	0,00	4,07	4,07	0,00	244,20	244,20	0,03 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

3.69		00007121	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5.0 x 12 = 60.0	10,30	0,00	12,49	12,49	0,00	749,40	749,40	0,08 %
3.70		00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5.0 x 12 = 60.0	1,19	0,00	1,44	1,44	0,00	86,40	86,40	0,01 %
3.71		00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5.0 x 12 = 60.0	1,35	0,00	1,63	1,63	0,00	97,80	97,80	0,01 %
3.72		00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10.0 x 12 = 120.0	4,24	0,00	5,14	5,14	0,00	616,80	616,80	0,07 %
3.73		00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	0.75 x 12 = 9.0	421,80	0,00	511,86	511,86	0,00	4.606,68	4.606,68	0,50 %
3.74		00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	0.75 x 12 = 9.0	392,89	0,00	476,78	476,78	0,00	4.290,96	4.290,96	0,46 %
3.75		00011825	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1.0 x 12 = 12.0	65,90	0,00	79,97	79,97	0,00	959,64	959,64	0,10 %
3.76		00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	UN	1.2 x 12 = 14.4	98,57	0,00	119,61	119,61	0,00	1.722,36	1.722,36	0,19 %
3.77		00036795	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO	UN	0.5 x 12 = 6.0	2.965,79	0,00	3.599,07	3.599,07	0,00	21.594,36	21.594,36	2,33 %
3.78		00036796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	0.5 x 12 = 6.0	246,45	0,00	299,07	299,07	0,00	1.794,36	1.794,36	0,19 %
3.79		00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	0.5 x 12 = 6.0	234,57	0,00	284,65	284,65	0,00	1.707,84	1.707,84	0,18 %
3.80		00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	3.0 x 12 = 36.0	7,32	0,00	8,88	8,88	0,00	319,68	319,68	0,03 %
3.81		00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	2.0 x 12 = 24.0	4,89	0,00	5,93	5,93	0,00	142,32	142,32	0,02 %
3.82		00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	25.0 x 12 = 300.0	0,84	0,00	1,01	1,01	0,00	303,00	303,00	0,03 %
3.83		00034556	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	25.0 x 12 = 300.0	5,42	0,00	6,57	6,57	0,00	1.971,00	1.971,00	0,21 %
3.84		00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	10.0 x 12 = 120.0	6,75	0,00	8,19	8,19	0,00	982,80	982,80	0,11 %
3.85		00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	5.0 x 12 = 60.0	37,58	0,00	45,60	45,60	0,00	2.736,00	2.736,00	0,29 %
3.86		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24.1 x 12 = 289.2	6,47	0,00	7,85	7,85	0,00	2.270,16	2.270,16	0,24 %
3.87		00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	17.0 x 12 = 204.0	1,11	0,00	1,34	1,34	0,00	273,36	273,36	0,03 %
3.88		00003267	SINAPI	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	0.8 x 12 = 9.6	110,13	0,00	133,64	133,64	0,00	1.282,92	1.282,92	0,14 %
3.89		00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	0.8 x 12 = 9.6	573,33	0,00	695,75	695,75	0,00	6.679,20	6.679,20	0,72 %
3.90		00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0.8 x 12 = 9.6	53,14	0,00	64,48	64,48	0,00	618,96	618,96	0,07 %
3.91		00011960	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	7.0 x 12 = 84.0	0,15	0,00	0,18	0,18	0,00	15,12	15,12	0,00 %
3.92		00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	0.8 x 12 = 9.6	26,02	0,00	31,57	31,57	0,00	303,00	303,00	0,03 %
3.93	PF.PROPRIO	INSUMO0091	Próprio	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	0.8 x 12 = 9.6	49,00	0,00	59,46	59,46	0,00	570,72	570,72	0,06 %
3.94		00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	17.0 x 12 = 204.0	69,61	0,00	84,47	84,47	0,00	17.231,88	17.231,88	1,86 %
3.95		00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	7.0 x 12 = 84.0	2,45	0,00	2,97	2,97	0,00	249,48	249,48	0,03 %
3.96		00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	7.0 x 12 = 84.0	1,43	0,00	1,73	1,73	0,00	145,32	145,32	0,02 %
3.97		00001599	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM	UN	5.0 x 12 = 60.0	14,65	0,00	17,77	17,77	0,00	1.066,20	1.066,20	0,11 %
3.98		00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0.8 x 12 = 9.6	54,77	0,00	66,46	66,46	0,00	637,92	637,92	0,07 %
3.99		00001535	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	0.8 x 12 = 9.6	5,34	0,00	6,48	6,48	0,00	62,16	62,16	0,01 %
3.100		00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	0.8 x 12 = 9.6	7,92	0,00	9,61	9,61	0,00	92,16	92,16	0,01 %
3.101	PF.PROPRIO	INSUMO0094	Próprio	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO 4 VIAS DE LONGO ALCANCE. REF.: INTELBRAS EP 04 OU SIMILAR	UN	0.8 x 12 = 9.6	34,00	0,00	41,26	41,26	0,00	396,00	396,00	0,04 %
3.102		00038105	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)	UN	0.8 x 12 = 9.6	12,44	0,00	15,09	15,09	0,00	144,84	144,84	0,02 %
3.103		00038140	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	4.0 x 12 = 48.0	19,50	0,00	23,66	23,66	0,00	1.135,68	1.135,68	0,12 %
3.104		00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0.8 x 12 = 9.6	15,52	0,00	18,83	18,83	0,00	180,72	180,72	0,02 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO AMAZONAS
CNPJ: 00.394.494/0021-80

3.105	00038394	SINAPI	KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)	UN	0.8 x 12 = 9.6	304,58	0,00	369,61	369,61	0,00	3.548,16	3.548,16	0,38 %
4			SERVIÇOS ESPECIAIS									63.018,84	6,79 %
4.1	PF.PROPRIO.SRAM.0121	Próprio	MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR 310KVA, INCLUSIVE INSUMOS	UN	1	2.383,10	0,00	3.047,98	3.047,98	0,00	3.047,98	3.047,98	0,33 %
4.2	PF.PROPRIO.SRAM.0122	Próprio	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FECHADURA DIGITAL	UN	1	4.006,50	0,00	5.124,30	5.124,30	0,00	5.124,30	5.124,30	0,55 %
4.3	PF.PROPRIO.SRAM.0123	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CANCELA AUTOMÁTICA	UN	2	385,45	0,00	492,99	985,98	0,00	985,98	985,98	0,11 %
4.4	PF.PROPRIO.SRAM.0124	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR	UN	1	1.015,72	0,00	1.299,10	1.299,10	0,00	1.299,10	1.299,10	0,14 %
4.5	PF.PROPRIO.SRAM.0125	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV	UN	1	16.294,76	0,00	20.840,99	20.840,99	0,00	20.840,99	20.840,99	2,24 %
4.6	PF.PROPRIO.SRAM.0126	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA, SENDO DE 300KVA E 225KVA	UN	1	6.806,53	0,00	8.705,50	8.705,50	0,00	8.705,50	8.705,50	0,94 %
4.7	PF.PROPRIO.SRAM.0127	Próprio	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - RECARGA DE EXTINTORES	UN	1	1.575,46	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,22 %
4.8	PF.PROPRIO.SRAM.0128	Próprio	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (BOMBAS, CENTRAL E DETECTOR DE FUMAÇA)	UN	1	16.419,07	0,00	20.999,99	20.999,99	0,00	20.999,99	20.999,99	2,26 %
Totais ->												877.931,77	
Total sem BDI												686.420,44	
Total do BDI												191.511,33	
Total Geral												877.931,77	

Pericles Tavares Vieira Neto