SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

Obra	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
Reforma da base FICCO	SINAPI - 04/2026 - Acre SBC - 05/2026 - Acre	28,92%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		28.340,72	28.340,72	14,59 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	130,87	168,71	6.748,40	3,47 %
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.374,31	10.796,16	21.592,32	11,12 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.772,54	6.772,54	3,49 %
2.1	022094	SBC	RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO	m²	7,125	31,65	40,80	290,70	0,15 %
2.2	022082	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO	m²	163,89	30,68	39,55	6.481,84	3,34 %
3			ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO		1		62.243,60	62.243,60	32,05 %
3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	163,89	61,94	79,85	13.086,61	6,74 %
3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	163,89	5,71	7,36	1.206,23	0,62 %

3.3	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	163,89	95,92	123,66	20.266,63	10,43 %
3.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	47,5	221,88	286,04	13.586,90	7,00 %
3.5	98687	SINAPI	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_02/2026	M	96,26	83,51	107,66	10.363,35	5,34 %
3.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,9	153,25	197,56	3.733,88	1,92 %
4			PINTURA		1		57.739,03	57.739,03	29,73 %
4.1	COMP 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	1680,13	9,50	12,24	20.564,79	10,59 %
4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	1680,13	1,67	2,15	3.612,27	1,86 %
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1680,13	15,07	19,42	32.628,12	16,80 %
4.4	017034	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	1	724,37	933,85	933,85	0,48 %
5			ESQUADRIAS		1		5.774,29	5.774,29	2,97 %
5.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	2,25	715,81	922,82	2.076,34	1,07 %
5.2	106317	SINAPI	BOX EM L DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 90X90X190 CM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS MÓVEIS, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_11/2025	m²	1,3	137,96	177,85	231,20	0,12 %
5.3	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	m²	5,67	474,27	611,42	3.466,75	1,78 %
6			COBERTURA		1		6.305,99	6.305,99	3,25 %
6.1	100100	SBC	TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA	m²	8,25	527,14	679,58	5.606,53	2,89 %
6.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	58,39	75,27	451,62	0,23 %
6.3	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	3,2	60,08	77,45	247,84	0,13 %

7			LIMPEZA DA OBRA		1		588,81	588,81	0,30 %
7.1	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	2,7	80,88	104,27	281,52	0,14 %
7.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	79,2	3,01	3,88	307,29	0,16 %
8			CFTV		1		26.459,46	26.459,46	13,62 %
8.1	10143	Próprio	CFTV - o quantitativo e valor estimado do serviço encontra-se em documento anexado no processo.	und	1	20.523,94	26.459,46	26.459,46	13,62 %

Total sem BDI 150.681,09
Total do BDI 43.543,35
Total Geral 194.224,44

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO FERES**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 07/11/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=149090684&crc=87376CC7. Código verificador: **149090684** e Código CRC: **87376CC7**.

Referência: Processo nº 08220.001855/2026-12 SEI nº 149090684