

ANEXO VIII – ORÇAMENTO – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

1. ESTIMATIVA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS

1.1. A estimativa de mão de obra foi baseada na quantidade de imóveis descrito no anexo I, sendo que cada imóvel foi pensado em uma equipe de trabalho, sendo ela:

- A Superintendência Regional de Polícia Federal do Acre, Base GISE, Base FICCO e sala no aeroporto de Rio Branco, Localizado em Rio Branco – Acre é composta:
 - 1 Supervisor Técnico (Engenheiro Civil, Mecânico ou Eletricista);
 - 1 Encarregado Geral;
 - 1 Eletricista Pleno;
 - 1 Oficial de Manutenção;
 - 2 Mecânicas de Refrigeração;
 - 2 Auxiliar de manutenção de Edificações.
- A Delegacia de Epitaciolândia e o Posto Avançado de Assis Brasil é composta por:
 - 1 Oficial de Manutenção.
- A Delegacia de Cruzeiro do Sul e a sala do aeroporto de Cruzeiro do Sul é composta por:
 - 1 Oficial de Manutenção.

Obs: Caso seja necessário um trabalho mais técnico e de alta complexidade a equipe de Rio Branco deve auxiliar nas delegacias.

GRUPO	ITEM	Descrição	Unidade	Valor Total Mensal	Quantidade Anual	Valor Total Mensal	Valor Global Anual
1	1	Supervisão Técnica (Engenheiro Civil, Mecânico e Eletricista) – Sem Dedicção de Mão de Obra Exclusiva - Homem / Hora	Homem / Hora	R\$ 5.030,55	480	R\$ 5.030,55	R\$ 60.366,60
	2	Técnico em edificação	Posto	R\$ 7.070,48	1	R\$ 7.070,48	R\$ 84.845,76
	3	Oficial de Manutenção – Rio Branco	Posto	R\$ 6.406,31	1	R\$ 6.406,31	R\$ 76.875,72
	4	Oficial de Manutenção – Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia	Posto	R\$ 6.156,16	2	R\$ 12.312,32	R\$ 147.747,84
	5	Mecânico de Refrigeração - Com Dedicção de Mão de Obra Exclusiva	Posto	R\$ 7.070,48	2	R\$ 14.140,96	R\$ 169.691,52
	6	Eletricista - Com Dedicção de Mão de Obra Exclusiva	Posto	R\$ 7.070,48	1	R\$ 7.070,48	R\$ 84.845,76
	7	Auxiliar de Manutenção de Edificações	Posto	R\$ 6.406,31	2	R\$ 12.812,62	R\$ 153.751,44

2	1	Diárias aos prestadores de serviços	Diária	R\$ 422,54	100	R\$ 3.521,17	R\$ 42.254,00
Valor Total						R\$ 68.364,89	R\$ 820.378,64
						Valor Global Anual	R\$ 820.378,64
						Valor Global Mensal	R\$ 68.364,89

2. Tabelas de encargos sociais de cada posto de trabalho:

2.1 Supervisão Técnica

ANEXO H - ENGENHEIRO			
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)			
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)		
B	Município/UF		Rio Branco - AC
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		Lei 4950-A
D	Tipo de serviço		Continuado
E	Unidade de medida		HOMEM-MÊS
F	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)		1
G	Nº de meses de execução contratual		12
ANEXO H.1 - Engenheiro Eletricista			
Mão-de-obra			
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Quantidade
	Engenheiro Civil		1
2	Classificação Brasileira de Ocupações		2142-05
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		R\$ 9.726,00
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		Engenheiro Civil
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		17/03/2026
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da remuneração		Valor (R\$)
A	Salário Base (Quantidade horas mensais)		40 1.768,36
B	Adicional de periculosidade		30% 530,51
C	Adicional de insalubridade		0% -
D	Adicional Noturno		0% -
E	Adicional Hora Noturna Reduzida		0% -
F	Outros		0% -
Total da Remuneração			2.298,87
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			

2.1	13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13° (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 191,57
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 255,43
Total			R\$ 447,00
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 549,18
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 68,65
C	SAT	3,00%	R\$ 82,38
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 41,19
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 27,46
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,48
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,49
H	FGTS	8,00%	R\$ 219,67
Total		36,80%	R\$ 1.010,48
2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor unitário	Valor (R\$)
A	Transporte	R\$ 3,50	R\$ 0,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 30,00	R\$ 90,00
C	Assistência Médica e Familiar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D	Seguro de vida, invalidez, funeral	R\$ 12,00	R\$ 12,00
E	Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de Encargos e Benefícios			R\$ 102,00
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			Valor (R\$)
2.1	13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	R\$ 447,00	
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 1.010,48	
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 102,00	
Total			R\$ 1.559,49
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 9,58
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R\$ 0,77
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,44%	R\$ 79,08
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	R\$ 4,37
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,03%	R\$ 0,69
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,01%	R\$ 0,23
Total de Provisão para Rescisão			R\$ 94,71
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	R\$ 36,60
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%	R\$ 21,96
C	Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,11%	R\$ 4,39
D	Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho	0,33%	R\$ 13,18
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,11%	R\$ 4,39
F	Substituto na cobertura de Outras Ausências	0,00%	R\$ 0,00
Total			R\$ 80,53
4.2	Substituto na Intrajornada	%	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	0,00%	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			Valor (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais		R\$ 80,53
4.2	Substituto na Intrajornada		R\$ 0,00
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 80,53
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 0,00
B	EPI		R\$ 28,40
C	Ferramentas		R\$ 0,40
D	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total de Insumos Diversos			R\$ 28,80
TOTAL PARCIAL: MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4+ 5			R\$ 4.062,40
MÓDULO 6 - CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	7,36%	R\$ 298,99
B	Lucro	6,16%	R\$ 268,66
C	Tributos		
C.1	PIS	0,65%	R\$ 30,10
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 138,90
C.3	ISS	5,00%	R\$ 231,50
TOTAL			R\$ 968,15
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO			Valor (R\$)
Mão de obra vinculada à execução contratual			
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.298,87
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.559,49
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 94,71

D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 80,53
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$ 28,80
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 4.062,40
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 968,15
Valor Total Mensal por Empregado		R\$5.030,55

2.2 Semi-Qualificado (Auxiliar de manutenção e Oficial de manutenção) – Rio Branco/AC

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data da Apresentação da Proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	
C	Ano acordo, convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Número de Meses de Execução do Contrato	
E	Numero de registro da convenção coletiva de trabalho	AC000016/2025
F	Regime Tributário da Empresa:	LUCRO PRESUMIDO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual			
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra.			
1	Carga Horária (IN SEGES/MGI Nº 381/2025)		44 Horas Semanais
2	Remuneração Mínima Exigida		R\$ 2.340,00
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	CBO: (CBO 5143-25)/ (CBO 5143-10)	Semi-Qualificado (Oficial de Manutenção e Auxiliar de Manutenção) - RIO BRANCO
4	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)		

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base	R\$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade	30% R\$ 540,00
C	Outros (especificar)	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 2.340,00

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
2.1	Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário =(Remuneração / 12 meses)	8,33%	R\$ 194,92
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 283,14
Subtotal		20,43%	R\$ 478,06
Incidência do Submódulo 2.2		36,94%	R\$ 176,59
Total			R\$ 654,65

2.2	Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Contribuições			%	Valor (R\$)
A	INSS			20,00%	R\$ 468,00
B	Salário Educação			2,50%	R\$ 58,50
C	Seguro Acidente de Trabalho	RAT	FAP	3,14%	R\$ 73,47
D	SESI ou SESC			1,50%	R\$ 35,10
E	SENAI ou SENAC			1,00%	R\$ 23,40
F	SEBRAE			0,60%	R\$ 14,04
G	INCRA			0,20%	R\$ 4,68
H	FGTS			8,00%	R\$ 187,20
I	Outras Contribuições (especificar e justificar)			0,00%	R\$ 0,00
Total				36,94%	R\$ 864,39

2.3	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte: = (Vlr Vale Transporte * N° passagem dia * N° dias úteis) - (Rem. * 6%) - Possui transporte público regulamentado.	R\$ 200,00
B	Auxílio Alimentação (Vales, cestas básicas, etc) : = (Valor Vale Alimentação * N° dias úteis)	R\$ 525,00
C	Auxílio morte/funeral	R\$ 29,78
D	Auxílio invalidez permanente por acidente	R\$ 44,71
Total		R\$ 799,49

MÓDULO 2: RESUMO		
2.1	13° (décimo terceiro) Salário , Férias e Adicional de Férias	R\$ 654,65
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 864,39
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 799,49
Subtotal 1 do Módulo 2 (excluído vale transporte e auxílio alimentação) para Cálculo do Férias / Terço Constitucional de Férias e 13° do substituto		R\$ 1.593,53
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 2.318,53

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão		Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado Fórmula: $((1/12) * 0,05) = 0,417\%$ ou $0,00417 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração})$	0,417%	R\$ 9,75
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado = aplicar 8% do FGTS sobre o mesmo valor resultante do Aviso Prévio Indenizado.	8,000%	R\$ 0,78
C	Aviso Prévio Trabalhado = $((\text{Fórmula: } ((7/30)/12) * 1 = 1,944\% \text{ ou } 0,01944 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração}))$	1,944%	R\$ 45,48
D	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado = (APT * percentual do submódulo 2.2)	36,940%	R\$ 16,80
E	Multa sobre o FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado e Trabalhado = Provisão mensal da multa de FGTS=8%×40%=3,2% * remuneração	3,200%	R\$ 74,88
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 147,69

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 5 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 (Subtotais 1 e 2) + MÓDULO 3	MÓDULO 1 (total)	R\$ 2.340,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.318,53
	Subtotal (módulo 1+(módulo 2-VT-AA)+3	R\$ 1.593,53
	MÓDULO 3 (total)	R\$ 147,69
	TOTAL (módulo 1+ (2 - VT e AA)+3)	R\$ 4.081,22
	TOTAL (módulo 1+2+3 completo)	R\$ 4.806,22

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
4			Valor (R\$)
A	Férias / Terço Constitucional de Férias e 13° do substituto fórmula: $((1/12)+(1/12)+(1/3/12))/12 = 1,62\% * \text{TOTAL (módulo 1+(Módulo 2-VT-AA) + 3}$	1,620%	R\$ 66,11
B	Ausências Legais	0,556%	R\$ 26,72

	Fórmula: $'((2/30)/12) = 0,556\%$		
C	Licença Paternidade Fórmula: $((5/30)/12)*0,02 = 0,028\%$	0,028%	R\$ 1,34
D	Ausência por Acidente de Trabalho Fórmula: $((15/30)/12)*0,08\%=0,33\%$	0,333%	R\$ 16,00
E	Afastamento Maternidade Fórmula: $(0,121*0,03*((4/12)) = 0,121\%$	0,121%	R\$ 5,81
F	Auxílio-doença (doença comum) Fórmula: $((5/30)/12)= 1,39\% * \text{TOTAL (módulo 1+2+3 completo)}$	1,389%	R\$ 66,75
Total			R\$ 182,73

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS		
5	Insumos Diversos (valores mensais por empregado)	Valor (R\$)
A	Uniforme + EPIs (valor por funcionário)	R\$ 257,27
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 257,27

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 7 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5	MÓDULO 1	R\$ 2.340,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.318,53
	MÓDULO 3	R\$ 147,69
	MÓDULO 4	R\$ 182,73
	MÓDULO 5	R\$ 257,27
	TOTAL	R\$ 5.246,22

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO					
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		Base	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos		R\$ 5.246,22	4,37%	R\$ 229,25
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				
B	Lucro		R\$ 5.475,47	6,88%	R\$ 376,71
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + Custos Indiretos)				
Subtotal - Base de Cálculo de Tributos					R\$ 5.852,18
Subtotal B - Base de Cálculo de Tributos por dentro ou racional					R\$ 6.406,32
C.1	C.1 Tributos federais (COFINS)			3,00%	R\$ 192,18
C.2	C.2 Tributos Federais (PIS)			0,65%	R\$ 41,64
C.3	C.3 INSS (Desoneração)				R\$ 0,00
D	D.1 Tributos Estaduais (especificar)				R\$ 0,00
E.1	E.1 Tributos Municipais (ISS)			5,00%	R\$ 320,31
E.2	E.2 Outros Tributos Municipais (especificar)				R\$ 0,00
F	Total dos Tributos			8,65%	R\$ 554,13

MÓDULO 6: RESUMO		
6.A	Custos Indiretos	R\$ 229,25
6.B	Lucro	R\$ 376,71
6.F	Tributos	R\$ 554,13
TOTAL DO MÓDULO 6		R\$ 1.160,09

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.340,00
B	MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 2.318,53
C	MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 147,69

D	MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 182,73
E	MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS	R\$ 257,27
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$ 5.246,22
F	MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 1.160,09
	Valor Total por Empregado	R\$ 6.406,31

2.3 Semi-Qualificado Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul (Oficial de Manutenção)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data da Apresentação da Proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	
C	Ano acordo, convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Número de Meses de Execução do Contrato	
E	Numero de registro da convenção coletiva de trabalho	AC000016/2025
F	Regime Tributário da Empresa:	LUCRO PRESUMIDO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual			
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra.			
1	Carga Horária (IN SEGES/MGI Nº 381/2025)		44 Horas Semanais
2	Remuneração Mínima Exigida		R\$ 2.340,00
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	CBO: (CBO 5143-25)/	Semi-Qualificado (Oficial de Manutenção) - EPITACIOLÂNDIA e CRUZEIRO DO SUL
4	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)		

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base	R\$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade	30% R\$ 540,00
C	Outros (especificar)	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 2.340,00

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
2.1	Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário =(Remuneração / 12 meses)	8,33%	R\$ 194,92
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 283,14
Subtotal		20,43%	R\$ 478,06
Incidência do Submódulo 2.2		36,94%	R\$ 176,59
Total			R\$ 654,65

2.2	Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Contribuições			%	Valor (R\$)
A	INSS			20,00%	R\$ 468,00
B	Salário Educação			2,50%	R\$ 58,50
C	Seguro Acidente de Trabalho	RAT	FAP	3,14%	R\$ 73,47
D	SESI ou SESC			1,50%	R\$ 35,10
E	SENAI ou SENAC			1,00%	R\$ 23,40
F	SEBRAE			0,60%	R\$ 14,04
G	INCRA			0,20%	R\$ 4,68
H	FGTS			8,00%	R\$ 187,20
I	Outras Contribuições (especificar e justificar)			0,00%	R\$ 0,00
Total				36,94%	R\$ 864,39

2.3	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte: = (Vlr Vale Transporte * Nº passagem dia * Nº dias úteis) - (Rem. * 6%) - Não Possui Transporte Regulamentado	
B	Auxílio Alimentação (Vales, cestas básicas, etc) : = (Valor Vale Alimentação * Nº dias úteis)	R\$ 525,00
C	Auxílio morte/funeral	R\$ 29,78
D	Auxílio invalidez permanente por acidente	R\$ 44,71
Total		R\$ 599,49

MÓDULO 2: RESUMO		
2.1	13º (décimo terceiro) Salário , Férias e Adicional de Férias	R\$ 654,65
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 864,39
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 599,49
Subtotal 1 do Módulo 2 (excluído vale transporte e auxílio alimentação) para Cálculo do Férias / Terço Constitucional de Férias e 13º do substituto		R\$ 1.593,53
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 2.118,53

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão		Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado Fórmula: $((1/12) * 0,05) = 0,417\%$ ou $0,00417 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração})$	0,417%	R\$ 9,75
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado = aplicar 8% do FGTS sobre o mesmo valor resultante do Aviso Prévio Indenizado.	8,000%	R\$ 0,78
C	Aviso Prévio Trabalhado = $((\text{Fórmula: } ((7/30)/12) * 1 = 1,944\% \text{ ou } 0,01944 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração}))$	1,944%	R\$ 45,48
D	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado = (APT * percentual do submódulo 2.2)	36,940%	R\$ 16,80
E	Multa sobre o FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado e Trabalhado = Provisão mensal da multa de FGTS=8%×40%=3,2% * remuneração	3,200%	R\$ 74,88
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 147,69

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 5 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 (Subtotais 1 e 2) + MÓDULO 3	MÓDULO 1 (total)	R\$ 2.340,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.118,53
	Subtotal (módulo 1+(módulo 2-VT-AA)+3	R\$ 1.593,53
	MÓDULO 3 (total)	R\$ 147,69
	TOTAL (módulo 1+ (2 - VT e AA)+3)	R\$ 4.081,22
	TOTAL (módulo 1+2+3 completo)	R\$ 4.606,22

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
4			Valor (R\$)
A	Férias / Terço Constitucional de Férias e 13º do substituto fórmula: $((1/12)+(1/12)+(1/3/12))/12 = 1,62\% * \text{TOTAL (módulo 1+(Módulo 2-VT-AA) + 3}$	1,620%	R\$ 66,11
B	Ausências Legais	0,556%	R\$ 25,61

	Fórmula: $'((2/30)/12) = 0,556\%$		
C	Licença Paternidade Fórmula: $((5/30)/12)*0,02 = 0,028\%$	0,028%	R\$ 1,28
D	Ausência por Acidente de Trabalho Fórmula: $((15/30)/12)*0,08\%=0,33\%$	0,333%	R\$ 15,33
E	Afastamento Maternidade Fórmula: $(0,121*0,03*((4/12)) = 0,121\%$	0,121%	R\$ 5,57
F	Auxílio-doença (doença comum) Fórmula: $((5/30)/12)= 1,39\% * \text{TOTAL (módulo 1+2+3 completo)}$	1,389%	R\$ 63,98
Total			R\$ 177,88

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS		
5	Insumos Diversos (valores mensais por empregado)	Valor (R\$)
A	Uniforme + EPIs (valor por funcionário)	R\$ 257,27
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 257,27

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 7 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5	MÓDULO 1	R\$ 2.340,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.118,53
	MÓDULO 3	R\$ 147,69
	MÓDULO 4	R\$ 177,88
	MÓDULO 5	R\$ 257,27
	TOTAL	R\$ 5.041,37

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO					
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		Base	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos		R\$ 5.041,37	4,37%	R\$ 220,30
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				
B	Lucro		R\$ 5.261,67	6,88%	R\$ 362,00
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + Custos Indiretos)				
Subtotal - Base de Cálculo de Tributos					R\$ 5.623,67
Subtotal B - Base de Cálculo de Tributos por dentro ou racional					R\$ 6.156,17
C.1	C.1 Tributos federais (COFINS)			3,00%	R\$ 184,68
C.2	C.2 Tributos Federais (PIS)			0,65%	R\$ 40,01
C.3	C.3 INSS (Desoneração)				R\$ 0,00
D	D.1 Tributos Estaduais (especificar)				R\$ 0,00
E.1	E.1 Tributos Municipais (ISS)			5,00%	R\$ 307,80
E.2	E.2 Outros Tributos Municipais (especificar)				R\$ 0,00
F	Total dos Tributos			8,65%	R\$ 532,49

MÓDULO 6: RESUMO		
6.A	Custos Indiretos	R\$ 220,30
6.B	Lucro	R\$ 362,00
6.F	Tributos	R\$ 532,49
TOTAL DO MÓDULO 6		R\$ 1.114,79

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.340,00
B	MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 2.118,53
C	MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 147,69

D	MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 177,88
E	MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS	R\$ 257,27
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$ 5.041,37
F	MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 1.114,79
	Valor Total por Empregado	R\$ 6.156,16

2.4 Qualificado (Mecânico de refrigeração, técnico em edificações e eletricista)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data da Apresentação da Proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	
C	Ano acordo, convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Número de Meses de Execução do Contrato	
E	Numero de registro da convenção coletiva de trabalho	AC000016/2025
F	Regime Tributário da Empresa:	LUCRO PRESUMIDO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual				
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra.				
1	Carga Horária (IN SEGES/MGI N° 381/2025)			44 Horas Semanais
2	Remuneração Mínima Exigida			R\$ 2.808,00
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	CBO:	(CBO 3121-05)/ (CBO 7156-10)/(CBO 9112-05)	Qualificado (Técnico em Edificações, Eletricista Pleno e Mecânica de refrigeração) - RIO BRANCO
4	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)			

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base	R\$ 2.160,00
B	Adicional de Periculosidade	30% R\$ 648,00
C	Outros (especificar)	R\$ 0,00
TOTAL DO MÓDULO 1		R\$ 2.808,00

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENS AIS E DIÁRIOS			
2.1	Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário =(Remuneração / 12 meses)	8,33%	R\$ 233,90
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 339,76
Subtotal		20,43%	R\$ 573,66
Incidência do Submódulo 2.2		36,80%	R\$ 211,10
Total			R\$ 784,76

2.2	Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Contribuições		%	Valor (R\$)
A	INSS		20,00%	R\$ 561,60
B	Salário Educação		2,50%	R\$ 70,20
C	Seguro Acidente de Trabalho	RAT	FAP	3,00% R\$ 84,24
D	SESI ou SESC		1,50%	R\$ 42,12
E	SENAI ou SENAC		1,00%	R\$ 28,08
F	SEBRAE		0,60%	R\$ 16,84
G	INCRA		0,20%	R\$ 5,61
H	FGTS		8,00%	R\$ 224,64
I	Outras Contribuições (especificar e justificar)		0,00%	R\$ 0,00

Total	36,80%	R\$ 1.033,33
--------------	---------------	---------------------

2.3	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Transporte: = (Vlr Vale Transporte * N° passagem dia * N° dias úteis) - (Rem. * 6%) - Não Possui Transporte Regulamentado	R\$ 178,40
B	Auxílio Alimentação (Vales, cestas básicas, etc) : = (Valor Vale Alimentação * N° dias úteis)	R\$ 525,00
C	Auxílio morte/funeral	R\$ 29,78
D	Auxílio invalidez permanente por acidente	R\$ 44,71
Total		R\$ 777,89

MÓDULO 2: RESUMO		
2.1	13° (décimo terceiro) Salário , Férias e Adicional de Férias	R\$ 784,76
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R\$ 1.033,33
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R\$ 777,89
Subtotal 1 do Módulo 2 (excluído vale transporte e auxílio alimentação) para Cálculo do Férias / Terço Constitucional de Férias e 13° do substituto		R\$ 1.892,58
TOTAL DO MÓDULO 2		R\$ 2.595,98

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão		Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado Fórmula: $((1/12) * 0,05) = 0,417\%$ ou $0,00417 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração})$	0,417%	R\$ 11,70
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado = aplicar 8% do FGTS sobre o mesmo valor resultante do Aviso Prévio Indenizado.	8,000%	R\$ 0,93
C	Aviso Prévio Trabalhado = $((\text{Fórmula: } ((7/30)/12) * 1 = 1,944\% \text{ ou } 0,01944 * (\text{incide sobre o Módulo 1 - Composição da Remuneração}))$	1,944%	R\$ 54,58
D	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado = (APT * percentual do submódulo 2.2)	36,800%	R\$ 20,08
E	Multa sobre o FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado e Trabalhado = Provisão mensal da multa de FGTS= $8\% \times 40\% = 3,2\% * \text{remuneração}$	3,200%	R\$ 89,85
TOTAL DO MÓDULO 4			R\$ 177,14

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 5 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 (Subtotais 1 e 2) + MÓDULO 3	MÓDULO 1 (total)	R\$ 2.808,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.595,98
	<i>Subtotal (módulo 1+(módulo 2-VT-AA)+3</i>	<i>R\$ 1.892,58</i>
	MÓDULO 3 (total)	R\$ 177,14
	<i>TOTAL (módulo 1+ (2 - VT e AA)+3)</i>	<i>R\$ 4.877,72</i>
	TOTAL (módulo 1+2+3 completo)	R\$ 5.581,12

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
4			Valor (R\$)
A	Férias / Terço Constitucional de Férias e 13° do substituto	1,620%	R\$ 79,01

	fórmula: $((1/12)+(1/12)+(1/3/12))/12 = 1,62\% \times \text{TOTAL (módulo 1+(Módulo 2-VT-AA) + 3}$		
B	Ausências Legais Fórmula: $'((2/30)/12) = 0,556\%$	0,556%	R\$ 31,03
C	Licença Paternidade Fórmula: $((5/30)/12)*0,02 = 0,028\%$	0,028%	R\$ 1,56
D	Ausência por Acidente de Trabalho Fórmula: $((15/30)/12)*0,08\%=0,33\%$	0,333%	R\$ 18,58
E	Afastamento Maternidade Fórmula: $(0,121*0,03*((4/12)) = 0,121\%$	0,121%	R\$ 6,75
F	Auxílio-doença (doença comum) Fórmula: $((5/30)/12)= 1,39\% \times \text{TOTAL (módulo 1+2+3 completo)}$	1,389%	R\$ 77,52
Total			R\$ 214,45

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS		
5	Insumos Diversos (valores mensais por empregado)	Valor (R\$)
A	Uniforme + EPIs (valor por funcionário)	R\$ 257,27
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$ 257,27

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 7 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5	MÓDULO 1	R\$ 2.808,00
	MÓDULO 2 (total)	R\$ 2.595,98
	MÓDULO 3	R\$ 177,14
	MÓDULO 4	R\$ 214,45
	MÓDULO 5	R\$ 257,27
	TOTAL	R\$ 6.052,84

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO					
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		Base	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos		R\$ 6.052,84	3,17%	R\$ 191,87
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				
B	Lucro		R\$ 6.244,71	3,43%	R\$ 214,19
	Base de cálculo = (Total dos Módulos 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + Custos Indiretos)				
Subtotal - Base de Cálculo de Tributos					R\$ 6.458,90
Subtotal B - Base de Cálculo de Tributos por dentro ou racional					R\$ 7.070,49
C.1	C.1 Tributos federais (COFINS)			3,00%	R\$ 212,11
C.2	C.2 Tributos Federais (PIS)			0,65%	R\$ 45,95
C.3	C.3 INSS (Desoneração)				R\$ 0,00
D	D.1 Tributos Estaduais (especificar)				R\$ 0,00
E.1	E.1 Tributos Municipais (ISS)			5,00%	R\$ 353,52
E.2	E.2 Outros Tributos Municipais (especificar)				R\$ 0,00
F	Total dos Tributos			8,65%	R\$ 611,58

MÓDULO 6: RESUMO		
6.A	Custos Indiretos	R\$ 191,87
6.B	Lucro	R\$ 214,19
6.F	Tributos	R\$ 611,58
TOTAL DO MÓDULO 6		R\$ 1.017,64

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)

A	MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.808,00
B	MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	R\$ 2.595,98
C	MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO	R\$ 177,14
D	MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	R\$ 214,45
E	MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS	R\$ 257,27
	Subtotal (A + B + C + D + E)	R\$ 6.052,84
F	MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	R\$ 1.017,64
	Valor Total por Empregado	R\$ 7.070,48

Quadro de resumo

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIA PROFISSIONAL	Localização	Quant. Empregados (A)	Valor Mensal Empregados (B)	Valor Mensal Empregados (A) x (B) (C)	Valor ANUAL Empregados (C) x (12 meses)
1	EQUIPE FIXA (serviços com dedicação exclusiva)	Semi-Qualificados (Oficial de Manutenção e Auxiliar de Manutenção)	Rio Branco	3	R\$ 6.406,31	R\$ 19.218,93	R\$ 230.627,16
		Semi-Qualificados (Oficial de Manutenção)	Epitaciolândia/ Cruzeiro do Sul	2	R\$ 6.156,16	R\$ 12.312,32	R\$ 147.747,84
		Qualificados (Eletricista, Encarregado Geral/Técnico em Edificações e Mecânico de Refrigeração)	Rio Branco	4	R\$ 7.070,48	R\$ 28.281,92	R\$ 339.383,04
VALOR TOTAL ITEM 01					R\$ 717.758,04		

3. Planilha do valor do EPI considerado na composição da mão de obra

VALOR ESTIMADO DE EPI - MANUTENÇÃO PREDIAL				
Itens	Descrição	Total	Média Preços Unit.	Preço Médio Total Peças
1	Kit de EPI – Capacete de segurança, Bota de Couro, Capacete, Luvas Raspa, Óculos de proteção, Máscara Filtro de papel e Filtro solar.	mensal	R\$ 210,14	R\$ 210,14
			Valor Mensal	R\$ 210,14
			Valor Anual	R\$ 2.521,68

4. Planilha do valor do Uniforme considerado na composição da mão de obra

VALOR ESTIMADO DE UNIFORMES E EPI - MANUTENÇÃO PREDIAL				
Itens	Descrição	Total	Média Preços Unit.	Preço Médio Total Peças
1	CAMISAS EM ALGODÃO, MANGA CURTA	4	R\$ 39,67	R\$ 158,68
2	CAMISAS EM ALGODÃO, MANGA LONGA	4	R\$ 45,83	R\$ 183,32
3	CALÇA JEANS	2	R\$ 73,73	R\$ 147,46
4	PAR DE MEIAS 100% ALGODÃO	4	R\$ 19,77	R\$ 79,08
			Valor Mensal	R\$ 568,54
			Valor Anual	R\$ 568,54

5. Planilha de custos e formação de preços – serviços eventuais – sob demanda

ANEXO IV - SERVIÇOS EVENTUAIS										
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS SERVIÇOS EVENTUAIS - SOB DEMANDA - SR/PF/AC										
ESTIMATIVA ANUAL										
ITEM	SINAPI	CBO	Categorias Profissionais e carga horária	Und.	Valor unitário da hora	Qtde de horas estimadas	Valor Anual Horário Normal	Valor Adicional de 50%	Valor Adicional de 100%	Subtotal Anual (R\$)
1	4750	(CBO 7152-10)	Pedreiro (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	170	R\$ 3.974,60	R\$ 1.788,57	R\$ 1.192,38	R\$ 6.955,55
2	6127	(CBO 7170-20)	Auxiliar de Pedreiro	hora	R\$ 17,83	90	R\$ 1.604,70	R\$ 722,12	R\$ 481,41	R\$ 2.808,23
3	12872	(CBO 7164-05)	Gesseiro (com encargos complementares)	hora	R\$ 22,77	60	R\$ 1.366,20	R\$ 614,79	R\$ 409,86	R\$ 2.390,85
4	10489	(CBO 7163-05)	Vidraceiro (com encargos complementares)	hora	R\$ 20,64	105	R\$ 2.167,20	R\$ 975,24	R\$ 650,16	R\$ 3.792,60
5	4783	(CBO 7166-10)	Pintor (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	170	R\$ 3.974,60	R\$ 1.788,57	R\$ 1.192,38	R\$ 6.955,55
6	34466	(CBO 7166-10)	Auxiliar de pintor	hora	R\$ 17,83	70	R\$ 1.248,10	R\$ 561,65	R\$ 374,43	R\$ 2.184,18
7	2696	(CBO 7241-10)	Encanador ou Bombeiro Hidráulico (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	90	R\$ 2.104,20	R\$ 946,89	R\$ 631,26	R\$ 3.682,35
8	12868	(CBO 7711-05)	Marceneiro (com encargos complementares)	hora	R\$ 21,66	130	R\$ 2.815,80	R\$ 1.267,11	R\$ 844,74	R\$ 4.927,65
9	1213	(CBO 7155-05)	Carpinteiro	hora	R\$ 23,38	120	R\$ 2.805,60	R\$ 1.262,52	R\$ 841,68	R\$ 4.909,80
10	6160	(CBO 7243-15)	Soldador (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	70	R\$ 1.636,60	R\$ 736,47	R\$ 490,98	R\$ 2.864,05
11	6110	(CBO 7244-40)	Serralheiro (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	150	R\$ 3.507,00	R\$ 1.578,15	R\$ 1.052,10	R\$ 6.137,25
12	2436	(CBO 7156-10)	Eletricista (com encargos complementares)	hora	R\$ 23,38	150	R\$ 3.507,00	R\$ 1.578,15	R\$ 1.052,10	R\$ 6.137,25
13	2358	(CBO 3181-05)	Desenhista projetista (com encargos complementares)	hora	R\$ 19,51	100	R\$ 1.951,00	R\$ 877,95	R\$ 585,30	R\$ 3.414,25

14	248	(CBO 5143-25)	Auxiliar de serviços gerais (com encargos complementares)	hora	R\$ 17,43	90	R\$ 1.568,70	R\$ 705,92	R\$ 470,61	R\$ 2.745,23
15	33952	(CBO 2141)	Arquiteto Pleno (com encargos complementares)	hora	R\$ 138,45	20	R\$ 2.769,00	R\$ 1.246,05	R\$ 830,70	R\$ 4.845,75
VALOR SUBTOTAL (A)										R\$ 64.750,53
BDI 1 = BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS/OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS										R\$ 10.094,61
VALOR ESTIMADO TOTAL (A) + BDI										R\$ 74.845,14
VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL COM SERVIÇOS EVENTUAIS (A)										R\$ 74.845,14
VALOR ESTIMADO TOTAL MENSAL COM SERVIÇOS EVENTUAIS (A)										R\$ 6.237,10

6. Planilha de custos e formação de preços referenciais – Peças e materiais – Sob demanda

RELAÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (ESTIMATIVA ANUAL)							
Planilha estimativa para Materiais e Insumos							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
1.1	157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	3	223,77	671,31
1.2	5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	18	24,87	447,66
1.3	36246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	60	3,19	191,40
1.4	3	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	3,6	18,88	67,97
1.5	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	5	140,00	700,00
1.6	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	5	140,00	700,00
1.7	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	50	2,42	121,00
1.8	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	70	3,99	279,30
1.9	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	50	1,30	65,00
1.10	135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	60	4,93	295,80
1.11	37596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	60	4,58	274,80
1.12	34355	SINAPI	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	50	3,73	186,50
1.13	43054	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	70	10,67	746,90
1.14	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	70	9,93	695,10
1.15	43055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	55	8,60	473,00
1.16	43056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	60	9,92	595,20
1.17	43057	SINAPI	ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO	KG	60	10,90	654,00
1.18	7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	18	22,75	409,50
1.19	127	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RÁPIDA	L	18	25,66	461,88
1.20	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	18	10,75	193,50
1.21	43617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	18	11,91	214,38
1.22	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	2	26,80	53,60
1.23	344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	2	35,23	70,46

1.24	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	2	38,22	76,44
1.25	4313 1	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	2	31,13	62,26
1.26	4313 2	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2	26,80	53,60
1.27	3836 4	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	1	1781,97	1.781,97
1.28	1169 2	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M²	1	1022,41	1.022,41
1.31	546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	KG	5	9,08	45,40
1.32	3996 1	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	10	34,07	340,70
1.33	7271	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	600	1,10	660,00
1.34	7267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	600	0,87	522,00
1.35	7268	SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM	UN	600	1,71	1.026,00
1.37	181	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	4	280,45	1.121,80
1.38	5090	SINAPI	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	3	22,00	66,00
1.39	5085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	3	32,75	98,25
1.40	4360 3	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	3	46,79	140,37
1.41	2020 9	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60	23,39	1.403,40
1.42	4430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60	11,46	687,60
1.43	4400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60	18,24	1.094,40
1.44	1116 1	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	50	3,76	188,00
1.45	1157 2	SINAPI	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO	UN	10	34,24	342,40
1.49	1155 2	SINAPI	PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	10	7,88	78,80
1.50	1287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	35	37,67	1.318,45
1.51	3466 4	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5	50,27	251,35
1.52	3466 5	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5	62,41	312,05
1.54	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	600	1,30	780,00
1.55	4452 8	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32	KG	70	6,93	485,10

1.56	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	5	62,30	311,50
1.57	4439 6	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	5	44,70	223,50
1.58	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	3,6	49,46	178,06
1.59	1100 2	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	5	25,11	125,55
1.60	1099 8	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	5	27,41	137,05
1.64	1118 6	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	2	575,59	1.151,18
1.66	3103	SINAPI	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	4	39,89	159,56
1.67	3097	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	3	60,35	181,05
1.68	3081	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	2	106,64	213,28
1.69	3093	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	3	96,63	289,89
1.70	3815 5	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA	UN	3	72,61	217,83
1.71	3090	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	8	48,11	384,88
1.72	3815 3	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	3	42,38	127,14
1.73	4361 2	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	8	78,47	627,76
1.75	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	3,6	35,73	128,63
1.76	3812 2	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	3,6	20,55	73,98
1.77	4365 3	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	3,6	35,41	127,48
1.78	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	5	7,38	36,90
1.79	3315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	40	1,07	42,80
1.80	1179 5	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1	1283,01	1.283,01
1.81	140	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	36	28,26	1.017,36
1.82	151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE	L	10	41,71	417,10
1.83	3672	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30	2,38	71,40

1.84	3671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30	2,25	67,50
1.85	3673	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30	3,53	105,90
1.86	1146 2	SINAPI	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	PAR	2	19,74	39,48
1.87	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UM	70	3,63	254,10
1.88	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	70	1,21	84,70
1.89	3949 0	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1119,67	1.119,67
1.90	3949 4	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	804,02	804,02
1.91	3949 5	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	906,02	906,02
1.92	3949 6	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	996,62	996,62
1.93	3949 2	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1153,81	1.153,81
1.94	3949 7	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1042,20	1.042,20
1.95	3949 3	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1	1237,57	1.237,57
1.96	2032 2	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	1	320,35	320,35
1.97	1055 5	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2	320,02	640,04
1.98	3777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M²	15	1,96	29,40

1.10 1	626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	18	28,09	505,62
1.10 2	626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	BALDE C/ 18 KG	5	505,62	2.528,10
1.10 3	4365 1	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	KG	10	6,47	64,70
1.10 4	4362 6	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	72	3,60	259,20
1.10 5	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3	35,63	106,89
1.10 6	4049	SINAPI	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	L	3,6	72,25	260,10
1.10 7	1156 1	SINAPI	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM	UN	5	254,75	1.273,75
1.10 8	1149 9	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	3	669,49	2.008,47
1.10 9	4360 4	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	2	135,81	271,62
1.11 0	1156 0	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	2	196,63	393,26
1.11 1	1196 3	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	50	9,18	459,00
1.11 2	1196 4	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	50	2,31	115,50
1.11 3	1329 4	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	50	1,46	73,00
1.11 4	4382	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UN	50	1,09	54,50
1.11 5	4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	150	0,18	27,00
1.11 6	1196 2	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	150	0,21	31,50
1.11 7	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	5	401,97	2.009,85
1.11 8	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	5	348,17	1.740,85
1.11 9	4825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	2	298,76	597,52
1.12 0	4454 0	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M²	2	819,70	1.639,40
1.12 1	4800	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO	M²	10	64,74	64,74
1.12 2	3941 3	SINAPI	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M²	10	27,03	270,30
1.12 3	3941 7	SINAPI	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M²	10	35,67	356,70
1.12 5	3623 8	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M²	60	19,05	1.143,00

1.12 6	4818	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	CAIXA C/ 8 UNIDADES (3,125m²)	5	850,00	4.250,00
1.12 7	5088	SINAPI	PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA	UN	2	7,37	14,74
1.12 8	2024 7	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	10	20,16	201,60
1.13 0	3435 7	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	15	7,10	106,50
1.13 1	4412	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	15	1,75	26,25
1.13 2	4408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	15	2,18	32,70
1.13 3	3839 3	SINAPI	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	10	20,00	200,00
1.13 4	3839 0	SINAPI	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	15	49,14	737,10
1.13 5	1157 5	SINAPI	ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER	UN	2	61,62	123,24
1.13 6	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310 ML	20	51,55	1.031,00
1.13 7	7317	SINAPI	SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO	KG	5	59,20	296,00
1.13 8	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	72	10,90	784,80
1.13 9	5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	12	24,87	298,44
1.14 0	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60	16,19	971,40
1.14 1	1092 8	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	10	15,21	152,10
1.14 2	7186	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	10	84,99	849,90
1.14 3	7173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,5	1687,02	843,51
1.14 4	7175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	300	1,90	570,00
1.14 5	2500 7	SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M²	30	41,00	1.230,00
1.14 6	4377 6	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	L	18	23,06	415,08
1.14 7	7350	SINAPI	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	18	53,44	961,92
1.14 8	7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	18	24,83	446,94
1.14 9	7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	18	37,02	666,36
1.15 0	4362 4	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	18	45,12	812,16
1.15 1	7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	12	17,89	214,68
1.15 2	7304	SINAPI	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	2	68,35	136,70
1.15 3	7311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	18	34,22	615,96

1.15 4	4364 9	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	18	35,35	636,30
1.15 5	4365 0	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	L	18	33,40	601,20
1.15 6	7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	18	33,13	596,34
1.15 7	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	18	33,58	604,44
1.15 8	1047 5	SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO	L	18	37,23	670,14
1.15 9	1047 8	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	L	18	43,26	778,68
1.16 0	1049 9	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M²	2	167,32	334,64
1.16 1	1050 5	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M²	3	346,42	1.039,26
1.16 2	1050 3	SINAPI	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M²	3	564,76	1.694,28
1.16 3	1050 6	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M²	2	452,23	904,46
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL =>							R\$ 79.958,66
2	MATERIAIS HIDRÁULICOS						
2.1	107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2	0,94	1,88
2.2	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2	1,04	2,08
2.3	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	2	2,08	4,16
2.4	110	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2	7,24	14,48
2.5	111	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	10	9,79	97,90
2.6	112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	8	5,19	41,52
2.7	95	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	10	13,17	131,70
2.8	96	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	6	14,33	85,98
2.9	97	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	6	21,56	129,36
2.10	98	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	5	32,27	161,35
2.11	99	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	5	30,50	152,50
2.13	2111 4	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	5	44,90	224,50
2.14	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	8	11,38	91,04
2.15	157	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	2	223,77	447,54
2.16	156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	2	79,67	159,34
2.17	131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2	68,14	136,28

2.18	2008 0	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	10	28,58	285,80
2.19	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	10	87,56	875,60
2.20	2008 0	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	10	28,58	285,80
2.21	233	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	5	87,56	437,80
2.22	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	10	40,98	409,80
2.24	7588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	4	54,60	218,40
2.25	1168 5	SINAPI	BRAÇO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 "	UN	4	23,90	95,60
2.26	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	5	25,92	129,60
2.27	1171 2	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	2	48,50	97,00
2.28	1171 7	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2	58,46	116,92
2.29	3463 6	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	415,00	415,00
2.30	3463 9	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1	957,89	957,89
2.31	3464 0	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1086,58	1.086,58
2.32	1167 9	SINAPI	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO	UN	5	25,89	129,45
2.33	1022 8	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	3	345,00	1.035,00
2.34	1178 1	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	3	279,49	838,47
2.35	3680 1	SINAPI	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "	UN	2	26,43	52,86
2.36	1197	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	2,04	4,08
2.37	1198	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	2,67	5,34
2.38	1202	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	5,78	11,56
2.39	1185	SINAPI	CAP PVC, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	1,45	2,90
2.40	1189	SINAPI	CAP PVC, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	2,38	4,76
2.41	1193	SINAPI	CAP PVC, SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	4,57	9,14
2.42	1744	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	1	170,89	170,89
2.43	1743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1	224,41	224,41
2.44	1747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1	246,72	246,72
2.45	1926	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	2,54	12,70
2.46	1927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	2,85	14,25
2.47	1923	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	5,20	26,00
2.48	1929	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	6,30	31,50
2.49	1930	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	10,79	21,58

2.50	1924	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	17,41	34,82
2.51	1922	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDABEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	36,00	72,00
2.52	1956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	3,47	34,70
2.53	1957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	7,51	75,10
2.54	1958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	13,98	139,80
2.55	1955	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	2,46	24,60
2.56	1959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	15,17	75,85
2.57	1925	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	39,65	198,25
2.58	1960	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	5	60,89	304,45
2.59	1961	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2	78,00	156,00
2.60	1370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	10	119,02	1.190,20
2.61	1168 3	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	5	33,89	169,45
2.62	1168 4	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	5	37,10	185,50
2.63	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	5	14,75	73,75
2.64	3533	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	3,18	31,80
2.65	3538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	6,02	60,20
2.66	3496	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	3,91	39,10
2.67	3475	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	5,58	27,90
2.68	3534	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	8,84	44,20
2.69	3485	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	15,41	77,05
2.70	3482	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	6,32	31,60
2.71	3543	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	2,05	10,25
2.72	3505	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	3,11	15,55
2.73	3542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	0,69	3,45
2.74	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	0,85	4,25
2.75	3536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	2,82	14,10
2.76	3515	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	7,57	37,85
2.77	3795 0	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	69,12	345,60

2.78	3794 9	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	2,55	12,75
2.79	3526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	3,51	17,55
2.80	3509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	7,97	39,85
2.81	2014 7	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	6,23	62,30
2.82	3524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	9,37	93,70
2.83	3532	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	21,66	216,60
2.84	3535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	6,86	68,60
2.85	3540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	5,81	58,10
2.86	3539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	33,66	336,60
2.87	2015 7	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5	22,24	111,20
2.88	2015 8	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5	88,32	441,60
2.89	2015 4	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	10	3,95	39,50
2.90	2015 5	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	10	6,86	68,60
2.91	2015 6	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5	19,29	96,45
2.92	3499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	1,32	13,20
2.93	3500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	1,75	17,50
2.94	3501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	4,82	24,10
2.95	3502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	6,93	34,65
2.96	3503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	8,71	43,55
2.97	3477	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	32,22	161,10
2.98	3478	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	75,85	151,70
2.99	2014 4	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	3	62,09	186,27
2.10 0	2014 3	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	3	79,43	238,29
2.10 1	2014 5	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2	153,22	306,44
2.10 2	2014 6	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	3	209,46	628,38
2.10 3	2014 0	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5	9,82	49,10
2.10 4	2014 1	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	5	24,07	120,35
2.10 5	2014 2	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	3	42,33	126,99

2.10 6	3520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	9,52	19,04
2.10 7	3519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	9,09	18,18
2.10 8	3518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	4,34	8,68
2.10 9	3795 1	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	2,82	5,64
2.11 0	3846	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	16,29	162,90
2.11 1	3886	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	22,03	220,30
2.11 2	3854	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	12,33	123,30
2.11 3	3873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	14,35	143,50
2.11 4	3802 1	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	25,48	127,40
2.11 5	3847	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	33,21	332,10
2.11 6	3802 2	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	45,65	228,25
2.11 7	3907	SINAPI	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	6,25	31,25
2.11 8	3889	SINAPI	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	4,44	44,40
2.11 9	3868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	1,63	16,30
2.12 0	3869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	3,61	18,05
2.12 1	3872	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	6,16	30,80
2.12 2	3850	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	14,22	71,10
2.12 3	3802 3	SINAPI	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	7,24	36,20
2.12 4	3900	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	54,23	108,46
2.12 5	3848	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	12,89	38,67
2.12 6	3867	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	86,60	259,80
2.12 7	3861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20	0,89	17,80
2.12 8	3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	0,95	2,85
2.12 9	3893	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	21,14	63,42
2.13 0	3895	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	14,32	42,96
2.13 1	3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	2,32	6,96
2.13 2	3862	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	4,95	14,85
2.13 3	1043 2	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1	381,29	381,29
2.13 4	3863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	5,07	25,35
2.13 5	3864	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	15,53	46,59
2.13 6	3865	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	22,72	68,16
2.13 7	3866	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4	51,00	204,00
2.13 8	3878	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	3	13,91	41,73
2.13 9	3855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	UN	15	6,01	90,15

2.14 0	3874	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	15	6,96	104,40
2.14 1	3870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	15	7,64	114,60
2.14 2	3859	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8	1,54	12,32
2.14 3	3856	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8	2,13	17,04
2.14 4	3906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	1,76	8,80
2.14 5	3860	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	5,24	26,20
2.14 6	2018 5	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	25	10,25	256,25
2.14 7	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	2	35,63	71,26
2.14 8	1171 1	SINAPI	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA	UN	1	11,94	11,94
2.14 9	1173 9	SINAPI	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1	10,21	10,21
2.15 0	5102	SINAPI	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1	14,33	14,33
2.15 4	6019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1	35,58	35,58
2.15 5	6016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1	22,54	22,54
2.15 6	6010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1	61,23	61,23
2.15 7	6028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	1	85,28	85,28
2.15 8	6011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	1	176,87	176,87
2.15 9	6012	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UN	1	214,13	214,13
2.16 0	6027	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)	UN	1	446,18	446,18
2.16 1	6021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	1	50,18	50,18
2.16 2	6024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1	51,87	51,87
2.16 3	1167 3	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3	18,87	56,61
2.16 4	1167 4	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3	24,30	72,90
2.16 5	1167 5	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4	38,58	154,32
2.16 6	1167 6	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	51,60	103,20
2.16 7	1167 7	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	53,29	106,58
2.16 8	1167 8	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	97,59	195,18
2.16 9	6013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2	67,32	134,64
2.17 0	6015	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	2	97,91	195,82
2.17 1	6014	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	3	93,61	280,83

2.17 2	6006	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	3	48,75	146,25
2.17 3	6005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	2	55,00	110,00
2.17 4	2026 2	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	15	15,20	228,00
2.17 5	7135	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	6,05	30,25
2.17 6	3794 7	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	4,92	24,60
2.17 7	7606	SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	UN	5	69,28	346,40
2.17 8	1182 5	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	72,88	72,88
2.17 9	1176 7	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	194,12	194,12
2.18 0	1176 6	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	45,25	45,25
2.18 1	1182 4	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	53,22	53,22
2.18 2	1176 5	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	82,72	82,72
2.18 3	1177 3	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	5	94,07	470,35
2.18 4	7602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UN	5	34,66	173,30
2.18 6	2006 5	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12	44,65	535,80
2.18 7	9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30	7,46	223,80
2.18 8	9837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30	16,17	485,10
2.18 9	9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30	12,32	369,60
2.19 0	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30	4,83	144,90
2.19 1	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30	10,42	312,60
2.19 2	9874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12	16,37	196,44
2.19 3	9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12	18,29	219,48
2.19 4	9867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30	4,28	128,40
2.19 5	9873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12	29,54	354,48
2.19 6	9871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12	48,94	587,28
2.19 7	9872	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6	68,09	408,54
2.19 8	9870	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6	106,55	639,30
2.19 9	9908	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	442,98	442,98
2.20 0	9905	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	7,71	38,55
2.20 1	9906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	9,29	55,74
2.20 2	9895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	15,65	31,30

2.20 3	9894	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	30,10	60,20
2.20 4	9897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	32,14	64,28
2.20 5	9910	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	83,62	167,24
2.20 6	9909	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	170,29	340,58
2.20 7	9907	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	201,06	201,06
TOTAL MATERIAIS HIDRÁULICOS =>							R\$ 31.504,11
3	MATERIAIS ELÉTRICOS						
3.1	392	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND	20	2,37	47,40
3.2	3912 8	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	20	2,52	50,40
3.3	3912 9	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	20	2,70	54,00
3.4	3912 7	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UND	15	2,31	34,65
3.5	3913 2	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	15	5,05	75,75
3.6	3913 3	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UND	15	6,32	94,80
3.7	410	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	UN	60	0,19	11,40
3.8	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	60	1,19	71,40
3.9	412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	60	1,23	73,80
3.10	414	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	60	0,07	4,20
3.11	411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	60	0,24	14,40
3.22	3960 1	SINAPI	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	10	31,25	312,50
3.24	3960 3	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	60	3,33	199,80
3.25	1182 1	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	UND	3	10,61	31,83
3.26	1562	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UND	3	17,37	52,11
3.27	1563	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	UND	3	23,31	69,93
3.28	1186 3	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2	UN	3	6,10	18,30
3.29	1185 6	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	3	6,95	20,85
3.30	1539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	3	8,17	24,51

3.31	1550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	3	8,62	25,86
3.32	1185 4	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	3	10,76	32,28
3.33	1186 2	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	3	15,10	45,30
3.37	993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	50	2,41	120,50
3.38	1022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	50	3,37	168,50
3.39	1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50	5,16	258,00
3.40	994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	50	7,51	375,50
3.41	1020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	50	12,31	615,50
3.42	996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	50	30,40	1.520,00
3.43	1019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	50	42,96	2.148,00
3.44	1018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	50	63,52	3.176,00
3.45	977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	50	88,87	4.443,50
3.46	998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	50	115,38	5.769,00
3.47	3460 2	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100	5,23	523,00
3.48	3460 7	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	200	12,82	2.564,00
3.49	3460 9	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	100	18,65	1.865,00
3.50	3461 8	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100	7,13	713,00
3.51	3462 1	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	150	17,67	2.650,50
3.52	3462 2	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	100	26,26	2.626,00
3.53	3462 4	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	100	9,52	952,00
3.54	3462 7	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	70	22,96	1.607,20

3.55	3462 9	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	70	35,08	2.455,60
3.56	3925 8	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	70	10,76	753,20
3.57	3925 9	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	70	16,57	1.159,90
3.58	3926 0	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	70	25,37	1.775,90
3.59	3926 1	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	70	34,61	2.422,70
3.66	1190 2	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	30	1,29	38,70
3.67	1190 6	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	30	3,22	96,60
3.69	3959 9	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	300	7,49	2.247,00
3.70	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	20	2,18	43,60
3.71	4310 3	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	1	311,54	311,54
3.72	1873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,34	43,40
3.77	1368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	7	87,40	611,80
3.93	1879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	7	2,53	17,71
3.94	3927 3	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	7	3,28	22,96
3.95	1876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	7	8,52	59,64
3.96	1875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	7	5,24	36,68
3.97	1884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	7	3,84	26,88
3.98	3465 3	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	7	9,68	67,76
3.99	3461 6	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	7	55,50	388,50
3.10 0	3468 6	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UND	5	14,36	71,80
3.10 1	3468 8	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UND	3	17,54	52,62
3.10 2	3462 3	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UND	5	54,65	273,25
3.10 3	3462 8	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UND	5	78,27	391,35
3.10 5	3470 9	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	5	68,00	340,00
3.10 6	3471 4	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	3	81,21	243,63
3.10 7	3472 9	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1	1260,67	1.260,67

3.10 8	3473 4	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UND	1	1951,93	1.951,93
3.10 9	3454 4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA	UND	1	1602,58	1.602,58
3.11 0	2391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1	370,90	370,90
3.11 1	2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	420,78	420,78
3.11 2	2377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	590,52	590,52
3.11 3	2393	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	UN	1	988,90	988,90
3.11 4	2394	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD	UN	1	4782,85	4.782,85
3.11 5	3944 5	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2	149,08	298,16
3.11 6	3945 6	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3	169,98	509,94
3.11 7	3945 7	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	2	185,31	370,62
3.11 8	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	40	6,62	264,80
3.11 9	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	40	10,35	414,00
3.12 0	2680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	40	15,15	606,00
3.12 1	2681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	25	24,76	619,00
3.12 2	2686	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	6	45,29	271,74
3.12 3	2683	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA	M	6	71,37	428,22
3.12 4	2687	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM	M	25	2,70	67,50
3.12 5	2689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	25	3,21	80,25
3.12 6	2688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	25	3,48	87,00
3.12 7	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	25	5,96	149,00
3.12 8	3925 4	SINAPI	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	25	15,28	382,00
3.12 9	3925 5	SINAPI	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	25	28,27	706,75
3.13 0	3925 3	SINAPI	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	25	19,47	486,75
3.13 1	2011 1	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10	13,56	135,60
3.13 2	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	10	1,84	18,40
3.13 3	3806 2	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5	9,98	49,90
3.13 4	3806 5	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5	39,96	199,80
3.13 5	3806 8	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5	20,49	102,45
3.13 6	3807 7	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5	21,64	108,20
3.13 7	3807 9	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	10	30,88	308,80

3.13 8	3807 1	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5	24,49	122,45
3.13 9	3808 1	SINAPI	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5	34,34	171,70
3.14 0	3807 0	SINAPI	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5	23,66	118,30
3.14 1	3807 2	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	10	29,68	296,80
3.14 2	3806 3	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5	13,59	67,95
3.14 3	3809 1	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	3,43	34,30
3.14 4	3809 5	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	7,26	36,30
3.14 5	3809 2	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	15	3,25	48,75
3.14 6	3809 3	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	3,36	33,60
3.14 7	3809 6	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	7,81	39,05
3.14 8	3809 4	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	4,12	20,60
3.14 9	3809 7	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	8,37	41,85
3.15 0	3809 8	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	8,37	41,85
3.15 1	3812 4	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	5	27,90	139,50
3.15 2	3819 4	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	30	6,00	180,00
3.15 3	3938 8	SINAPI	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	12	7,38	88,56
3.15 4	3938 7	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	11,50	575,00
3.15 5	3938 6	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	50	8,02	401,00
3.15 5	3878 2	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	UM	100	12,45	1.245,00
3.15 7	4224 8	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	3	597,62	1.792,86
3.15 9	3877 4	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	25	15,07	376,75
3.16 2	3939 0	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	15	31,35	470,25
3.16 3	3939 1	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10	35,20	352,00
3.16 7	3980 5	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	2	217,86	435,72
3.16 8	3980 6	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	2	403,64	807,28
3.16 9	3980 7	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1	874,78	874,78

3.17 0	4310 0	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	1	683,89	683,89
3.17 1	1893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	10	3,27	32,70
3.17 2	1902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UND	5	2,38	11,90
3.17 3	1891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	15	1,10	16,50
3.17 4	1892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	15	1,53	22,95
3.17 5	1894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	15	4,73	70,95
3.17 8	1573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	15	1,64	24,60
3.17 9	1577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	15	3,28	49,20
3.18 0	1578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	15	5,70	85,50
3.18 1	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	30	1,06	31,80
3.18 2	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	30	1,37	41,10
3.18 3	3810 1	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	15	11,06	165,90
3.18 4	7528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10	13,00	130,00
3.18 5	1214 7	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	10	19,82	198,20
3.18 6	3807 5	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10	22,52	225,20
3.18 7	3810 2	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	10	14,15	141,50
3.19 0	3807 6	SINAPI	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	10	25,24	252,40

TOTAL MATERIAIS ELÉTRICOS => R\$ 77.043,89

4 MATERIAIS REFRIGERAÇÃO							
4.1		PRÓPR IO	Gás refrigerante R-410A	Kg	60	168,77	10.126,20
4.2		PRÓPR IO	Gás refrigerante R22 EOS	Kg	40	100,03	4.001,20
4.3		PRÓPR IO	Turbina para Evap. K7 4 vias marca LG, modelo ARNU12GTRA2 (COD. MDG42451401)	Unidade	1	190,00	190,00
4.4		PRÓPR IO	Suporte sensor de nível para Evap. K7 02 vias marca LG, modelo ARNU24GTLA2	Unidade	1	198,24	198,24
4.5		PRÓPR IO	Placa de circuito impresso principal, montada com componentes eletrônicos, EBR78401705	Unidade	2	2.797,7 5	5.595,50
4.6		PRÓPR IO	Tubo de cobre 1/2	METRO	6	43,95	263,67
4.7		PRÓPR IO	Tubo de cobre 3/8	METRO	6	32,92	197,50
4.8		PRÓPR IO	Tubo de cobre 1/4	METRO	6	20,57	123,44
4.9		PRÓPR IO	Tubo esponjoso 3/8	Unidade	5	9,36	46,82
4.10		PRÓPR IO	Tubo esponjoso 1/2	Unidade	5	11,45	57,27
4.11		PRÓPR IO	Tubo esponjoso 1/4	Unidade	5	7,86	39,29

4.12		PRÓPR IO	Fusível, 02183.15MXP 5X20 LBC 250V 3,15A, para ar condicionado - 6900AQ9028D	Unidade	5	25,00	125,00
4.13		PRÓPR IO	Sensor de nível do dreno e Suporte sensor de nível	Unidade	2	198,24	396,48
4.14		PRÓPR IO	COMPRESSOR LG INVERTER (CÓD: ARA055NAA / TBZ30983001)	Unidade	1	18.980,00	18.980,00
4.15		PRÓPR IO	COMPRESSOR LG INVERTER (CÓD: ARA055NAB / TBZ38234401)	Unidade	1	18.980,00	18.980,00
4.16		PRÓPR IO	COMPRESSOR LG FIXO (CÓD: ARA081YAB / TBZ38234501)	Unidade	1	19.000,00	19.000,00
4.17		PRÓPR IO	PLACA INVERSORA COMPRESSOR (CÓD: EBR36932808 / EAX37052501)	Unidade	1	9.215,00	9.215,00
4.18		PRÓPR IO	PLACA INVERSORA MOTOR VENTILADOR (CÓD: EBR348531 / EAX348528 / EBR73874904)	Unidade	1	6.887,50	6.887,50
4.19		PRÓPR IO	PONTE DE DIODO RETIFICADORA (CÓD: EAH37374701)	Unidade	1	755,25	755,25
4.20		PRÓPR IO	CABO COMPRESSOR LG INVERTER (CÓD: EAD37680313)	Unidade	2	379,05	758,10
4.21		PRÓPR IO	CONJUNTO DE TUBO DE EXPANSÃO - MODELO: ARUN160LT2 / ARUN140LT2 / ARUN120LT2 / ARUN80LT2 (CÓD: AJR72939602)	Unidade	1	5.600,00	5.600,00
4.22		PRÓPR IO	CONJUNTO DE TUBO DE EXPANSÃO - MODELO: ARUN60LT2 (CÓD: AJR72941702)	Unidade	1	1.300,00	1.300,00
4.23		PRÓPR IO	AUTO TRANSFORMADOR (CÓD: EBJ42574002)	Unidade	1	2.831,00	2.831,00
4.24		PRÓPR IO	SENSOR DE AR, DESCARGA DO COMPRESSOR FIXO (CÓD: EBG61107502)	Unidade	1	208,99	208,99
4.25		PRÓPR IO	SENSOR DE AR, SUGÇÃO (CÓD: EBG61107005)	Unidade	1	230,00	230,00
4.26		PRÓPR IO	SENSOR DE AR, DESCARGA DO COMPRESSOR (CÓD: EBG61107403)	Unidade	1	146,59	146,59
4.27		PRÓPR IO	SENSOR SUBCOOLING (CÓD: EBG61107305 / EBG61107306)	Unidade	1	232,75	232,75
4.28		PRÓPR IO	VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOESTÁTICA (CÓD: 5220A90003C)	Unidade	1	135,00	135,00
4.29		PRÓPR IO	VÁLVULA DE SERVIÇO 1/2" (CÓD: 5220A90012D)	Unidade	1	900,00	900,00
4.30		PRÓPR IO	VÁLVULA DE SERVIÇO 1.1/8 X 1.1/4 (CÓD:5220A90012N)	Unidade	1	2.400,00	2.400,00
4.31		PRÓPR IO	VÁLVULA SOLENOIDE CONDENSADORA (CÓD: 5220A90008K)	Unidade	1	450,00	450,00
4.32		PRÓPR IO	VÁLVULA EVV CONDENSADORA (CÓD: AJU36719701)	Unidade	1	2.375,00	2.375,00
4.33		PRÓPR IO	BOBINA PARA VÁLVULA SOLENOIDE (CÓD: MJX61845502)	Unidade	1	220,00	220,00
4.34		PRÓPR IO	OLÉO LUBRIFICANTE PVE, 320HV (FVC68D), LATA 01 LITRO (CÓD: 120Z5034)	Unidade	1	855,58	855,58
4.35		PRÓPR IO	SENSOR DE ENTRADA EVAPORADORA LG (CÓD: EBG61287705)	Unidade	2	180,50	361,00
4.36		PRÓPR IO	SENSOR DE SAÍDA EVAPORADORA LG (CÓD: EBG61325804)	Unidade	2	180,50	361,00
4.37		PRÓPR IO	SENSOR DE AMBIENTE EVAPORADORA LG (CÓD: EBG61106804)	Unidade	2	180,50	361,00
4.38		PRÓPR IO	PLACA EVAPORADORA CASSETE LG (CÓD: EBR81333014)	Unidade	1	559,55	559,55
4.39		PRÓPR IO	PLACA EVAPORADORA CASSETE LG (CÓD: EBR39187715)	Unidade	1	598,49	598,49
4.40		PRÓPR IO	PLACA EVAPORADORA CASSETE LG (CÓD: EBR78401707)	Unidade	1	598,49	598,49
4.41		PRÓPR IO	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA EVAPORADORA LG (CÓD: AJU36719713)	Unidade	1	2.375,00	2.375,00
4.42		PRÓPR IO	FILTRO DE AR (CÓD: 5231A30003B)	Unidade	2	218,50	437,00

4.43		PRÓPR IO	DISSIPADOR DE CALOR / TROCADOR DE CALOR TOTAL (CÓD: ADM74590501)	Unidade	1	830,00	830,00
TOTAL MATERIAIS REFRIGERAÇÃO =>							R\$ 120.302,90
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS =>							R\$ 308.809,56

QUADRO RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS E PEÇAS				QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL ESTIMADO	
							TOTAL
A - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				1	R\$ 79.958,66		R\$ 79.958,66
B - MATERIAIS HIDRÁULICOS				1	R\$ 31.504,11		R\$ 31.504,11
C - MATERIAIS ELÉTRICOS				1	R\$ 77.043,89		R\$ 77.043,89
E - MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO				1	R\$ 120.302,90		R\$ 120.302,90
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 308.809,56	-	R\$ 308.809,56
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) (*2)						15,59%	R\$ 48.143,41
VALOR ESTIMADO ANUAL COM MATERIAIS E PEÇAS							R\$ 356.953,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO ANUAL COM MATERIAIS E PEÇAS							R\$ 356.953,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO MENSAL COM MATERIAIS E PEÇAS							R\$ 29.746,08

Observações:

- Os códigos informados são referentes à tabela SINAPI “Sem desoneração – AC”;
- A quantidade de material/peças anual para cada item foi estimada baseada no histórico de utilização nos contratos de manutenção da Polícia Federal;
- As quantidades de material/peças constantes na planilha acima são variáveis e não exaustivas, podendo passar a quantidade estimada na tabela apresentada ou acrescentar itens não estimados.

7. Planilha de Custos e formação de preços referenciais – serviços especializados – sob demanda

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS ANUAL DE SERVIÇO ESPECIALIZADO – SOB DEMANDA					
Nrº	Serviço Especializado	Unid	Quantidade anual estimada	Valor unitário	Valor Total de referência (Pesquisa painel de preços)
01	Manutenção Nobreak	Und	20	R\$ 682,00	R\$ 13.640,00
02	Esgotamento Sanitário	M³	50	R\$ 131,58	R\$ 6.579,00
03	Manutenção grupo motor gerador	Und	8	R\$ 1.457,01	R\$ 11.656,08
Valor Subtotal					R\$ 31.875,08
BDI					R\$ 4.969,33
Valor total com BDI (ANUAL)					R\$ 36.844,41
Valor total mensal com BDI					R\$ 3.070,37

8. QUADRO RESUMO – CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	VALOR MÁXIMO ANUAL
1	Equipe Fixa (serviços contínuos, incluindo horas extras e engenheiro) – ANEXO III	R\$ 64.843,72	R\$ 778.124,64
Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL	VALOR MÁXIMO ANUAL
1	Diárias aos prestadores de serviços	R\$ 3.521,17	R\$ 42.254,00
Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO MENSAL C/BDI	VALOR MÁXIMO ANUAL C/BDI
1	Serviços Eventuais (Mão de obra eventual) - ANEXO IV	R\$ 6.237,10	R\$ 74.845,14
2	Peças e Materiais - ANEXO V	R\$ 29.746,08	R\$ 356.953,00
3	Serviços especializados - ANEXO VI	R\$ 3.070,37	R\$ 36.844,41
TOTAL		R\$ 107.418,40	R\$ 1.289.021,28

9. PLANILHA DE FORMAÇÃO DO BDI (BDI 1)

10.1 Serão considerados os limites estabelecidos no Acórdão nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO, item 9;

10.2 Para fins de prestação de serviços eventuais/especializados, serão considerados os limites estabelecidos para CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, item 9.1:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%

10.3 Para análise pormenorizada, na proposta de preços, dos itens que compõem a taxa do BDI de prestação de serviços eventuais estipulado no item anterior, serão consideradas as diretrizes discriminadas nas tabelas do item 9.2.1:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
ITEM	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
SEGURO + GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%
RISCO	0,97%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%

CÁLCULO BDI 1		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	Administração Central (AC)	4,00%
2	Seguros (S) + Garantias (G)	0,80%
3	Riscos Imprevistos (R)	1,27%
4	PIS (I)	0,65%
5	ISS (I)*	5,00%
6	COFINS (I)	3,00%
7	Despesas Financeiras (DF)	1,12%
8	Bonificação (Lucro) (L)	8,00%
BDI 1		26,81%

CÁLCULO DO BDI (*1)
$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-T)} - 1, \text{ onde:}$
<p>AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central</p> <p>R = Taxa representativa de Riscos</p> <p>S = Taxa representativa de Seguros</p> <p>G = Taxa representativa de Garantias</p> <p>DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras</p> <p>L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração</p> <p>T = Taxa representativa da Incidência de Tributos</p>

10. PLANILHA DE FORMAÇÃO DO BDI 2

11.1 Serão considerados os limites estabelecidos no Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, item 9.

11.2 Para fins de mero fornecimento de materiais, serão considerados os limites estabelecidos na tabela do item 9.1:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1º Quartil	Médio	3º Quartil
	11,10%	14,02%	16,80%

11.3

Para análise pormenorizada, na proposta de preços, dos itens que compõem a taxa do BDI de material estipulado no item anterior, serão consideradas as diretrizes discriminadas nas tabelas do item 9.2.1:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS			
ITEM	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

CÁLCULO BDI 2	
DISCRIMINAÇÃO	TAXA
Administração Central (AC)	3,45%
Seguros (S) + Garantias (G)	0,48%
Riscos Imprevistos (R)	0,85%
PIS (I)	0,65%
ISS (I)*	0,00%
COFINS (I)	3,00%
Despesas Financeiras (DF)	1,12%
Bonificação (Lucro) (L)	5,11%
CPRB (I)	0,00%
BDI 2	15,59%

CÁLCULO DO BDI (*1)
$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-T)} - 1, \text{ onde:}$
<p>AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central</p> <p>R = Taxa representativa de Riscos</p> <p>S = Taxa representativa de Seguros</p> <p>G = Taxa representativa de Garantias</p> <p>DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras</p> <p>L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração</p> <p>T = Taxa representativa da Incidência de Tributos</p>