

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL NO PARANÁ
CNPJ: 00.394.494/0113-32



Serviços
SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURO FACHADAS DO EDIFÍCIO SEDE DA
SPRF-PR_ - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Paraná

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total
1			Serviços Preliminares					
1.1	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	81	R\$ 39,40	R\$ 49,25	R\$ 3.989,25
1.2	4738	ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	PC	583	R\$ 4,64	R\$ 5,80	R\$ 3.381,40
1.3	PRF 004	Próprio	Fornecimento e instalação de proteção com lonas e fitas crepes	M2	400	R\$ 2,69	R\$ 3,36	R\$ 1.344,00
			Subtotal 1					R\$ 8.714,65
2			Pintura Acrílica em Superfícies Lisas					
2.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	18,52	R\$ 7,34	R\$ 9,18	R\$ 170,01
2.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m2	365,86	R\$ 2,73	R\$ 3,41	R\$ 1.247,58
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m2	365,86	R\$ 4,85	R\$ 6,06	R\$ 2.217,12
2.4	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA... (REMOVIDO)	m2	0	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 0,00
2.5	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m2	365,86	R\$ 15,12	R\$ 18,90	R\$ 6.914,75
2.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	10	R\$ 13,67	R\$ 17,09	R\$ 170,90
2.7	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m2	10	R\$ 23,53	R\$ 29,41	R\$ 294,10
2.8	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	10	R\$ 46,86	R\$ 58,58	R\$ 585,80
			Subtotal 2					R\$ 11.600,26
3			Pintura Acrílica em Superfície Texturizada					
3.1	13416	ORSE	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	333	R\$ 7,34	R\$ 9,18	R\$ 3.056,94
3.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REMOVIDO)	m2	0	R\$ 16,11	R\$ 20,14	R\$ 0,00
3.3	36	ORSE	Remoção de brises	m2	66	R\$ 3,64	R\$ 4,55	R\$ 300,30
3.4	104238	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8... APLICADA MANUALMENTE	m2	29,54	R\$ 69,05	R\$ 86,31	R\$ 2.549,49
3.5	24501	SBC	PROTECAO-SERVICO DE HIDROFUGACAO EM FACHADAS (REMOVIDO)	m2	0	R\$ 52,46	R\$ 65,58	R\$ 0,00
3.6	PRF_PR	Próprio	Tratamento de Fissuras em Fachadas de até 5,0mm, inclusive limpeza	M	45	R\$ 38,33	R\$ 47,91	R\$ 2.155,95
3.7	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m2	1190,41	R\$ 2,73	R\$ 3,41	R\$ 4.059,30
3.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	44,72	R\$ 15,74	R\$ 19,68	R\$ 880,10
3.9	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA... UMA DEMÃO	mz	333	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 6.743,25
3.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m2	1190,41	R\$ 4,85	R\$ 6,06	R\$ 7.213,88
3.11	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	1190,41	R\$ 15,12	R\$ 18,90	R\$ 22.498,75
3.12	73961/001	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA (Veneziana 40x80cm)	m2	0,35	R\$ 1.341,10	R\$ 1.676,38	R\$ 586,73
3.13	74004/003	SINAPI	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO (Reparo Pilar)	m3	0,06	R\$ 854,71	R\$ 1.068,39	R\$ 64,10
3.14	8742	ORSE	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado...	m	2	R\$ 55,01	R\$ 68,76	R\$ 137,52
			Subtotal 3					R\$ 50.246,31
4			Pintura Acrílica em Superfície de Grafiato					
4.1	13416	ORSE	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	75	R\$ 7,34	R\$ 9,17	R\$ 687,75

4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	753,8	R\$ 2,73	R\$ 3,41	R\$ 2.570,45
4.3	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA... UMA DEMÃO	m2	75	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 1.518,75
4.4	121085	SBC	EMBOCO TEXTURA RISCADO PREMIUN GRAFFIATO...	m2	75	R\$ 39,87	R\$ 49,84	R\$ 3.737,81
4.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m2	753,8	R\$ 4,85	R\$ 6,06	R\$ 4.568,03
4.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	753,8	R\$ 15,12	R\$ 18,90	R\$ 14.246,82
			Subtotal 4					R\$ 27.329,61
5			Serviços Complementares					
5.1	22998	SBC	TRANSPORTE HORIZ DE ENTULHO EM CARRINHO DE MAO QQ DISTANCIA	M3/M	30	R\$ 3,30	R\$ 4,13	R\$ 123,75
5.2	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS	UN	1	R\$ 469,88	R\$ 587,35	R\$ 587,35
5.3	Próprio	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	300	R\$ 5,03	R\$ 6,29	R\$ 1.886,25
			Subtotal 5					R\$ 2.597,35

Total sem BDI	R\$ 80.388,58
Total do BDI (25,0%)	R\$ 20.097,14
Total Geral	R\$ 100.485,72