

Obra
2ª Etapa Nova Sede (NOE) - NÃO DESO (PÓS AGU)

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Goiás
SICRO3 - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 06/2026 - Goiás

B.D.I.
20,42%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 107,72%
Mensalista: Sinapi - 69,28%

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor			Total	Improdutiva	Peso		Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa		Geral			
COT- Próprio 19877684		REVESTIMENTO BALÍSTICO DE ALVENARIA COM CHAPAS EM AÇO CARBONO SOLDADAS ENTRE SI COM SOLDA ELÉTRICA, NÍVEL III, PARAFUSADAS NA ALVENARIA COM PINOS EM AÇO, PRIMER ANTI-CORROSIVO (EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 09/2024	Material	m²	274,1443		3.030,00		830.657,23		830.657,23	10,00%	830.657,23	10,00%
00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	Material	T	994,160952932		590,00		586.554,96		586.554,96	7,06%	1.417.212,19	17,06%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	15562,37108868		15,62		243.084,24		243.084,24	2,93%	1.660.296,43	19,99%
COT- Próprio 71668864		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO PARA FACHADA - TERMOBRISE COR AZUL (HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR), INCLUSO BRISE E SEUS ACESSÓRIOS, SUBESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - COT. 07/2024 (PRF)	Material	m²	176,14		1.351,00		237.965,14		237.965,14	2,87%	1.898.261,57	22,86%
00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1332,787747998		173,79		231.625,18		231.625,18	2,79%	2.129.886,75	25,65%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	62000,86744487		3,61		223.823,13		223.823,13	2,70%	2.353.709,88	28,34%
00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	344,344		648,10		223.169,35		223.169,35	2,69%	2.576.879,23	31,03%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8159,280202287		25,46		207.735,27		207.735,27	2,50%	2.784.614,50	33,53%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	28665,43291033		6,18		177.152,38		177.152,38	2,13%	2.961.766,88	35,66%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	705,7310340805		222,45		156.989,87		156.989,87	1,89%	3.118.756,75	37,55%
COT- Próprio 39454557		TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDA E = 4 MM (ISOESTE) - COT. 10/2024	Material	m²	246,077		629,76		154.969,45		154.969,45	1,87%	3.273.726,20	39,42%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5646,680966062		25,46		143.764,50		143.764,50	1,73%	3.417.490,70	41,15%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	5517,79843539		25,46		140.483,15		140.483,15	1,69%	3.557.973,84	42,84%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	163890,2744278		0,84		137.667,83		137.667,83	1,66%	3.695.641,67	44,50%
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	990,068047872		137,34		135.975,95		135.975,95	1,64%	3.831.617,62	46,14%
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	162,97488195		700,36		114.141,09		114.141,09	1,37%	3.945.758,71	47,51%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	564,4664228912		187,64		105.916,48		105.916,48	1,28%	4.051.675,19	48,79%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	62012,86744487		1,58		97.980,33		97.980,33	1,18%	4.149.655,52	49,97%
00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1960,704		49,22		96.505,85		96.505,85	1,16%	4.246.161,37	51,13%
00041934	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	Material	M	126		634,95		80.003,70		80.003,70	0,96%	4.326.165,07	52,09%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	511,6224505		153,52		78.544,28		78.544,28	0,95%	4.404.709,35	53,04%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	10981,930632		6,96		76.434,24		76.434,24	0,92%	4.481.143,58	53,96%
00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	111,8736		651,33		72.866,63		72.866,63	0,88%	4.554.010,22	54,83%
00041933	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	Material	M	126		545,20		68.695,20		68.695,20	0,83%	4.622.705,42	55,66%
00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2412,216		27,91		67.324,95		67.324,95	0,81%	4.690.030,37	56,47%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	403,12727		163,38		65.862,93		65.862,93	0,79%	4.755.893,30	57,26%
00041931	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	Material	M	262,5		250,64		65.793,00		65.793,00	0,79%	4.821.686,30	58,06%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	107,7055		610,00		65.700,36		65.700,36	0,79%	4.887.386,65	58,85%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2563,1063325		25,46		65.256,69		65.256,69	0,79%	4.952.643,34	59,63%
00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1935,9552		31,61		61.195,54		61.195,54	0,74%	5.013.838,88	60,37%

00037762	SINAPI		CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "38000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,07908858226	751.776,94	59.457,18	59.457,18	0,72%	5.073.296,06	61,09%
00010966	SINAPI		PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	6026,425750278	9,12	54.961,00	54.961,00	0,66%	5.128.257,07	61,75%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	334,3895564031	162,52	54.344,99	54.344,99	0,65%	5.182.602,06	62,40%
00041930	SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	M	336,9765	160,03	53.926,35	53.926,35	0,65%	5.236.528,41	63,05%
00042419	SINAPI		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIQ, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SIFIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4	13.137,26	52.549,04	52.549,04	0,63%	5.289.077,45	63,68%
COT- Próprio 33050842			MANTA LIQUIDA CIMENTÍCIA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA - COT. 06/024	Material	KG	1385,076	37,42	51.829,54	51.829,54	0,62%	5.340.906,99	64,31%
00044476	SINAPI		DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Material	m²	64,2075	805,69	51.731,34	51.731,34	0,62%	5.392.638,33	64,93%
00043083	SINAPI		PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	5967,716447619	8,66	51.680,42	51.680,42	0,62%	5.444.318,76	65,55%
0037	AGETOP CIVIL		VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)	Mão de Obra	MES	12	4.278,66	51.343,92	51.343,92	0,62%	5.495.662,68	66,17%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6761,20425	7,38	49.897,69	49.897,69	0,60%	5.545.560,36	66,77%
00007268	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	21083,924225	2,20	46.384,63	46.384,63	0,56%	5.591.945,00	67,33%
00004491	SINAPI		PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4822,242709897	9,35	45.087,97	45.087,97	0,54%	5.637.032,97	67,87%
00004777	SINAPI		CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	5501,604421575	8,02	44.122,87	44.122,87	0,53%	5.681.155,83	68,41%
00007753	SINAPI		TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	82,4	524,43	43.213,03	43.213,03	0,52%	5.724.368,87	68,93%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	7020,528	6,03	42.333,78	42.333,78	0,51%	5.766.702,65	69,44%
00025067	SINAPI		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	6369,3695	6,60	42.037,84	42.037,84	0,51%	5.808.740,49	69,94%
00007156	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1738,206912	24,08	41.856,02	41.856,02	0,50%	5.850.596,51	70,45%
00041932	SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Material	M	105	385,78	40.506,90	40.506,90	0,49%	5.891.103,41	70,93%
0005	AGETOP CIVIL		SERVENTE	Mão de Obra	H	1852,4280692	21,44	39.716,06	39.716,06	0,48%	5.930.819,47	71,41%
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	707,0422573611	55,74	39.410,54	39.410,54	0,47%	5.970.230,00	71,89%
COT- Próprio 93834443			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDADA NÍVEL III EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESPECIAL, COM FECHADURA KESO DE SEGURANÇA, CHAVE CODIFICADA, MOLAS, BATENTE EM AÇO COM DOBRADIÇAS DE SEGURANÇA E BLINDAGEM BALÍSTICA, INCLUSIVE PRIMER ANTI-CORROSIVO - ATUAL 09/2024	Serviços	m²	5,67	6.865,61	38.928,01	38.928,01	0,47%	6.009.158,01	72,36%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5688,521433252	6,59	37.487,36	37.487,36	0,45%	6.046.645,37	72,81%
00001019	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	812	43,32	35.175,84	35.175,84	0,42%	6.081.821,21	73,23%
00039507	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	2588,792298512	13,07	33.835,52	33.835,52	0,41%	6.115.656,72	73,64%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	61025,20024487	0,55	33.563,86	33.563,86	0,40%	6.149.220,58	74,04%
00038541	SINAPI		PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0072540768	4.594.594,59	33.329,54	33.329,54	0,40%	6.182.550,13	74,44%
3277	AGETOP CIVIL		ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	Material	m	1272	25,26	32.130,72	32.130,72	0,39%	6.214.680,85	74,83%
00044528	SINAPI		CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	6734,8	4,47	30.104,56	30.104,56	0,36%	6.244.785,40	75,19%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1878,274757379	15,97	29.996,05	29.996,05	0,36%	6.274.781,45	75,55%
00044535	SINAPI		SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	456,2176	62,72	28.613,97	28.613,97	0,34%	6.303.395,42	75,90%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1108,158794479	25,46	28.213,72	28.213,72	0,34%	6.331.609,14	76,24%
00009872	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	367,255	76,55	28.113,37	28.113,37	0,34%	6.359.722,51	76,58%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1506,09826281	18,25	27.486,29	27.486,29	0,33%	6.387.208,80	76,91%
00003322	SINAPI		GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	2000	13,70	27.400,00	27.400,00	0,33%	6.414.608,80	77,24%

00037743	SINAPI		SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,111992652691	237.841,37	26.636,49	26.636,49	0,32%	6.441.245,29	77,56%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	693,0515957	36,68	25.421,13	25.421,13	0,31%	6.466.666,42	77,86%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	980,5154024028	25,46	24.963,92	24.963,92	0,30%	6.491.630,35	78,16%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	18342,9540012	1,35	24.762,99	24.762,99	0,30%	6.516.393,33	78,46%
00012547	SINAPI		ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	90	258,42	23.257,80	23.257,80	0,28%	6.539.651,13	78,74%
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	874,0952640498	26,46	23.128,56	23.128,56	0,28%	6.562.779,69	79,02%
00009840	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	320,11476	70,97	22.718,54	22.718,54	0,27%	6.585.498,24	79,29%
00020193	SINAPI		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	M2XMES	1080	21,00	22.680,00	22.680,00	0,27%	6.608.178,24	79,57%
00043440	SINAPI		CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	Material	UN	40	545,91	21.836,40	21.836,40	0,26%	6.630.014,64	79,83%
4062	AGETOP CIVIL		LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	Material	un	105	207,12	21.747,60	21.747,60	0,26%	6.651.762,24	80,09%
00042425	SINAPI		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8	2.694,08	21.552,64	21.552,64	0,26%	6.673.314,88	80,35%
00011587	SINAPI		FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	270,1004	79,58	21.494,59	21.494,59	0,26%	6.694.809,47	80,61%
5003	AGETOP CIVIL		FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	Material	m³	1546,875	13,84	21.408,75	21.408,75	0,26%	6.716.218,22	80,87%
00007194	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	646,9433023548	33,04	21.375,01	21.375,01	0,26%	6.737.593,22	81,13%
00011062	SINAPI		PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	346,269	59,93	20.751,90	20.751,90	0,25%	6.758.345,13	81,38%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1109,726754986	18,30	20.308,00	20.308,00	0,24%	6.778.653,13	81,62%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	782,7197859108	25,46	19.928,05	19.928,05	0,24%	6.798.581,17	81,86%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	781,9063882022	25,46	19.907,34	19.907,34	0,24%	6.818.488,51	82,10%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16619,22636632	1,18	19.610,69	19.610,69	0,24%	6.838.099,20	82,34%
COT- Próprio 97863440			CONJUNTO DE LETREIRO/BRASÕES CAIXA COM FACES EM ACRÍLICO, ILUMINADAS INTERNAMENTE PARA O COE DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS (PRF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 09/2024	Material	UND	1	19.341,25	19.341,25	19.341,25	0,23%	6.857.440,45	82,57%
00034680	SINAPI		RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	Material	M	429,968	44,95	19.327,06	19.327,06	0,23%	6.876.767,51	82,80%
00036531	SINAPI		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,045123770131	413.597,53	18.663,08	18.663,08	0,22%	6.895.430,59	83,03%
INS- Próprio 25651276			BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 15 CV, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR	Material	UND	2	9.210,18	18.420,36	18.420,36	0,22%	6.913.850,95	83,25%
00040943	SINAPI		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	488,6304	37,30	18.225,91	18.225,91	0,22%	6.932.076,86	83,47%
00000654	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	3049,067313	5,73	17.471,16	17.471,16	0,21%	6.949.548,02	83,68%
0012	AGETOP CIVIL		ELETRICISTA	Mão de Obra	H	535,6595	31,15	16.685,79	16.685,79	0,20%	6.966.233,81	83,88%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1031,730068748	15,97	16.476,73	16.476,73	0,20%	6.982.710,54	84,08%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	765,331998991	21,50	16.454,64	16.454,64	0,20%	6.999.165,18	84,28%
00034345	SINAPI		VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	964,8864	16,92	16.325,88	16.325,88	0,20%	7.015.491,05	84,47%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1080,228842905	14,95	16.149,42	16.149,42	0,19%	7.031.640,48	84,67%
00036785	SINAPI		GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	SC25KG	134,38529802	119,87	16.108,77	16.108,77	0,19%	7.047.749,24	84,86%
00001292	SINAPI		PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	462,434395	34,16	15.796,76	15.796,76	0,19%	7.063.546,00	85,05%
COT- Próprio 35986422			SWITCH GERENCIÁVEL POE 24 PORTAS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 06/2024	Material	UND	2	7.692,44	15.384,88	15.384,88	0,19%	7.078.930,88	85,24%
00043681	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	435,878124066	35,12	15.308,04	15.308,04	0,18%	7.094.238,92	85,42%
00037514	SINAPI		MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0424047852	360.000,00	15.265,72	15.265,72	0,18%	7.109.504,64	85,60%

00006193	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	893,55599736		16,95		15.145,77		15.145,77	0,18%	7.124.650,42	85,79%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	13347,97306344		1,13		15.083,21		15.083,21	0,18%	7.139.733,63	85,97%
00004433	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	633,26530496		23,46		14.856,40		14.856,40	0,18%	7.154.590,03	86,15%
WJR 00003	Próprio	Serviços com materiais e mão de obra	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400, 40 T, 600MM	Equipamento	Un	20	0	729,73	729,73	14.594,60	0	14.594,60	0,18%	7.169.184,63	86,32%
00011301	SINAPI		TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	28		519,56		14.547,68		14.547,68	0,18%	7.183.732,31	86,50%
0008	AGETOP CIVIL		AJUDANTE	Mão de Obra	H	623,2301		23,17		14.440,24		14.440,24	0,17%	7.198.172,55	86,67%
00036896	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	32,99868		433,95		14.319,78		14.319,78	0,17%	7.212.492,33	86,84%
H525	AGETOP CIVIL		TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 300 MM	Material	m	100		142,52		14.252,00		14.252,00	0,17%	7.226.744,33	87,02%
00007693	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	80,61436825		176,50		14.228,44		14.228,44	0,17%	7.240.972,77	87,19%
00042407	SINAPI		TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	2533,600174373		5,49		13.909,46		13.909,46	0,17%	7.254.882,23	87,35%
00043626	SINAPI		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	4594,250384		2,92		13.415,21		13.415,21	0,16%	7.268.297,44	87,52%
00000867	SINAPI		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	198,8595		67,36		13.395,18		13.395,18	0,16%	7.281.692,62	87,68%
00007272	SINAPI		ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	3351,8968		3,92		13.139,44		13.139,44	0,16%	7.294.832,05	87,84%
00004234	SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	500,138046214		25,46		12.733,51		12.733,51	0,15%	7.307.565,57	87,99%
00041903	SINAPI		EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	2905,3665		4,30		12.493,08		12.493,08	0,15%	7.320.058,64	88,14%
00035692	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	519,279561		24,01		12.467,90		12.467,90	0,15%	7.332.526,55	88,29%
00013215	SINAPI		CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *58000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,011343876822		1.060.705,38		12.032,51		12.032,51	0,14%	7.344.559,06	88,43%
00007243	SINAPI		TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	230,748672		51,97		11.992,01		11.992,01	0,14%	7.356.551,07	88,58%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4170,67668812		2,86		11.928,14		11.928,14	0,14%	7.368.479,20	88,72%
00014511	SINAPI		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMI/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,012760337081		912.001,81		11.637,45		11.637,45	0,14%	7.380.116,65	88,86%
WJR 00002	Próprio	Serviços com materiais e mão de obra	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 7,5CV (REF. ME 2275V 7,5CV SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 06/2024	Equipamento	1	2	0	5.654,69	5654,69	11.309,38	0	11.309,38	0,14%	7.391.426,03	89,00%
00039025	SINAPI		PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	15,220413		731,17		11.128,71		11.128,71	0,13%	7.402.554,74	89,13%
00038125	SINAPI		FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	5305,2		2,05		10.875,66		10.875,66	0,13%	7.413.430,40	89,26%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROGERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,014002444748		756.016,74		10.586,08		10.586,08	0,13%	7.424.016,48	89,39%
00007288	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	267,828528		39,42		10.557,80		10.557,80	0,13%	7.434.574,28	89,52%
00002046	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	636,9052345341		15,97		10.171,38		10.171,38	0,12%	7.444.745,66	89,64%
00000660	SINAPI		CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	2465,4		4,10		10.108,14		10.108,14	0,12%	7.454.853,80	89,76%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	624,7170191061		15,97		9.976,73		9.976,73	0,12%	7.464.830,53	89,88%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	978,11347		10,12		9.898,51		9.898,51	0,12%	7.474.729,04	90,00%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5437,540339972		1,81		9.841,95		9.841,95	0,12%	7.484.570,99	90,12%
COT-Próprio 63503582			PRESSURIZADOR 38 MCA, POTÊNCIA 2HP, VAZÃO MÁXIMA 8.000/LH (MAX PRESS 40VF OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 10/2024	Material	UND	1		9.764,16		9.764,16		9.764,16	0,12%	7.494.335,15	90,24%
00004090	SINAPI		MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,008079986183		1.200.000,00		9.695,98		9.695,98	0,12%	7.504.031,13	90,35%
00039599	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	Material	M	1235,6925		7,79		9.626,04		9.626,04	0,12%	7.513.657,18	90,47%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	16619,22636632		0,56		9.306,77		9.306,77	0,11%	7.522.963,94	90,58%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	355,4566871817		26,17		9.302,30		9.302,30	0,11%	7.532.266,24	90,69%

00004824	SINAPI		GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTIZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	13469,6		0,69	9.294,02		9.294,02	0,11%	7.541.560,27	90,81%
00010488	SINAPI		VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004130775934		2.241.524,72	9.259,24		9.259,24	0,11%	7.550.819,50	90,92%
00006194	SINAPI		TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1381,11819622		6,67	9.212,06		9.212,06	0,11%	7.560.031,56	91,03%
00042406	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	475,657367341		19,24	9.151,65		9.151,65	0,11%	7.569.183,21	91,14%
00037105	SINAPI		CAIXA D'AGUA/ RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	3		3.048,82	9.146,46		9.146,46	0,11%	7.578.329,67	91,25%
00010527	SINAPI		LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	324		28,00	9.072,00		9.072,00	0,11%	7.587.401,67	91,36%
00000536	SINAPI		REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	353,0088		25,43	8.977,01		8.977,01	0,11%	7.596.378,68	91,47%
00000032	SINAPI		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1220,87		7,34	8.961,19		8.961,19	0,11%	7.605.339,87	91,57%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	8006,097254605		1,11	8.886,77		8.886,77	0,11%	7.614.226,64	91,68%
00007592	SINAPI		TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	241,9944		36,66	8.871,51		8.871,51	0,11%	7.623.098,15	91,79%
M2040	SICRO3		Massa termoplástica para aspersão	Material	kg	768,75		11,48	8.824,64		8.824,64	0,11%	7.631.922,79	91,89%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4827,7365		1,82	8.786,48		8.786,48	0,11%	7.640.709,27	92,00%
00004759	SINAPI		CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	377,2717752991		23,05	8.696,11		8.696,11	0,10%	7.649.405,38	92,11%
00010556	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	26		329,42	8.564,92		8.564,92	0,10%	7.657.970,30	92,21%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	13347,97306344		0,62	8.275,74		8.275,74	0,10%	7.666.246,05	92,31%
00040783	SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	180,957		45,01	8.144,87		8.144,87	0,10%	7.674.390,92	92,41%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1713,63821316		4,74	8.122,65		8.122,65	0,10%	7.682.513,57	92,50%
00038877	SINAPI		MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	922,0094728		8,75	8.067,58		8.067,58	0,10%	7.690.581,15	92,60%
00001345	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	84,1882704		94,40	7.947,37		7.947,37	0,10%	7.698.528,52	92,70%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2381,560921847		3,27	7.787,70		7.787,70	0,09%	7.706.316,22	92,79%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5437,540339972		1,43	7.775,68		7.775,68	0,09%	7.714.091,91	92,88%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	302,2285690952		25,38	7.670,56		7.670,56	0,09%	7.721.762,47	92,98%
00001113	SINAPI		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	276,5525		26,80	7.411,61		7.411,61	0,09%	7.729.174,08	93,07%
00000135	SINAPI		ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	2335,300975		3,08	7.192,73		7.192,73	0,09%	7.736.366,80	93,15%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	283,7627855995		25,15	7.136,63		7.136,63	0,09%	7.743.503,44	93,24%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	296,6705662989		23,97	7.111,19		7.111,19	0,09%	7.750.614,63	93,32%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	424,7743683141		16,40	6.966,30		6.966,30	0,08%	7.757.580,93	93,41%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	213,630624		31,82	6.797,73		6.797,73	0,08%	7.764.378,66	93,49%
00007307	SINAPI		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	160,4735538889		41,95	6.731,87		6.731,87	0,08%	7.771.110,52	93,57%
00004248	SINAPI		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	396,49500012		16,28	6.454,94		6.454,94	0,08%	7.777.565,46	93,65%
00007258	SINAPI		TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	6462,2571882		0,96	6.203,77		6.203,77	0,07%	7.783.769,23	93,72%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	62012,867444487		0,10	6.201,29		6.201,29	0,07%	7.789.970,51	93,80%
00004238	SINAPI		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	352,2784902867		17,53	6.175,44		6.175,44	0,07%	7.796.145,96	93,87%
00010422	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	13,9134		433,56	6.032,29		6.032,29	0,07%	7.802.178,25	93,94%
COT- Próprio 75685081			TINTA HIBRIDA BASE ACRILICA E POLIURETANO (REFERÊNCIA: ELASTMENT ULTIMATE) - COT. 06/2024	Material	L	46,179693		121,04	5.589,59		5.589,59	0,07%	7.807.767,84	94,01%
00000982	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	820,345584		6,81	5.586,55		5.586,55	0,07%	7.813.354,39	94,08%
00011190	SINAPI		JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	35,191704		153,70	5.408,96		5.408,96	0,07%	7.818.763,36	94,14%
00039598	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UI/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO LSZH	Material	M	990,549		5,41	5.358,87		5.358,87	0,06%	7.824.122,23	94,21%

00034566	SINAPI		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA	Material	UN	1058,760384		5,02		5.314,98		5.314,98	0,06%	7.829.437,21	94,27%
00037106	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1		5.314,86		5.314,86		5.314,86	0,06%	7.834.752,07	94,34%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	23,35383177595		225,35		5.262,79		5.262,79	0,06%	7.840.014,85	94,40%
00004262	SINAPI		PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00897383685		580.000,00		5.204,83		5.204,83	0,06%	7.845.219,68	94,46%
00001381	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6014,234767		0,85		5.112,10		5.112,10	0,06%	7.850.331,78	94,52%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6967,37699359		0,71		4.946,84		4.946,84	0,06%	7.855.278,61	94,58%
00003799	SINAPI		LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	45,923		107,61		4.941,77		4.941,77	0,06%	7.860.220,39	94,64%
2534	AGETOP CIVIL		CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	Material	m	108,324		45,10		4.885,41		4.885,41	0,06%	7.865.105,80	94,70%
00010567	SINAPI		TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	458,7802719486		10,56		4.844,72		4.844,72	0,06%	7.869.950,52	94,76%
COTAÇÃO Próprio PRFG0030			totem horizontal	Material	un	1		4.790,00		4.790,00		4.790,00	0,06%	7.874.740,52	94,82%
COTAÇÃO Próprio PRFG0015			instalação totem	Equipamento	un	1	0	4.790,00	4790	4.790,00	0	4.790,00	0,06%	7.879.530,52	94,88%
00044474	SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001902662144		2.491.030,28		4.739,59		4.739,59	0,06%	7.884.270,11	94,93%
00014626	SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005744979027		822.329,32		4.724,26		4.724,26	0,06%	7.888.994,37	94,99%
00036887	SINAPI		TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Material	m²	466,361385		9,96		4.644,96		4.644,96	0,06%	7.893.639,33	95,05%
00020158	SINAPI		JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	50		92,26		4.613,00		4.613,00	0,06%	7.898.252,33	95,10%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	20851,24069497		0,22		4.587,27		4.587,27	0,06%	7.902.839,61	95,16%
00003992	SINAPI		TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	163,96762392		27,84		4.564,86		4.564,86	0,05%	7.907.404,46	95,21%
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	179,2169046201		25,46		4.562,86		4.562,86	0,05%	7.911.967,33	95,27%
COT- Próprio 29195544			LUMINÁRIA HERMÉTICA LED DE SOBREPOR 57W, 6500K (COT. 02/2024)	Material	UND	17		266,94		4.537,98		4.537,98	0,05%	7.916.505,31	95,32%
00034747	SINAPI		PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	39		115,52		4.505,28		4.505,28	0,05%	7.921.010,59	95,38%
00000123	SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	620,0165736884		6,72		4.166,51		4.166,51	0,05%	7.925.177,10	95,43%
00004239	SINAPI		OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	131,9551641906		30,43		4.015,40		4.015,40	0,05%	7.929.192,49	95,47%
00042422	SINAPI		AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1		3.999,45		3.999,45		3.999,45	0,05%	7.933.191,94	95,52%
00000183	SINAPI		BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	21		190,00		3.990,00		3.990,00	0,05%	7.937.181,94	95,57%
00011795	SINAPI		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	5,355		726,94		3.892,76		3.892,76	0,05%	7.941.074,71	95,62%
00004922	SINAPI		PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	10,5		370,38		3.888,99		3.888,99	0,05%	7.944.963,70	95,66%
00002442	SINAPI		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	537,647		7,18		3.860,31		3.860,31	0,05%	7.948.824,00	95,71%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	102,2238		35,94		3.673,92		3.673,92	0,04%	7.952.497,93	95,75%
00014513	SINAPI		ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006386047365		571.555,63		3.649,98		3.649,98	0,04%	7.956.147,91	95,80%
00039660	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	61,0568019		58,89		3.595,64		3.595,64	0,04%	7.959.743,54	95,84%
00004094	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA)	Mão de Obra	H	113,0665385207		31,65		3.578,56		3.578,56	0,04%	7.963.322,10	95,89%
COT- Próprio 62391976			PRESSURIZADOR 20 MCA, 372W, VAZÃO MÁXIMA 83/MIN (MAX PRESS 20E OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT 06/2024	Material	UND	1		3.483,02		3.483,02		3.483,02	0,04%	7.966.805,12	95,93%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	97,1799501877		35,45		3.445,03		3.445,03	0,04%	7.970.250,15	95,97%
00000980	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	263,948952		13,02		3.436,62		3.436,62	0,04%	7.973.686,76	96,01%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	512,9530032933		6,65		3.411,14		3.411,14	0,04%	7.977.097,90	96,05%

COT-Próprio 37408009		DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL INTELBRAS - COT. 05/2024	Material	UND	44		77,51		3.410,44		3.410,44	0,04%	7.980.508,34	96,09%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	21		159,76		3.354,96		3.354,96	0,04%	7.983.863,30	96,13%
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	16,6598		201,25		3.352,78		3.352,78	0,04%	7.987.216,09	96,17%
00002747	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	79,2		42,30		3.350,16		3.350,16	0,04%	7.990.566,25	96,21%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	82,976191		40,17		3.333,15		3.333,15	0,04%	7.993.899,40	96,25%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1633,66528		2,00		3.267,33		3.267,33	0,04%	7.997.166,73	96,29%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	208,74		15,50		3.235,47		3.235,47	0,04%	8.000.402,20	96,33%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	872,57174		3,68		3.211,06		3.211,06	0,04%	8.003.613,26	96,37%
COT-Próprio 97562945		BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" PARA SPDA (COT. 02/2024)	Material	M	341,4705		9,31		3.179,09		3.179,09	0,04%	8.006.792,35	96,41%
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0029270925		1.079.918,00		3.161,02		3.161,02	0,04%	8.009.953,37	96,45%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	478,764111		6,58		3.150,27		3.150,27	0,04%	8.013.103,64	96,48%
00012544	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	16		192,14		3.074,24		3.074,24	0,04%	8.016.177,88	96,52%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	134,4453		22,40		3.011,57		3.011,57	0,04%	8.019.189,46	96,56%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	162,49752693		17,80		2.892,46		2.892,46	0,03%	8.022.081,91	96,59%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003332674232		850.000,00		2.832,77		2.832,77	0,03%	8.024.914,69	96,63%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	124,241687625		22,47		2.791,71		2.791,71	0,03%	8.027.706,40	96,66%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	126,32755		21,97		2.775,42		2.775,42	0,03%	8.030.481,81	96,69%
00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004803255021		549.733,05		2.640,51		2.640,51	0,03%	8.033.122,32	96,73%
00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20" CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,019736160699		131.850,00		2.602,21		2.602,21	0,03%	8.035.724,53	96,76%
COT-Próprio 36896445		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LÂMPADAS EM LED, 2200 LUMENS, FARÓIS DIRECIONÁVEIS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR). (COT. 02/2024)	Material	UND	12		210,54		2.526,48		2.526,48	0,03%	8.038.251,01	96,79%
0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	79,4766		31,47		2.501,13		2.501,13	0,03%	8.040.752,14	96,82%
COTAÇÃO Próprio PRFGO017		Instalação mastro e bandeiras padrão PRF	Equipamento	un	1	0	2.475,00	2475	2.475,00	0	2.475,00	0,03%	8.043.227,14	96,85%
COTAÇÃO Próprio PRFGO016		Mastro e bandeiras padrão PRF	Material	un	1		2.475,00		2.475,00		2.475,00	0,03%	8.045.702,14	96,88%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBIA/MASSARANDUBIA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	378,48891		6,53		2.471,53		2.471,53	0,03%	8.048.173,67	96,91%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E= *2,0" CM	Material	M	24,15		101,46		2.450,26		2.450,26	0,03%	8.050.623,93	96,94%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	19,629396		124,09		2.435,81		2.435,81	0,03%	8.053.059,75	96,97%
00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	6		403,84		2.423,04		2.423,04	0,03%	8.055.482,79	96,99%
COT-Próprio 28569760		CAMERA DE MONITORAMENTO BULLET, ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATE 20 METROS, RESOLUCAO DE 1 OU 2 MEGA PIXELS, LENTE DE 2,8 MM OU 3,6 MM, SENSOR DIGITAL DE 1/4" OU 1/2.9 , COMPATIVEL COM AHD, CVI, TVI E ANALOGICO - COT.05/2024	Material	UND	16		151,37		2.421,92		2.421,92	0,03%	8.057.904,71	97,02%
00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0017244315		1.400.000,00		2.414,20		2.414,20	0,03%	8.060.318,91	97,05%
2872	AGETOP CIVIL	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	Material	h	30,708		78,40		2.407,51		2.407,51	0,03%	8.062.726,42	97,08%
00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	1449		1,64		2.376,36		2.376,36	0,03%	8.065.102,78	97,11%
00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EP5 (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	4,04036658		586,86		2.371,13		2.371,13	0,03%	8.067.473,91	97,14%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	471,7867766		4,99		2.354,22		2.354,22	0,03%	8.069.828,12	97,17%
00021037	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	2		1.174,75		2.349,50		2.349,50	0,03%	8.072.177,62	97,20%

00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	174,3971229		12,87		2.244,49		2.244,49	0,03%	8.074.422,11	97,22%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2114,989460231		1,06		2.241,89		2.241,89	0,03%	8.076.664,00	97,25%
00040287	SINAPI		LOCAÇAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	268,5485		8,25		2.215,53		2.215,53	0,03%	8.078.879,53	97,28%
00020017	SINAPI		GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	318,37608		6,91		2.199,98		2.199,98	0,03%	8.081.079,51	97,30%
00009836	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	122,104675		17,84		2.178,35		2.178,35	0,03%	8.083.257,85	97,33%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	83,38546147594		25,98		2.166,35		2.166,35	0,03%	8.085.424,21	97,36%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	8006,097254605		0,27		2.161,65		2.161,65	0,03%	8.087.585,85	97,38%
00036791	SINAPI		TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	14		153,50		2.149,00		2.149,00	0,03%	8.089.734,85	97,41%
00004251	SINAPI		OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,58695031198		23,18		2.122,99		2.122,99	0,03%	8.091.857,84	97,43%
00003469	SINAPI		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	7		301,86		2.113,02		2.113,02	0,03%	8.093.970,86	97,46%
00043386	SINAPI		MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	40		52,71		2.108,40		2.108,40	0,03%	8.096.079,26	97,48%
00034557	SINAPI		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	971,1094043		2,13		2.068,46		2.068,46	0,02%	8.098.147,72	97,51%
00021112	SINAPI		VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	7,2528		282,34		2.047,76		2.047,76	0,02%	8.100.195,48	97,53%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2895,6672		0,70		2.026,97		2.026,97	0,02%	8.102.222,45	97,56%
00040331	SINAPI		ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	155,8273472604		12,85		2.002,38		2.002,38	0,02%	8.104.224,83	97,58%
00039600	SINAPI		CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	Material	UN	130		15,31		1.990,30		1.990,30	0,02%	8.106.215,13	97,61%
00007640	SINAPI		TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,007335944039		270.000,00		1.980,70		1.980,70	0,02%	8.108.195,83	97,63%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2015,16250508		0,98		1.974,86		1.974,86	0,02%	8.110.170,69	97,65%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	416,20485		4,74		1.972,81		1.972,81	0,02%	8.112.143,50	97,68%
30021	AGETOP	RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	Equipamento	h	6,35115486319	0	310,30	82,92	1.970,76	0	1.970,76	0,02%	8.114.114,27	97,70%
3951	AGETOP	CIVIL	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	Material	un	1		1.959,18		1.959,18		1.959,18	0,02%	8.116.073,45	97,72%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	4,5		432,00		1.944,00		1.944,00	0,02%	8.118.017,45	97,75%
E9645	SICRO3		Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW	Equipamento	H	2,620545073375	0	740,72	319,7535	1.941,10	0	1.941,10	0,02%	8.119.958,54	97,77%
00003421	SINAPI		JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	2,892		667,80		1.931,28		1.931,28	0,02%	8.121.889,82	97,79%
00009875	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	94,846227		20,18		1.914,00		1.914,00	0,02%	8.123.803,82	97,82%
00006024	SINAPI		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	23		83,00		1.909,00		1.909,00	0,02%	8.125.712,82	97,84%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	59,11100974		32,23		1.905,15		1.905,15	0,02%	8.127.617,97	97,86%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1597,626186959		1,18		1.885,20		1.885,20	0,02%	8.129.503,17	97,89%
00010891	SINAPI		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	9,6598		194,61		1.879,89		1.879,89	0,02%	8.131.383,06	97,91%
00000650	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	493,3887429		3,70		1.825,54		1.825,54	0,02%	8.133.208,60	97,93%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	230,8408		7,83		1.807,48		1.807,48	0,02%	8.135.016,08	97,95%
00009921	SINAPI		USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001030145591		1.753.880,82		1.806,75		1.806,75	0,02%	8.136.822,83	97,97%
00001368	SINAPI		CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	16,0112		108,00		1.729,21		1.729,21	0,02%	8.138.552,04	98,00%
00039862	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	61,0568019		28,23		1.723,63		1.723,63	0,02%	8.140.275,68	98,02%
00010555	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	6,9196		247,76		1.714,40		1.714,40	0,02%	8.141.990,08	98,04%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2114,989460231		0,81		1.713,14		1.713,14	0,02%	8.143.703,22	98,06%
3270	AGETOP	CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	Material	m	61,96		27,58		1.708,86		1.708,86	0,02%	8.145.412,08	98,08%

3944	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	Material	un	16		104,25	1.668,00		1.668,00	0,02%	8.147.080,08	98,10%
00043482	SINAPI		EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2880		0,57	1.641,60		1.641,60	0,02%	8.148.721,68	98,12%
2840	AGETOP CIVIL		DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KGL)	Material	I	154,526368		10,60	1.637,98		1.637,98	0,02%	8.150.359,66	98,14%
00004549	SINAPI		PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	9.64103		169,64	1.635,50		1.635,50	0,02%	8.151.995,16	98,16%
00001013	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	903,84586232		1,80	1.626,92		1.626,92	0,02%	8.153.622,08	98,18%
00000300	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	127		12,74	1.617,98		1.617,98	0,02%	8.155.240,06	98,20%
00003671	SINAPI		JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1161,6764		1,39	1.614,73		1.614,73	0,02%	8.156.854,79	98,22%
00010892	SINAPI		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	7		230,00	1.610,00		1.610,00	0,02%	8.158.464,79	98,23%
00004513	SINAPI		CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	243,908		6,58	1.604,91		1.604,91	0,02%	8.160.069,71	98,25%
00020146	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7		218,78	1.531,46		1.531,46	0,02%	8.161.601,17	98,27%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	276,87774058		5,43	1.503,45		1.503,45	0,02%	8.163.104,61	98,29%
00034361	SINAPI		JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	4,687425		319,56	1.497,91		1.497,91	0,02%	8.164.602,53	98,31%
00036520	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	2		729,72	1.459,44		1.459,44	0,02%	8.166.061,97	98,33%
3313	AGETOP CIVIL		FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	Material	m	125,5875		11,50	1.444,26		1.444,26	0,02%	8.167.506,22	98,34%
WJR 00009	Próprio	Elétrica	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Material	m	260		5,53	1.437,80		1.437,80	0,02%	8.168.944,02	98,36%
00040271	SINAPI		LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	67,0516		21,43	1.436,92		1.436,92	0,02%	8.170.380,94	98,38%
00007271	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TUIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	994,0263102		1,41	1.401,58		1.401,58	0,02%	8.171.782,52	98,40%
00013836	SINAPI		MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,01794392		77.591,54	1.392,30		1.392,30	0,02%	8.173.174,81	98,41%
00000131	SINAPI		ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	32,4095		42,59	1.380,32		1.380,32	0,02%	8.174.555,13	98,43%
00006189	SINAPI		TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	55,7263232		24,75	1.379,23		1.379,23	0,02%	8.175.934,36	98,45%
00039665	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	18,75681318		73,25	1.373,94		1.373,94	0,02%	8.177.308,30	98,46%
00006160	SINAPI		SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	53,69486891962		25,46	1.367,07		1.367,07	0,02%	8.178.675,37	98,48%
00014405	SINAPI		TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,008625600978		156.956,93	1.353,85		1.353,85	0,02%	8.180.029,21	98,49%
3130	AGETOP CIVIL		CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	Material	un	25		53,76	1.344,00		1.344,00	0,02%	8.181.373,21	98,51%
00020078	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	45,1034945		29,50	1.330,55		1.330,55	0,02%	8.182.703,77	98,53%
00020143	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16		82,97	1.327,52		1.327,52	0,02%	8.184.031,29	98,54%
00039437	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	6298,223883		0,21	1.322,63		1.322,63	0,02%	8.185.353,91	98,56%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1393,751962451		0,94	1.310,13		1.310,13	0,02%	8.186.664,04	98,57%
00020269	SINAPI		LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES "50 X 35" CM (L X C)	Material	UN	12		109,12	1.309,44		1.309,44	0,02%	8.187.973,48	98,59%
00012768	SINAPI		HIIDROMETRO MULTITUAO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Material	UN	1		1.292,60	1.292,60		1.292,60	0,02%	8.189.266,08	98,61%
00034640	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1		1.282,82	1.282,82		1.282,82	0,02%	8.190.548,90	98,62%
00039392	SINAPI		SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA "1000" W, USO INTERNO	Material	UN	18		70,75	1.273,50		1.273,50	0,02%	8.191.822,40	98,64%
00034794	SINAPI		MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	50,0229978091		25,40	1.270,58		1.270,58	0,02%	8.193.092,99	98,65%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	79,1868		15,25	1.207,60		1.207,60	0,01%	8.194.300,58	98,67%
00037736	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,012719463698		91.750,00	1.167,01		1.167,01	0,01%	8.195.467,60	98,68%
00006300	SINAPI		TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	Material	UN	3		385,46	1.156,38		1.156,38	0,01%	8.196.623,98	98,69%
00037754	SINAPI		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002086892475		546.350,66	1.140,18		1.140,18	0,01%	8.197.764,15	98,71%

00039596	SINAPI		PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1		1.088,26		1.088,26		1.088,26	0,01%	8.198.852,41	98,72%
00037555	SINAPI		ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	2		538,57		1.077,14		1.077,14	0,01%	8.199.929,55	98,73%
COT- Próprio 12151651			NVD GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL ATÉ 16 CANAIS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 06/2024	Material	UND	1		1.076,03		1.076,03		1.076,03	0,01%	8.201.005,58	98,75%
00006005	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLÉS, BITOLA 3/4"	Material	UN	12		88,00		1.056,00		1.056,00	0,01%	8.202.061,58	98,76%
COT- Próprio 51361834			CONTATOR BIPOLAR - 32A, 220V - COT. 10/2024	Material	UND	4		263,61		1.054,44		1.054,44	0,01%	8.203.116,02	98,77%
WJR 00006	Próprio	PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 300 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	Equipamento	Un	10	0	104,79	104,79	1.047,90	0	1.047,90	0,01%	8.204.163,92	98,79%
00037588	SINAPI		VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	14		74,81		1.047,34		1.047,34	0,01%	8.205.211,26	98,80%
00001287	SINAPI		PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	Material	m²	37,88125871821		27,34		1.035,67		1.035,67	0,01%	8.206.246,93	98,81%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	59,072530444		17,50		1.033,77		1.033,77	0,01%	8.207.280,70	98,82%
00034548	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 17,5" CM	Material	M	186,817659		5,53		1.033,10		1.033,10	0,01%	8.208.313,81	98,84%
00039425	SINAPI		PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	356,34228		2,84		1.012,01		1.012,01	0,01%	8.209.325,82	98,85%
00010425	SINAPI		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	Material	UN	9,5934		105,01		1.007,40		1.007,40	0,01%	8.210.333,22	98,86%
00041629	SINAPI		CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Material	UN	2		488,26		976,52		976,52	0,01%	8.211.309,74	98,87%
00000979	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWf-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	52,167263		18,61		970,83		970,83	0,01%	8.212.280,57	98,88%
00006136	SINAPI		SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	4		237,81		951,24		951,24	0,01%	8.213.231,81	98,89%
COT- Próprio 08515629			NOBREAK 1,5KVA, 8 TOMADAS, 2 BATERIAS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 02/2024	Material	UND	1		929,40		929,40		929,40	0,01%	8.214.161,21	98,91%
00044058	SINAPI		CAMINHÃO TÓCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001594781479		576.058,11		918,69		918,69	0,01%	8.215.079,90	98,92%
00037400	SINAPI		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	11		83,09		913,99		913,99	0,01%	8.215.993,89	98,93%
00037401	SINAPI		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	11		83,09		913,99		913,99	0,01%	8.216.907,88	98,94%
00037411	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	58,28395216		15,60		909,23		909,23	0,01%	8.217.817,11	98,95%
00036081	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4		225,54		902,16		902,16	0,01%	8.218.719,27	98,96%
M2038	SICRO3		Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	Material	kg	100		8,83		883,47		883,47	0,01%	8.219.602,74	98,97%
00044500	SINAPI		OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,06860614589		16,28		880,24		880,24	0,01%	8.220.482,98	98,98%
00011758	SINAPI		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	11		79,81		877,91		877,91	0,01%	8.221.360,89	98,99%
0110	AGETOP CIVIL		ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	Material	I	71,276		12,21		870,28		870,28	0,01%	8.222.231,17	99,00%
00043777	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	3,2228496		267,17		861,05		861,05	0,01%	8.223.092,21	99,01%
00043657	SINAPI		CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	Material	M	102		8,34		850,68		850,68	0,01%	8.223.942,89	99,02%
00006011	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	3		283,00		849,00		849,00	0,01%	8.224.791,89	99,03%
00036205	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4		211,52		846,08		846,08	0,01%	8.225.637,97	99,04%
00000541	SINAPI		BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	Material	UN	3,259		258,33		841,90		841,90	0,01%	8.226.479,87	99,05%
00009889	SINAPI		UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	Material	UN	4		208,84		835,36		835,36	0,01%	8.227.315,23	99,06%
00037586	SINAPI		PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA. DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	Material	CENTO	15,298794		53,76		822,46		822,46	0,01%	8.228.137,70	99,07%
00003123	SINAPI		FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	250		3,28		820,00		820,00	0,01%	8.228.957,70	99,08%
00039664	SINAPI		TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	18,75681318		43,42		814,42		814,42	0,01%	8.229.772,12	99,09%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	59,55912432503		13,64		812,39		812,39	0,01%	8.230.584,50	99,10%
WJR 00007	Próprio		ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 350 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	Equipamento	ANEL DE BORRACHA UN	10	0	81,01	81,01	810,10	0	810,10	0,01%	8.231.394,60	99,11%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,05715491429		14.140,63		808,21		808,21	0,01%	8.232.202,81	99,12%
00011697	SINAPI		MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	Material	UN	1,2528		642,74		805,22		805,22	0,01%	8.233.008,03	99,13%
00002673	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	269,5790376		2,93		789,87		789,87	0,01%	8.233.797,90	99,14%
00006010	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	8		97,97		783,76		783,76	0,01%	8.234.581,66	99,15%
00038827	SINAPI		TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA	Material	M	48,98448		15,63		765,63		765,63	0,01%	8.235.347,29	99,16%

00010904	SINAPI		REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	2		377,00		754,00		754,00	0,01%	8.236.101,29	99,17%
00037395	SINAPI		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	16,136269052		46,23		745,98		745,98	0,01%	8.236.847,27	99,18%
2133	AGETOP CIVIL		VIGOTA DE MADEIRA 6x12	Material	m	26		28,00		728,00		728,00	0,01%	8.237.575,27	99,19%
00002386	SINAPI		DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	40,902		17,78		727,24		727,24	0,01%	8.238.302,51	99,20%
00014525	SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007555956	961.801,77			726,73		726,73	0,01%	8.239.029,24	99,20%
00040552	SINAPI		PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	16,2605		42,85		696,76		696,76	0,01%	8.239.726,00	99,21%
COT- Próprio 30896477			CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 12 LAÇOS, INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR - COT. 04/2024	Material	UND	1		691,62		691,62		691,62	0,01%	8.240.417,62	99,22%
1379	AGETOP CIVIL		FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	Material	un	20		34,16		683,20		683,20	0,01%	8.241.100,82	99,23%
00007701	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	7,15720525		95,24		681,65		681,65	0,01%	8.241.782,47	99,24%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,16651882312	4.014,46			668,48		668,48	0,01%	8.242.450,96	99,25%
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	31,39447746		21,29		668,39		668,39	0,01%	8.243.119,34	99,25%
00037591	SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	32,518		20,27		659,14		659,14	0,01%	8.243.778,48	99,26%
00011684	SINAPI		ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	11		59,69		656,59		656,59	0,01%	8.244.435,07	99,27%
00004384	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	31,8268		20,57		654,68		654,68	0,01%	8.245.089,75	99,28%
00002574	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	45		14,41		648,45		648,45	0,01%	8.245.738,20	99,29%
00043677	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	9,22995008		69,16		638,34		638,34	0,01%	8.246.376,55	99,29%
30005	AGETOP RODoviARI		TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	2,222904202116	4,128250661073	171,42	59,46	381,05	245,4657843074	626,52	0,01%	8.247.003,06	99,30%
H728	AGETOP CIVIL		BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO	Material	un	4		156,56		626,24		626,24	0,01%	8.247.629,30	99,31%
WUR 00004	Próprio	PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 200 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	Material	Un	20		31,24		624,80		624,80	0,01%	8.248.254,10	99,32%
3272	AGETOP CIVIL		ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1 1/4" - PESADO	Material	m	16,53		37,78		624,50		624,50	0,01%	8.248.878,60	99,32%
00004254	SINAPI		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,47566024142		26,46		621,17		621,17	0,01%	8.249.499,77	99,33%
00039737	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 1,9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	61,0568019		10,09		616,06		616,06	0,01%	8.250.115,83	99,34%
0010	AGETOP CIVIL		CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	20		30,80		616,00		616,00	0,01%	8.250.731,83	99,35%
00037552	SINAPI		ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	219,6267254928		2,79		612,76		612,76	0,01%	8.251.344,59	99,35%
00004208	SINAPI		NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	9		66,67		600,03		600,03	0,01%	8.251.944,62	99,36%
00001333	SINAPI		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	68,39574984		8,74		597,78		597,78	0,01%	8.252.542,40	99,37%
COT- Próprio 93605229			CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90º - 4 X 1,5MM2 (COTAÇÃO 02/2024)	Material	M	84,2832		7,09		597,57		597,57	0,01%	8.253.139,97	99,37%
00013415	SINAPI		TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	7,5934		78,53		596,31		596,31	0,01%	8.253.736,28	99,38%
COT- Próprio 17054833			SWITCH, 16 PORTAS 10/100/1000MBPS, TP LINK LS1008G OU EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR. (COT 12/2023)	Material	UND	1		595,05		595,05		595,05	0,01%	8.254.331,33	99,39%
00037752	SINAPI		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00098405543	599.862,14			590,30		590,30	0,01%	8.254.921,63	99,40%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,024901165635	23.593,22			587,50		587,50	0,01%	8.255.509,12	99,40%
00039795	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	10,3336		56,39		582,71		582,71	0,01%	8.256.091,84	99,41%
00038104	SINAPI		TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	Material	UN	18		32,23		580,14		580,14	0,01%	8.256.671,98	99,42%
00039435	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	6298,223883		0,09		566,84		566,84	0,01%	8.257.238,82	99,42%
3805	AGETOP CIVIL		ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	Material	m	30,15		18,75		565,31		565,31	0,01%	8.257.804,13	99,43%
00003080	SINAPI		FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	6,9196		80,75		558,76		558,76	0,01%	8.258.362,89	99,44%
00013726	SINAPI		VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,007942132619		70.306,12		558,38		558,38	0,01%	8.258.921,27	99,44%

00039207	SINAPI		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	Material	UN	542,027507		1,03		558,29		558,29	0,01%	8.259.479,56	99,45%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1393,751962451		0,40		557,50		557,50	0,01%	8.260.037,06	99,46%
WJR 00005	Próprio	PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 250 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	Material	Un	10		55,45		554,50		554,50	0,01%	8.260.591,56	99,46%
00010521	SINAPI		CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO. PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	2		276,81		553,62		553,62	0,01%	8.261.145,18	99,47%
INS.SINAPI- 305	Próprio		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) - SINAPIGO 07/2024	Material	UND	48		11,22		538,56		538,56	0,01%	8.261.683,74	99,48%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,092735698845		5.800,00		537,87		537,87	0,01%	8.262.221,60	99,48%
COT- 69173132	Próprio		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR, 11 TERMINAIS, COM BARRAMENTO, 46X46 - COT. 05/2024	Material	UND	1		534,66		534,66		534,66	0,01%	8.262.756,26	99,49%
WJR 00008	Próprio	PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 400 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	Equipamento	Un	5	0	106,34	106,34	531,70	0	531,70	0,01%	8.263.287,96	99,50%
00001961	SINAPI		CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6		87,69		526,14		526,14	0,01%	8.263.814,10	99,50%
00037734	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006409272696		81.699,70		523,64		523,64	0,01%	8.264.337,74	99,51%
00009837	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	30,898021		16,89		521,87		521,87	0,01%	8.264.859,61	99,52%
00011712	SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	8,5056		61,00		518,84		518,84	0,01%	8.265.378,45	99,52%
COT- 13543321	Próprio		ASPIRSOR DE IMPULSO SETORIAL PARA IRIGAÇÃO EM 360° - COT. 10/2024	Material	UND	4		129,09		516,36		516,36	0,01%	8.265.894,81	99,53%
WJR 00010	Próprio	Energia	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Equipamento	un	1	0	515,32	515,32	515,32	0	515,32	0,01%	8.266.410,13	99,53%
00011881	SINAPI		CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	2,68		192,14		514,94		514,94	0,01%	8.266.925,06	99,54%
00036484	SINAPI		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001793579586		286.962,52		514,69		514,69	0,01%	8.267.439,75	99,55%
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	6,3160606		80,98		511,47		511,47	0,01%	8.267.951,23	99,55%
3314	AGETOP CIVIL		FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	Material	m	159,375		3,20		510,00		510,00	0,01%	8.268.461,23	99,56%
00003379	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	9,5502		52,73		503,58		503,58	0,01%	8.268.964,81	99,57%
00012657	SINAPI		VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	2		248,46		496,92		496,92	0,01%	8.269.461,73	99,57%
00012039	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1		490,33		490,33		490,33	0,01%	8.269.952,06	99,58%
00011161	SINAPI		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	212		2,25		477,00		477,00	0,01%	8.270.429,06	99,58%
00034643	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	8		59,31		474,48		474,48	0,01%	8.270.903,54	99,59%
00001871	SINAPI		CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	162,1474		2,81		455,63		455,63	0,01%	8.271.359,17	99,59%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	142,4498		3,14		447,29		447,29	0,01%	8.271.806,47	99,60%
00001347	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material	m²	6,5625		68,04		446,51		446,51	0,01%	8.272.252,98	99,60%
00003097	SINAPI		FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	4,9134		90,41		444,22		444,22	0,01%	8.272.697,20	99,61%
00043652	SINAPI		MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Material	KG	36,933624		11,76		434,34		434,34	0,01%	8.273.131,54	99,62%
COTACÃO PRFGO020	Próprio		Placa Inauguração (40cmx57cm) em Aço Escovado Padrão PRF	Material	un	1		425,00		425,00		425,00	0,01%	8.273.556,54	99,62%
COTACÃO PRFGO021	Próprio		Instalação Placa Inauguração (40cmx57cm) em Aço Escovado Padrão PRF	Mão de Obra	un	1		425,00		425,00		425,00	0,01%	8.273.981,54	99,63%
00006138	SINAPI		ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	26,9134		15,69		422,27		422,27	0,01%	8.274.403,81	99,63%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	144,3552		2,91		420,07		420,07	0,01%	8.274.823,88	99,64%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	67,2582936		6,11		410,95		410,95	0,00%	8.275.234,83	99,64%
COT- 22032311	Próprio		JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 200 X 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - COT. 10/2024	Material	UND	1		405,95		405,95		405,95	0,00%	8.275.640,78	99,65%
00005103	SINAPI		CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	12,155		32,60		396,25		396,25	0,00%	8.276.037,04	99,65%
00000377	SINAPI		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	11		36,00		396,00		396,00	0,00%	8.276.433,04	99,66%
00012266	SINAPI		LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	4,077		97,08		395,80		395,80	0,00%	8.276.828,83	99,66%

00036522	SINAPI		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003939866172	98.734,35	389,00	389,00	0,00%	8.277.217,83	99,66%
00037525	SINAPI		TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Material	M	127,82	3,01	384,74	384,74	0,00%	8.277.602,57	99,67%
00003524	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	35,79	10,54	377,23	377,23	0,00%	8.277.979,80	99,67%
0004	AGETOP CIVIL		PEDREIRO	Mão de Obra	H	12,008	30,82	370,09	370,09	0,00%	8.278.349,88	99,68%
00004233	SINAPI		OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,10613171725	30,43	368,39	368,39	0,00%	8.278.718,27	99,68%
00001747	SINAPI		CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM	Material	UN	2	183,97	367,94	367,94	0,00%	8.279.086,21	99,69%
00039140	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	317,7907284	1,15	365,46	365,46	0,00%	8.279.451,67	99,69%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	365,676023	0,98	358,36	358,36	0,00%	8.279.810,03	99,70%
00009835	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	44,16570928	7,79	344,05	344,05	0,00%	8.280.154,08	99,70%
00000296	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	193,624	1,77	342,71	342,71	0,00%	8.280.496,80	99,70%
00007583	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	542,027507	0,62	336,06	336,06	0,00%	8.280.832,86	99,71%
00012010	SINAPI		CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	50,7958	6,61	335,76	335,76	0,00%	8.281.168,62	99,71%
00010899	SINAPI		ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	2	165,16	330,32	330,32	0,00%	8.281.498,94	99,72%
P9824	SICRO3		Servente	Mão de Obra	h	13,52573995359	24,00	324,58	324,58	0,00%	8.281.823,51	99,72%
3446	AGETOP CIVIL		TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Material	un	69	4,57	315,33	315,33	0,00%	8.282.138,84	99,72%
00002391	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1	313,52	313,52	313,52	0,00%	8.282.452,36	99,73%
00020147	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	44	7,00	308,00	308,00	0,00%	8.282.760,36	99,73%
00003670	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,5056	28,75	302,04	302,04	0,00%	8.283.062,40	99,74%
00000781	SINAPI		BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"	Material	UN	2	150,86	301,72	301,72	0,00%	8.283.364,12	99,74%
00013416	SINAPI		TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	3,259	91,77	299,08	299,08	0,00%	8.283.663,20	99,74%
20031	AGETOP RODOVIARI		SERVENTE	Mão de Obra	h	12,70230972638	23,49	298,38	298,38	0,00%	8.283.961,57	99,75%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	Material	UN	4,16534102	71,48	297,74	297,74	0,00%	8.284.259,31	99,75%
00020964	SINAPI		TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	2	147,20	294,40	294,40	0,00%	8.284.553,71	99,75%
00007568	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	312,145646	0,92	287,17	287,17	0,00%	8.284.840,89	99,76%
00039471	SINAPI		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	Material	UN	3	94,22	282,66	282,66	0,00%	8.285.123,55	99,76%
00004823	SINAPI		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	8,16771888	34,16	279,01	279,01	0,00%	8.285.402,56	99,76%
00034653	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	34	8,18	278,12	278,12	0,00%	8.285.680,68	99,77%
00006028	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	Material	UN	2	136,45	272,90	272,90	0,00%	8.285.953,58	99,77%
00011773	SINAPI		TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2	136,00	272,00	272,00	0,00%	8.286.225,58	99,77%
00020152	SINAPI		JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3	88,50	265,50	265,50	0,00%	8.286.491,08	99,78%
COMP-Proprio 66882991			ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO (2024)	Material	UND	1	262,55	262,55	262,55	0,00%	8.286.753,63	99,78%
00010553	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,155	225,19	260,09	260,09	0,00%	8.287.013,72	99,78%
00001821	SINAPI		CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Material	UN	1	259,69	259,69	259,69	0,00%	8.287.273,41	99,79%
00040568	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	14,30517	17,93	256,49	256,49	0,00%	8.287.529,90	99,79%
H249	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	Material	m	31,1417	8,19	255,05	255,05	0,00%	8.287.784,95	99,79%
00000244	SINAPI		AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,12465	16,49	249,41	249,41	0,00%	8.288.034,36	99,79%
00003471	SINAPI		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Material	UN	4	61,84	247,36	247,36	0,00%	8.288.281,72	99,80%
0025	AGETOP CIVIL		OFICIAL "B"	Mão de Obra	H	8,024	30,82	247,30	247,30	0,00%	8.288.529,02	99,80%
00007595	SINAPI		NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,12465	15,97	241,54	241,54	0,00%	8.288.770,56	99,80%
3174	AGETOP CIVIL		CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	Material	un	1	240,54	240,54	240,54	0,00%	8.289.011,10	99,81%
00007304	SINAPI		TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	2,898	80,23	232,51	232,51	0,00%	8.289.243,60	99,81%

00039244	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	79,3668		2,92		231,75		231,75	0,00%	8.289.475,36	99,81%
00038099	SINAPI		SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	153,3552		1,51		231,57		231,57	0,00%	8.289.706,92	99,82%
H665	AGETOP CIVIL		KIT CAVALETE, (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	Material	un	1		230,42		230,42		230,42	0,00%	8.289.937,34	99,82%
00002565	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	19		12,09		229,71		229,71	0,00%	8.290.167,05	99,82%
00041967	SINAPI		CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	8,4185		27,12		228,31		228,31	0,00%	8.290.395,36	99,82%
00013954	SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELTRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,024512293565		9.289,82		227,71		227,71	0,00%	8.290.623,08	99,83%
00039853	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	18,75681318		12,06		226,21		226,21	0,00%	8.290.849,28	99,83%
00000297	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	86		2,61		224,46		224,46	0,00%	8.291.073,74	99,83%
00037558	SINAPI		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	8		27,96		223,68		223,68	0,00%	8.291.297,42	99,83%
00001872	SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	142		1,57		222,94		222,94	0,00%	8.291.520,36	99,84%
00039738	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	61,0568019		3,65		222,86		222,86	0,00%	8.291.743,22	99,84%
00037733	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003634967856		61.258,13		222,67		222,67	0,00%	8.291.965,89	99,84%
00001959	SINAPI		CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	13		17,06		221,78		221,78	0,00%	8.292.187,67	99,84%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2015,16250508		0,11		221,67		221,67	0,00%	8.292.409,34	99,85%
00044072	SINAPI		PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	1,8144		120,81		219,20		219,20	0,00%	8.292.628,54	99,85%
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	33,68214286969		6,46		217,59		217,59	0,00%	8.292.846,12	99,85%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	11,0391546438		19,71		217,58		217,58	0,00%	8.293.063,71	99,86%
3804	AGETOP CIVIL		TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	Material	m	30,15		7,12		214,67		214,67	0,00%	8.293.278,37	99,86%
00002355	SINAPI		DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,07032		17,70		213,64		213,64	0,00%	8.293.492,02	99,86%
30020	AGETOP RODOVIARI		TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	Equipamento	h	6,35115486319	0	33,59	22,89	213,34	0	213,34	0,00%	8.293.705,35	99,86%
00000298	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	75		2,83		212,25		212,25	0,00%	8.293.917,60	99,87%
H284	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	Material	m	12,12		17,45		211,49		211,49	0,00%	8.294.129,10	99,87%
00001607	SINAPI		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	872,57174		0,24		209,42		209,42	0,00%	8.294.338,52	99,87%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	30,3918		6,88		209,10		209,10	0,00%	8.294.547,61	99,87%
COT- Próprio 82592810			CHAVE DE NÍVEL (MICRO BOIA) INFERIOR/SUPERIOR, 250MA, IP67, CABO DE 30CM - COT. 10/2024	Material	UND	4		51,60		206,40		206,40	0,00%	8.294.754,01	99,88%
00002593	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	16		12,49		199,84		199,84	0,00%	8.294.953,85	99,88%
00010905	SINAPI		TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1		197,47		197,47		197,47	0,00%	8.295.151,32	99,88%
00006204	SINAPI		TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARrafo DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	17,316		11,22		194,29		194,29	0,00%	8.295.345,61	99,88%
00013393	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,579		332,94		192,77		192,77	0,00%	8.295.538,38	99,89%
00002638	SINAPI		LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	101		1,89		190,89		190,89	0,00%	8.295.729,27	99,89%
00037556	SINAPI		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	11		17,35		190,85		190,85	0,00%	8.295.920,12	99,89%
3329	AGETOP CIVIL		HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	Material	un	1,25		151,36		189,20		189,20	0,00%	8.296.109,32	99,89%
COT- Próprio 07843736			PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL - COT. 10/2024	Material	UND	1		186,24		186,24		186,24	0,00%	8.296.295,56	99,89%
00003509	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	22		8,32		183,04		183,04	0,00%	8.296.478,60	99,90%
1971	AGETOP CIVIL		SABAO EM PO	Material	Kg	14,2552		12,83		182,89		182,89	0,00%	8.296.661,49	99,90%
00044945	SINAPI		SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	22,8524		8,00		182,82		182,82	0,00%	8.296.844,31	99,90%
3141	AGETOP CIVIL		CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	Material	un	1		181,97		181,97		181,97	0,00%	8.297.026,28	99,90%

00041387	SINAPI		MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material	M	3		59,75	179,25		179,25	0,00%	8.297.205,53	99,91%
00005073	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	9,78772		18,14	177,55		177,55	0,00%	8.297.383,08	99,91%
00037596	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	59,3155		2,99	177,35		177,35	0,00%	8.297.560,43	99,91%
00000096	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	11		16,11	177,21		177,21	0,00%	8.297.737,64	99,91%
00039813	SINAPI		MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA 280 L, DIAM. 670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004490417541		38.997,88	175,12		175,12	0,00%	8.297.912,76	99,91%
2033	AGETOP CIVIL		TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	Material	un	282,24		0,62	174,99		174,99	0,00%	8.298.087,75	99,92%
00039741	SINAPI		TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	18,75681318		9,18	172,19		172,19	0,00%	8.298.259,94	99,92%
00037590	SINAPI		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	10,2		16,86	171,97		171,97	0,00%	8.298.431,91	99,92%
00001332	SINAPI		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	19,352888307		8,88	171,85		171,85	0,00%	8.298.603,76	99,92%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	553,2277		0,31	171,50		171,50	0,00%	8.298.775,26	99,92%
3215	AGETOP CIVIL		CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	Material	un	1		170,08	170,08		170,08	0,00%	8.298.945,34	99,93%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	146		1,16	169,36		169,36	0,00%	8.299.114,70	99,93%
H704	AGETOP CIVIL		SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	Material	un	1		165,96	165,96		165,96	0,00%	8.299.280,66	99,93%
00000408	SINAPI		ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6" MM	Material	UN	208,101464		0,79	164,40		164,40	0,00%	8.299.445,06	99,93%
00006157	SINAPI		VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	2		81,21	162,42		162,42	0,00%	8.299.607,48	99,93%
00043493	SINAPI		EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	282		0,57	160,74		160,74	0,00%	8.299.768,22	99,94%
3941	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	Material	un	1		156,40	156,40		156,40	0,00%	8.299.924,62	99,94%
00011763	SINAPI		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1		155,07	155,07		155,07	0,00%	8.300.079,69	99,94%
00001966	SINAPI		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,4924		27,91	153,29		153,29	0,00%	8.300.232,99	99,94%
00039319	SINAPI		TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	14		10,92	152,88		152,88	0,00%	8.300.385,87	99,94%
00004274	SINAPI		PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Material	UN	1		150,33	150,33		150,33	0,00%	8.300.536,20	99,95%
00001968	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9		16,38	147,42		147,42	0,00%	8.300.683,62	99,95%
00011753	SINAPI		REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	5,0112		28,93	144,97		144,97	0,00%	8.300.828,59	99,95%
00043458	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2880		0,05	144,00		144,00	0,00%	8.300.972,59	99,95%
00044499	SINAPI		AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,005686140479		15,97	143,82		143,82	0,00%	8.301.116,41	99,95%
00004350	SINAPI		BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	246,512		0,58	142,98		142,98	0,00%	8.301.259,39	99,95%
00001956	SINAPI		CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	36		3,90	140,40		140,40	0,00%	8.301.399,79	99,96%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	6967,376993589		0,02	139,35		139,35	0,00%	8.301.539,14	99,96%
3764	AGETOP CIVIL		RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	Material	un	1		139,32	139,32		139,32	0,00%	8.301.678,46	99,96%
00007543	SINAPI		TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULEITE 4 X 2"	Material	UN	39		3,54	138,06		138,06	0,00%	8.301.816,52	99,96%
00000099	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	4		34,29	137,16		137,16	0,00%	8.301.953,68	99,96%
H338	AGETOP CIVIL		CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	Material	un	2		68,45	136,90		136,90	0,00%	8.302.090,58	99,96%
00020045	SINAPI		REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12		11,16	133,92		133,92	0,00%	8.302.224,50	99,97%
00007319	SINAPI		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	14,8764		8,83	131,36		131,36	0,00%	8.302.355,85	99,97%
00007133	SINAPI		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1		128,68	128,68		128,68	0,00%	8.302.484,53	99,97%
00036501	SINAPI		GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000872430061		146.570,18	127,87		127,87	0,00%	8.302.612,41	99,97%
00004095	SINAPI		MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,03054		21,20	127,85		127,85	0,00%	8.302.740,25	99,97%
00039129	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	71		1,76	124,96		124,96	0,00%	8.302.865,21	99,97%

00037539	SINAPI		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 1/2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	8		15,00		120,00		120,00	0,00%	8.302.985,21	99,97%
COT- Próprio 49082604			SINALEIRO LED 22MM, VERDE/VERMELHO - COT. 10/2024	Material	UND	8		14,93		119,44		119,44	0,00%	8.303.104,65	99,98%
00011658	SINAPI		TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6		19,88		119,28		119,28	0,00%	8.303.223,93	99,98%
00000299	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	32		3,68		117,76		117,76	0,00%	8.303.341,69	99,98%
30040	AGETOP RODOVIARI		CAMINHÃO TANQUE 10.000L	Equipamento	h	0,317557743159	0	366,87	83,07	116,50	0	116,50	0,00%	8.303.458,20	99,98%
00039331	SINAPI		CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material	UN	18		6,47		116,46		116,46	0,00%	8.303.574,66	99,98%
00007139	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	72,5031		1,57		113,83		113,83	0,00%	8.303.688,49	99,98%
00003470	SINAPI		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1		112,53		112,53		112,53	0,00%	8.303.801,02	99,98%
3751	AGETOP CIVIL		RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	Material	un	1		111,31		111,31		111,31	0,00%	8.303.912,33	99,99%
00003520	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11		9,95		109,45		109,45	0,00%	8.304.021,78	99,99%
1215	AGETOP CIVIL		CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	157,0777		0,69		108,38		108,38	0,00%	8.304.130,16	99,99%
00011281	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,009405658971		11.411,74		107,33		107,33	0,00%	8.304.237,50	99,99%
00002438	SINAPI		ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,51629757		30,49		107,21		107,21	0,00%	8.304.344,71	99,99%
00001969	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		53,31		106,62		106,62	0,00%	8.304.451,33	99,99%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	50,15388505		2,09		104,82		104,82	0,00%	8.304.556,15	99,99%
3604	AGETOP CIVIL		SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	Material	un	6,25		16,58		103,63		103,63	0,00%	8.304.659,77	100,00%
00007145	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1		102,10		102,10		102,10	0,00%	8.304.761,87	100,00%
3131	AGETOP CIVIL		CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Material	un	1,25		81,57		101,96		101,96	0,00%	8.304.863,84	100,00%
00002590	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5		20,31		101,55		101,55	0,00%	8.304.965,39	100,00%
00001953	SINAPI		CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2		49,41		98,82		98,82	0,00%	8.305.064,21	100,00%
00003669	SINAPI		JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6		16,32		97,92		97,92	0,00%	8.305.162,13	100,00%
20002	AGETOP RODOVIARI		ENCARREGADO DE SERVIÇO	Mão de Obra	h	3,175577431595		30,65		97,33		97,33	0,00%	8.305.259,46	100,00%
00002580	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5		19,02		95,10		95,10	0,00%	8.305.354,56	100,00%
00038191	SINAPI		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	6,996		13,41		93,82		93,82	0,00%	8.305.448,37	100,00%
00011714	SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1		93,42		93,42		93,42	0,00%	8.305.541,79	100,01%
00039247	SINAPI		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	30,03		3,11		93,39		93,39	0,00%	8.305.635,19	100,01%
00043492	SINAPI		EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	53,082299187		1,72		91,30		91,30	0,00%	8.305.726,49	100,01%
00012016	SINAPI		CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	12,2494		7,28		89,18		89,18	0,00%	8.305.815,66	100,01%
00007696	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,143		76,74		87,71		87,71	0,00%	8.305.903,38	100,01%
00004181	SINAPI		NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	Material	UN	2		43,56		87,12		87,12	0,00%	8.305.990,50	100,01%
INS.SBC- Próprio 1007803			ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO "B" 100x50mm	Material	UND	21		4,13		86,73		86,73	0,00%	8.306.077,23	100,01%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	33,073425		2,61		86,32		86,32	0,00%	8.306.163,55	100,01%
00011976	SINAPI		CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	78		1,10		85,80		85,80	0,00%	8.306.249,35	100,01%
00013617	SINAPI		PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007728		108.105,49		83,54		83,54	0,00%	8.306.332,89	100,02%
H248	AGETOP CIVIL		TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	Material	m	21,21		3,91		82,93		82,93	0,00%	8.306.415,83	100,02%
00006298	SINAPI		TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Material	UN	1		82,21		82,21		82,21	0,00%	8.306.498,04	100,02%
00011741	SINAPI		RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	5,0112		16,35		81,93		81,93	0,00%	8.306.579,97	100,02%
00000112	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	14		5,83		81,62		81,62	0,00%	8.306.661,59	100,02%
00011655	SINAPI		TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4		20,36		81,44		81,44	0,00%	8.306.743,03	100,02%
00010835	SINAPI		JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12		6,78		81,36		81,36	0,00%	8.306.824,39	100,02%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	40,902		1,95		79,76		79,76	0,00%	8.306.904,15	100,02%

00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	4,2		17,78		74,68		74,68	0,00%	8.306.978,82	100,02%
3912	AGETOP CIVIL		REGUA COM 8 TOMADAS	Material	un	1		74,25		74,25		74,25	0,00%	8.307.053,07	100,02%
00020080	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	3,124		23,33		72,88		72,88	0,00%	8.307.125,96	100,02%
00001933	SINAPI		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12		6,01		72,12		72,12	0,00%	8.307.198,08	100,03%
2425	AGETOP CIVIL		PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	Material	un	16		4,50		72,00		72,00	0,00%	8.307.270,08	100,03%
00020971	SINAPI		CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL. COMBATE A INCENDIO	Material	UN	2		35,90		71,80		71,80	0,00%	8.307.341,88	100,03%
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	419,22		0,17		71,27		71,27	0,00%	8.307.413,14	100,03%
3106	AGETOP CIVIL		CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	Material	m	5,1		13,86		70,69		70,69	0,00%	8.307.483,83	100,03%
P9853	SICRO3		Pré-marcador	Mão de Obra	h	2,620545073375		25,16		65,92		65,92	0,00%	8.307.549,75	100,03%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,624000176		105,12		65,59		65,59	0,00%	8.307.615,35	100,03%
00003526	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	17,8318		3,66		65,26		65,26	0,00%	8.307.680,61	100,03%
1218	AGETOP CIVIL		CAIBRO 5x6 CM	Material	m	4		16,15		64,60		64,60	0,00%	8.307.745,21	100,03%
0104	AGETOP CIVIL		AREIA MÉDIA	Material	m³	0,372		172,64		64,22		64,22	0,00%	8.307.809,43	100,03%
30017	AGETOP RODOVIARI		VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	Equipamento	h	2,222904202116	4,128250661073	13,16	8,46	29,25	34,92500059268	64,18	0,00%	8.307.873,61	100,03%
00002510	SINAPI		RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	2		32,03		64,06		64,06	0,00%	8.307.937,67	100,03%
00043468	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	53,082299187		1,20		63,70		63,70	0,00%	8.308.001,37	100,04%
3909	AGETOP CIVIL		ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U	Material	un	2		31,39		62,78		62,78	0,00%	8.308.064,15	100,04%
00006155	SINAPI		VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	3,259		19,24		62,70		62,70	0,00%	8.308.126,85	100,04%
00011945	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	674,67708		0,09		60,72		60,72	0,00%	8.308.187,57	100,04%
00038060	SINAPI		BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material	UN	1		60,66		60,66		60,66	0,00%	8.308.248,23	100,04%
00000065	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	52,0112		1,16		60,33		60,33	0,00%	8.308.308,57	100,04%
00004430	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,9910136		12,00		59,89		59,89	0,00%	8.308.368,46	100,04%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2895,6672		0,02		57,91		57,91	0,00%	8.308.426,37	100,04%
00034709	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1		57,48		57,48		57,48	0,00%	8.308.483,85	100,04%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	3,1525575		18,14		57,19		57,19	0,00%	8.308.541,04	100,04%
00006019	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1		56,94		56,94		56,94	0,00%	8.308.597,98	100,04%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	254,224404		0,22		55,93		55,93	0,00%	8.308.653,91	100,04%
00003906	SINAPI		LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	28,0112		1,98		55,46		55,46	0,00%	8.308.709,37	100,04%
H484	AGETOP CIVIL		TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	Material	un	0,6667		82,80		55,20		55,20	0,00%	8.308.764,57	100,04%
3269	AGETOP CIVIL		DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Material	un	0,25		214,50		53,63		53,63	0,00%	8.308.818,20	100,05%
3262	AGETOP CIVIL		DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Material	un	1,25		42,90		53,63		53,63	0,00%	8.308.871,82	100,05%
00039014	SINAPI		FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	4,2432		12,32		52,28		52,28	0,00%	8.308.924,10	100,05%
H320	AGETOP CIVIL		LUVA SOLDABEL 32 MM	Material	un	18		2,89		52,02		52,02	0,00%	8.308.976,12	100,05%
00039130	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	18		2,85		51,30		51,30	0,00%	8.309.027,42	100,05%
00003517	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	20,211		2,53		51,13		51,13	0,00%	8.309.078,55	100,05%
00003659	SINAPI		JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,2528		22,40		50,46		50,46	0,00%	8.309.129,02	100,05%
00009869	SINAPI		TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	4,291637		11,72		50,30		50,30	0,00%	8.309.179,32	100,05%
00003518	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11		4,53		49,83		49,83	0,00%	8.309.229,15	100,05%
00000306	SINAPI		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	3		16,59		49,77		49,77	0,00%	8.309.278,92	100,05%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,040474909861		1.204,90		48,77		48,77	0,00%	8.309.327,68	100,05%
00001870	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	26,8172		1,80		48,27		48,27	0,00%	8.309.375,95	100,05%
1968	AGETOP CIVIL		SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	7,4		6,52		48,25		48,25	0,00%	8.309.424,20	100,05%

3261	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Material	un	0,75		63,13		47,35		47,35	0,00%	8.309.471,55	100,05%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1")	Material	UN	674,67708		0,07		47,23		47,23	0,00%	8.309.518,78	100,05%
00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		23,37		46,74		46,74	0,00%	8.309.565,52	100,05%
2437	AGETOP CIVIL	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Material	Kg	6,72		6,75		45,36		45,36	0,00%	8.309.610,88	100,05%
INS- Próprio 35774059		ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO CONTRA INCÊNDIO (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR).	Material	UND	1		44,92		44,92		44,92	0,00%	8.309.655,80	100,06%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,9868		8,99		44,83		44,83	0,00%	8.309.700,63	100,06%
4050	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	6,25		7,16		44,75		44,75	0,00%	8.309.745,38	100,06%
00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		22,35		44,70		44,70	0,00%	8.309.790,08	100,06%
00003893	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		22,09		44,18		44,18	0,00%	8.309.834,26	100,06%
3042	AGETOP CIVIL	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	Material	un	1		41,91		41,91		41,91	0,00%	8.309.876,17	100,06%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	11,4668784		3,65		41,85		41,85	0,00%	8.309.918,02	100,06%
00011904	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	19,42605		2,15		41,77		41,77	0,00%	8.309.959,79	100,06%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,531960792		77,31		41,13		41,13	0,00%	8.310.000,91	100,06%
3939	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	Material	un	0,75		53,37		40,03		40,03	0,00%	8.310.040,94	100,06%
3022	AGETOP CIVIL	BASE DZ DE 25A A 63A	Material	un	1		38,61		38,61		38,61	0,00%	8.310.079,55	100,06%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	7,5934		4,84		36,75		36,75	0,00%	8.310.116,30	100,06%
2386	AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,184		195,84		36,03		36,03	0,00%	8.310.152,34	100,06%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	7,5934		4,70		35,69		35,69	0,00%	8.310.188,03	100,06%
00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,764		19,97		35,23		35,23	0,00%	8.310.223,26	100,06%
INS- Próprio 23890824		TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, 50MM.	Material	UND	18		1,95		35,10		35,10	0,00%	8.310.258,36	100,06%
00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,576		59,22		34,11		34,11	0,00%	8.310.292,47	100,06%
00013294	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	24		1,37		32,88		32,88	0,00%	8.310.325,35	100,06%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3		10,94		32,82		32,82	0,00%	8.310.358,17	100,06%
COT- Próprio 84730242		CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES, 1NA+1NF - COT. 10/2024	Material	UND	1		32,32		32,32		32,32	0,00%	8.310.390,49	100,06%
00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	Material	UN	24		1,33		31,92		31,92	0,00%	8.310.422,41	100,06%
00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	1,5912		20,02		31,86		31,86	0,00%	8.310.454,26	100,06%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	21		1,51		31,71		31,71	0,00%	8.310.485,97	100,07%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3		10,01		30,03		30,03	0,00%	8.310.516,00	100,07%
COT- Próprio 54670564		BOTOEIRA A IMPULSÃO VERDE, 22MM - COT. 10/2024	Material	UND	1		29,32		29,32		29,32	0,00%	8.310.545,32	100,07%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,86911872		15,30		28,60		28,60	0,00%	8.310.573,92	100,07%
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	68		0,41		27,88		27,88	0,00%	8.310.601,80	100,07%
00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	2		13,77		27,54		27,54	0,00%	8.310.629,34	100,07%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	9,734		2,80		27,26		27,26	0,00%	8.310.656,59	100,07%
3742	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Material	un	0,25		105,77		26,44		26,44	0,00%	8.310.683,04	100,07%
00004891	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Material	UN	1		25,83		25,83		25,83	0,00%	8.310.708,87	100,07%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005768223032		4.109,57		23,70		23,70	0,00%	8.310.732,57	100,07%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	24,5322		0,95		23,31		23,31	0,00%	8.310.755,88	100,07%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 12,5" MM	Material	UN	20		1,16		23,20		23,20	0,00%	8.310.779,08	100,07%
2255	AGETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	Material	un	1,25		18,01		22,51		22,51	0,00%	8.310.801,59	100,07%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	0,070502431118	0	314,31	89,657	22,16	0	22,16	0,00%	8.310.823,75	100,07%
00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,155		19,15		22,12		22,12	0,00%	8.310.845,87	100,07%
0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	H	0,7		30,87		21,61		21,61	0,00%	8.310.867,48	100,07%

00038093	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	9		2,38		21,42		21,42	0,00%	8.310.888,90	100,07%
H559	AGETOP CIVIL		REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	Material	un	0,3333		63,67		21,22		21,22	0,00%	8.310.910,12	100,07%
00006142	SINAPI		CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	2		9,92		19,84		19,84	0,00%	8.310.929,96	100,07%
00043469	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	282		0,07		19,74		19,74	0,00%	8.310.949,70	100,07%
3389	AGETOP CIVIL		PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	Material	un	1		19,62		19,62		19,62	0,00%	8.310.969,32	100,07%
00001578	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3		6,27		18,81		18,81	0,00%	8.310.988,13	100,07%
1221	AGETOP CIVIL		CAL HIDRATADA	Material	Kg	18,778		0,98		18,40		18,40	0,00%	8.311.006,53	100,07%
H112	AGETOP CIVIL		ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Material	un	0,3333		54,68		18,22		18,22	0,00%	8.311.024,76	100,07%
3459	AGETOP CIVIL		TAMPA TIPO DZ ATE 63A	Material	un	1		17,82		17,82		17,82	0,00%	8.311.042,58	100,07%
00038780	SINAPI		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,155		15,31		17,68		17,68	0,00%	8.311.060,26	100,07%
3318	AGETOP CIVIL		FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	Material	un	0,5		34,22		17,11		17,11	0,00%	8.311.077,37	100,07%
00038124	SINAPI		ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,63624		26,75		17,02		17,02	0,00%	8.311.094,39	100,07%
3752	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	Material	un	1		16,85		16,85		16,85	0,00%	8.311.111,24	100,07%
2034	AGETOP CIVIL		TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	Material	un	15,9		1,01		16,06		16,06	0,00%	8.311.127,30	100,07%
H214	AGETOP CIVIL		SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	Material	un	0,3333		46,90		15,63		15,63	0,00%	8.311.142,93	100,07%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,732825		20,95		15,35		15,35	0,00%	8.311.158,28	100,07%
00039828	SINAPI		PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,02024450402		752,00		15,22		15,22	0,00%	8.311.173,50	100,07%
0032	AGETOP CIVIL		OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,5872		24,53		14,40		14,40	0,00%	8.311.187,91	100,07%
0006	AGETOP CIVIL		ARMADOR	Mão de Obra	H	0,46		30,84		14,19		14,19	0,00%	8.311.202,10	100,07%
3349	AGETOP CIVIL		ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	Material	un	21		0,65		13,65		13,65	0,00%	8.311.215,75	100,07%
1973	AGETOP CIVIL		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKÁ 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Material	Kg	1,62		8,29		13,43		13,43	0,00%	8.311.229,18	100,07%
00045300	SINAPI		COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, "110" L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005665810151		2.341,85		13,27		13,27	0,00%	8.311.242,44	100,07%
00004374	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	24		0,55		13,20		13,20	0,00%	8.311.255,64	100,07%
3337	AGETOP CIVIL		INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	1,5		8,75		13,13		13,13	0,00%	8.311.268,77	100,07%
00003536	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4		3,17		12,68		12,68	0,00%	8.311.281,45	100,07%
00020254	SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X "10" CM	Material	UN	0,579		20,93		12,12		12,12	0,00%	8.311.293,57	100,08%
00003662	SINAPI		JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1		11,80		11,80		11,80	0,00%	8.311.305,37	100,08%
00012295	SINAPI		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	4,074		2,30		9,37		9,37	0,00%	8.311.314,74	100,08%
00043682	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,42955328		21,20		9,11		9,11	0,00%	8.311.323,84	100,08%
00005075	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,504		17,80		8,97		8,97	0,00%	8.311.332,82	100,08%
H319	AGETOP CIVIL		LUVA SOLDAREL 25 MM	Material	un	10		0,89		8,90		8,90	0,00%	8.311.341,72	100,08%
2051	AGETOP CIVIL		TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	Material	l	0,26		33,33		8,67		8,67	0,00%	8.311.350,38	100,08%
00001442	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000801327008		9.580,07		7,68		7,68	0,00%	8.311.358,06	100,08%
00009867	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAREL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,521485		4,81		7,32		7,32	0,00%	8.311.365,38	100,08%
3477	AGETOP CIVIL		TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	0,5		14,27		7,14		7,14	0,00%	8.311.372,51	100,08%
3323	AGETOP CIVIL		FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	Material	un	1		6,78		6,78		6,78	0,00%	8.311.379,29	100,08%
00005066	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,231		23,45		5,42		5,42	0,00%	8.311.384,71	100,08%
M2044	SICRO3		Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	Material	l	0,2425		21,67		5,26		5,26	0,00%	8.311.389,96	100,08%
3320	AGETOP CIVIL		FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Material	un	0,5		10,00		5,00		5,00	0,00%	8.311.394,96	100,08%
H158	AGETOP CIVIL		JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	Material	un	0,6667		7,44		4,96		4,96	0,00%	8.311.399,92	100,08%
00039997	SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16		0,27		4,32		4,32	0,00%	8.311.404,24	100,08%
00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,9631356		3,89		3,75		3,75	0,00%	8.311.407,99	100,08%

2054	AGETOP CIVIL	TINTA GRAFITE	Material	I	0,06	59,02	3,54	3,54	0,00%	8.311.411,53	100,08%
H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	10,0411	0,34	3,41	3,41	0,00%	8.311.414,95	100,08%
00002639	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	Material	UN	1	3,35	3,35	3,35	0,00%	8.311.418,30	100,08%
1861	AGETOP CIVIL	PREGO 18x24	Material	Kg	0,2	16,60	3,32	3,32	0,00%	8.311.421,62	100,08%
00001927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	3,21	3,21	3,21	0,00%	8.311.424,83	100,08%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,8	3,81	3,05	3,05	0,00%	8.311.427,87	100,08%
H229	AGETOP CIVIL	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	Material	un	0,3333	8,59	2,86	2,86	0,00%	8.311.430,74	100,08%
0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Material	Kg	0,18	15,85	2,85	2,85	0,00%	8.311.433,59	100,08%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,2528	1,82	2,28	2,28	0,00%	8.311.435,87	100,08%
3259	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Material	un	0,25	9,06	2,27	2,27	0,00%	8.311.438,13	100,08%
2502	AGETOP CIVIL	AREIA FINA	Material	m³	0,01	209,21	2,09	2,09	0,00%	8.311.440,23	100,08%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,5056	0,79	1,98	1,98	0,00%	8.311.442,21	100,08%
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,2519907525	7,44	1,87	1,87	0,00%	8.311.444,08	100,08%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,05085	33,86	1,72	1,72	0,00%	8.311.445,80	100,08%
H102	AGETOP CIVIL	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Material	un	0,6667	2,55	1,70	1,70	0,00%	8.311.447,50	100,08%
H444	AGETOP CIVIL	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	Material	un	0,3333	5,08	1,69	1,69	0,00%	8.311.449,20	100,08%
3138	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"x2"x2"	Material	un	0,5	2,88	1,44	1,44	0,00%	8.311.450,64	100,08%
00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,5056	0,53	1,33	1,33	0,00%	8.311.451,96	100,08%
2294	AGETOP CIVIL	SELADOR ACRILICO	Material	I	0,14	8,88	1,24	1,24	0,00%	8.311.453,21	100,08%
2426	AGETOP CIVIL	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Material	Kg	0,079	15,49	1,22	1,22	0,00%	8.311.454,43	100,08%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,09	12,61	1,13	1,13	0,00%	8.311.455,57	100,08%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	5,52028792E-05	15.372,81	0,85	0,85	0,00%	8.311.456,41	100,08%
H164	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Material	un	0,6667	0,94	0,63	0,63	0,00%	8.311.457,04	100,08%
1970	AGETOP CIVIL	DILUENTE AGUARRÁS	Material	I	0,02	19,95	0,40	0,40	0,00%	8.311.457,44	100,08%
1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,11	3,00	0,33	0,33	0,00%	8.311.457,77	100,08%
1674	AGETOP CIVIL	LIXA PARA PAREDE Nº 100	Material	un	0,12	0,94	0,11	0,11	0,00%	8.311.457,88	100,08%
2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,0032	3,20	0,01	0,01	0,00%	8.311.457,89	100,08%

Equipamento	R\$ 79.444,57
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 333.351,79
Mão de Obra	R\$ 1.672.136,22
Material	R\$ 5.697.275,74
Serviços	R\$ 67.541,98
Encargos Complementares	R\$ 459.822,39
Franquia	R\$ 1.885,20
Total sem BDI	8.305.061,62
Total do BDI	1.687.285,75
Total Geral	9.992.347,37

Obra**2ª Etapa Nova Sede (NOE) - NÃO DESO (PÓS AGU)****Bancos****SINAPI - 08/2026 - Goiás**
SICRO3 - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 06/2026 - Goiás**B.D.I.****20,42%****Encargos Sociais****Não Desonerado:**
Horista: Sinapi - 107,72%
Mensalista: Sinapi - 69,28%**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COMP-63208171	Próprio	REVESTIMENTO BALÍSTICO DE ALVENARIA COM CHAPAS EM AÇO CARBONO SOLDADAS ENTRE SI COM SOLDA ELÉTRICA, NÍVEL III+PA2, PARAFUSADAS NA ALVENARIA COM PINOS EM AÇO, PRIMER ANTI-CORROSIVO (EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 09/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	271,43	3.060,30	830.657,22	10,00	10,00
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	Asfalto	m³	387,38	1.656,20	641.578,75	7,73	17,73
COMP-32623385	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM (INCLUSO BOMBEAMENTO). 10/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	313,04	973,57	304.766,35	3,67	21,40
96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	968,45	269,87	261.355,60	3,15	24,54
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.163,31	214,85	249.937,15	3,01	27,55
COMP-54348327	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO PARA FACHADA, COR AZUL - TERMOBRISE (HÜNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 07/2024 (PRF)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	176,14	1.351,00	237.965,14	2,87	30,42
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	87.081,15	2,34	203.769,89	2,45	32,87
97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.070,17	178,08	190.575,87	2,29	35,17
CP-36207952	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - COE PRF	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	816,0	220,76	180.140,16	2,17	37,34
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1.607,07	108,56	174.463,51	2,10	39,44
CP-67657007	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDA E = 4 MM (ISOESTE), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	213,98	736,70	157.639,06	1,90	41,33
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	960,0	145,37	139.555,20	1,68	43,01

100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	10.646,91	12,80	136.280,44	1,64	44,66
98407	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	25,0	4.772,30	119.307,50	1,44	46,09
97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	40,0	2.897,61	115.904,40	1,40	47,49
94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	2.000,0	56,49	112.980,00	1,36	48,85
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.920,0	57,19	109.804,80	1,32	50,17
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.168,57	83,83	97.961,22	1,18	51,35
104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	2.066,21	46,01	95.066,32	1,14	52,49
101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	220,0	386,69	85.071,80	1,02	53,52
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.400,0	34,51	82.824,00	1,00	54,52
103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.106,75	74,02	81.921,63	0,99	55,50
90700	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	120,0	676,56	81.187,20	0,98	56,48
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	Pisos	m²	673,48	114,74	77.275,09	0,93	57,41
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	72,0	1.033,23	74.392,56	0,90	58,31
88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.920,0	38,43	73.785,60	0,89	59,19
98028	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	6,0	12.287,40	73.724,40	0,89	60,08

90699	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	120,0	579,55	69.546,00	0,84	60,92
90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	250,0	268,82	67.205,00	0,81	61,73
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1.377,29	48,62	66.963,83	0,81	62,54
CP- 89256929	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA COM MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA ELÁSTICA, 2 DEMÃOS (COT. 06/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	629,58	104,57	65.835,18	0,79	63,33
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	100,0	636,37	63.637,00	0,77	64,09
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	70,0	876,36	61.345,20	0,74	64,83
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	Instalações de Divisórias Diversas	m²	61,15	1.000,52	61.181,79	0,74	65,57
100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.050,72	58,03	60.973,28	0,73	66,30
90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	320,93	172,95	55.504,84	0,67	66,97
92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	417,7	132,05	55.157,28	0,66	67,64
97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	196,63	280,37	55.129,15	0,66	68,30
96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	511,59	107,51	55.001,04	0,66	68,96
103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	Instalações de ar condicionado	UN	4,0	13.465,90	53.863,60	0,65	69,61
071211	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	712	M	1.272,0	41,55	52.851,60	0,64	70,25
92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	80,0	652,32	52.185,60	0,63	70,88
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.193,83	23,75	52.103,46	0,63	71,50

250110	AGETOP CIVIL	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	2501	mes	12,0	4.278,66	51.343,92	0,62	72,12
104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1.710,0	26,98	46.135,80	0,56	72,68
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.237,2	19,40	43.401,68	0,52	73,20
102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	28.210,94	1,52	42.880,62	0,52	73,72
COMP-69550530	Próprio	PLATIBANDA COM PLACA CIMENTÍCIA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	314,79	135,06	42.515,53	0,51	74,23
90698	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	100,0	411,42	41.142,00	0,50	74,72
COMP-68212003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDADA NÍVEL III - ATUAL. 09/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5,67	6.865,61	38.928,00	0,47	75,19
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	800,0	48,07	38.456,00	0,46	75,65
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	394,24	96,76	38.146,66	0,46	76,11
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	2.000,0	17,79	35.580,00	0,43	76,54
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.237,2	15,35	34.341,02	0,41	76,96
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	508,38	67,44	34.285,14	0,41	77,37
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.193,83	15,38	33.741,10	0,41	77,78
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.469,4	9,59	33.271,54	0,40	78,18
93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	30,0	1.106,86	33.205,80	0,40	78,58
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.996,4	10,97	32.870,50	0,40	78,97
103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	231,87	139,79	32.413,10	0,39	79,36
040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	401	m³	553,4	55,01	30.442,53	0,37	79,73
101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	143,92	209,09	30.092,23	0,36	80,09
CP-79196579	Próprio	RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 10CM.	PISO - PISOS	M	390,88	76,20	29.785,05	0,36	80,45

89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	350,0	83,45	29.207,50	0,35	80,80
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	309,2	87,80	27.147,76	0,33	81,13
97983	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	45,0	602,85	27.128,25	0,33	81,45
104220	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETO TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	407,81	64,14	26.156,93	0,31	81,77
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.543,5	10,13	25.765,65	0,31	82,08
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1.710,0	14,92	25.513,20	0,31	82,39
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	342,1	73,23	25.051,98	0,30	82,69
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	8.500,0	2,85	24.225,00	0,29	82,98
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	167,5	144,30	24.170,25	0,29	83,27
93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	48,0	500,19	24.009,12	0,29	83,56
100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	960,0	24,58	23.596,80	0,28	83,84
071694	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	716	un	105,0	224,63	23.586,15	0,28	84,13
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	8,0	2.909,54	23.276,32	0,28	84,41
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	674,65	34,22	23.086,52	0,28	84,69
00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	M2XMES	1.080,0	21,00	22.680,00	0,27	84,96
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	383,65	58,04	22.267,04	0,27	85,23

041146	AGETOP CIVIL	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	411	m³	1.237,5	17,30	21.408,75	0,26	85,49
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	480,0	44,43	21.326,40	0,26	85,74
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	16,0	1.323,46	21.175,36	0,25	86,00
CP-59313009	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	326,86	64,76	21.167,45	0,25	86,25
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	1.080,0	18,95	20.466,00	0,25	86,50
COMP-73552243	Próprio	CONJUNTO DE LETREIRO/BRASÕES CAIXA COM FACES EM ACRÍLICO, ILUMINADAS INTERNAMENTE PARA O NOE DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS (PRF) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	19.341,25	19.341,25	0,23	86,73
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.388,1	13,75	19.086,37	0,23	86,96
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	35,0	545,25	19.083,75	0,23	87,19
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6.456,37	2,93	18.917,16	0,23	87,42
CP-69720290	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 15 CV, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	9.439,50	18.879,00	0,23	87,65
97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	30,0	621,19	18.635,70	0,22	87,87
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.283,8	13,96	17.921,84	0,22	88,09
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	168,26	105,98	17.832,19	0,21	88,30
COMP-28125081	Próprio	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COT. 02/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	325,21	54,42	17.697,92	0,21	88,51
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.223,5	7,94	17.654,59	0,21	88,73
101145	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1.237,5	14,21	17.584,87	0,21	88,94

082333	AGETOP CIVIL	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM	823	M	100,0	175,30	17.530,00	0,21	89,15
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	28,0	596,74	16.708,72	0,20	89,35
100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	271,43	58,22	15.802,65	0,19	89,54
101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	77,83	202,64	15.771,47	0,19	89,73
COMP-86541408	Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL POE 24 PORTAS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATUAL. 06/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	7.810,32	15.620,64	0,19	89,92
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	39,6	391,57	15.506,17	0,19	90,11
92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.985,1	7,74	15.364,67	0,19	90,29
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	22,4	673,32	15.082,36	0,18	90,47
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	2.000,0	7,48	14.960,00	0,18	90,65
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.813,56	5,28	14.855,59	0,18	90,83
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	313,04	46,77	14.640,88	0,18	91,01
PRFGO - 204	Próprio	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400, 40 T, 600MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	20,0	729,73	14.594,60	0,18	91,18
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	172,34	82,31	14.185,30	0,17	91,35
96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1.546,87	8,95	13.844,48	0,17	91,52
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	189,39	72,64	13.757,28	0,17	91,69
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	846,9	15,80	13.381,02	0,16	91,85
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	2.393,07	5,38	12.874,71	0,16	92,00

92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.042,5	12,04	12.551,70	0,15	92,15
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.193,83	5,63	12.351,26	0,15	92,30
5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm		m²	250,0	48,44	12.110,00	0,15	92,45
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	851,6	13,29	11.317,76	0,14	92,58
PRFGO - 203	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 7,5CV (REF. ME 2275V 7.5CV SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 06/2024	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	1	2,0	5.654,69	11.309,38	0,14	92,72
87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	326,86	33,78	11.041,33	0,13	92,85
102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0	3.657,53	10.972,59	0,13	92,99
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	407,81	25,68	10.472,56	0,13	93,11
90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	240,0	43,44	10.425,60	0,13	93,24
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1.176,85	8,67	10.203,28	0,12	93,36
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.242,3	8,21	10.199,28	0,12	93,48
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.237,2	4,52	10.112,14	0,12	93,60
COMP- 73118944	Próprio	PRESSURIZADOR 38 MCA, POTÊNCIA 2HP, VAZÃO MÁXIMA 8.000L/H (MAX PRESS 40VF OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	9.932,04	9.932,04	0,12	93,72
COMP- 97342623	Próprio	KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	1.967,26	9.836,30	0,12	93,84
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1.959,43	5,01	9.816,74	0,12	93,96
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.164,3	8,41	9.791,76	0,12	94,08
PRFGO-079	Próprio	Totem Horizontal - fornecimento e instalação	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	un	1,0	9.580,00	9.580,00	0,12	94,19
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	181,12	51,72	9.367,52	0,11	94,31

99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	18,0	515,71	9.282,78	0,11	94,42
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	324,0	28,00	9.072,00	0,11	94,53
105113	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	UN	1,0	9.047,54	9.047,54	0,11	94,64
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	737,1	12,08	8.904,16	0,11	94,74
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	755,1	11,56	8.728,95	0,11	94,85
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	324,0	26,82	8.689,68	0,10	94,95
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	488,77	16,70	8.162,45	0,10	95,05
CP- 73837899	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA HÍBRIDA BASE ACRÍLICA E POLIURETANO (REFERÊNCIA: ELASTMENT ULTIMATE), EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COT. 06/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	314,79	24,72	7.781,60	0,09	95,15
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	449,6	16,95	7.620,72	0,09	95,24
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	659,76	11,48	7.574,04	0,09	95,33
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	177,17	42,31	7.496,06	0,09	95,42
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	276,42	26,97	7.455,04	0,09	95,51
270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2705	m²	1.425,52	5,08	7.241,64	0,09	95,60
104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	50,0	137,59	6.879,50	0,08	95,68
93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	473,39	14,17	6.707,93	0,08	95,76
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	9.737,5	0,67	6.524,12	0,08	95,84
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	87,8	70,13	6.157,41	0,07	95,91
102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	5.923,57	5.923,57	0,07	95,98

101912_SIN-API-AJUSTADO	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	2.943,54	5.887,08	0,07	96,05
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	943,38	6,17	5.820,65	0,07	96,12
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	37,5	153,35	5.750,62	0,07	96,19
97904	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	5,0	1.139,46	5.697,30	0,07	96,26
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	8,0	693,70	5.549,60	0,07	96,33
020501	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	205	Un	1,0	5.449,95	5.449,95	0,07	96,40
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	9,0	600,97	5.408,73	0,07	96,46
160964	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	1609	m	100,3	53,01	5.316,90	0,06	96,52
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	653,8	8,05	5.263,09	0,06	96,59
PRFGO-098	Próprio	Mastro e Bandeiras padrão PRF	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	4.950,00	4.950,00	0,06	96,65
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	10,5	463,26	4.864,23	0,06	96,71
CP-75810816	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA LED DE SOBREPOR, DE 57 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	17,0	283,05	4.811,85	0,06	96,76
99290	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0	4.793,82	4.793,82	0,06	96,82
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	Instalações de ar condicionado	M	59,7	78,20	4.668,54	0,06	96,88
CP-38064309	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5,1	913,26	4.657,62	0,06	96,93
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	761,81	4.570,86	0,06	96,99
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	212,28	20,66	4.385,70	0,05	97,04
020400	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	204	Un	1,0	4.358,57	4.358,57	0,05	97,09

96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	36,99	116,41	4.306,00	0,05	97,15
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	4.222,44	4.222,44	0,05	97,20
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	310,4	13,57	4.212,12	0,05	97,25
CP-41840667	Próprio	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 05/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	44,0	95,08	4.183,52	0,05	97,30
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	93,72	43,97	4.120,86	0,05	97,35
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	191,1	20,68	3.951,94	0,05	97,40
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	144,33	27,34	3.945,98	0,05	97,44
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Sinalização Horizontal Viária	M	2.000,0	1,89	3.780,00	0,05	97,49
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	722,6	5,16	3.728,61	0,04	97,53
COMP-38754659	Próprio	PRESSURIZADOR 20 MCA (MAX PRESS 20E OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 06/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.650,90	3.650,90	0,04	97,58
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	70,0	52,11	3.647,70	0,04	97,62
98409	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	8,0	455,85	3.646,80	0,04	97,66
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	80,35	45,36	3.644,67	0,04	97,71
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	69,34	52,16	3.616,77	0,04	97,75
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	24,15	144,08	3.479,53	0,04	97,79
COMP-16130570	Próprio	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1.449,0	2,39	3.463,11	0,04	97,84
CP-86059325	Próprio	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 20 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ATUAL. 05/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	16,0	214,58	3.433,28	0,04	97,88
070647	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	706	Un	25,0	135,23	3.380,75	0,04	97,92
44200	AGETOP RODOVIARI	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	4420	m²	6.456,37	0,52	3.357,31	0,04	97,96
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	90,39	36,35	3.285,67	0,04	98,00
071212	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	712	M	61,96	49,30	3.054,62	0,04	98,03

86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	12,0	253,03	3.036,36	0,04	98,07
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	298,1	10,17	3.031,67	0,04	98,11
87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	Chapisco	m²	407,81	7,34	2.993,32	0,04	98,14
72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	387,38	7,51	2.909,22	0,04	98,18
COMP-56592781	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LÂMPADAS EM LED, 2200 LÚMENS, FARÓIS DIRECIONÁVEIS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COT. 02/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,0	218,47	2.621,64	0,03	98,21
030114	AGETOP CIVIL	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	301	un	5,0	504,10	2.520,50	0,03	98,24
030116	AGETOP CIVIL	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	301	un	5,0	504,10	2.520,50	0,03	98,27
78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	6.000,0	0,42	2.520,00	0,03	98,30
CP-09598318	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	130,1	19,05	2.478,40	0,03	98,33
COMP-51942937	Próprio	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	90,0	27,20	2.448,00	0,03	98,36
94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	M	102,0	23,74	2.421,48	0,03	98,39
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	44,7	53,36	2.385,19	0,03	98,42
COMP-16939752	Próprio	CONECTOR / TOMADA FÊMEA RJ-45 CAT. 5-E (INS. SINAPI)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	130,0	18,22	2.368,60	0,03	98,45
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	Instalações de ar condicionado	M	59,7	39,21	2.340,83	0,03	98,48
CP-99597903	Próprio	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	7,0	331,89	2.323,23	0,03	98,50
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	497,73	2.239,78	0,03	98,53
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	23,0	95,65	2.199,95	0,03	98,56
071450	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30MA	714	Un	16,0	136,84	2.189,44	0,03	98,58

102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	98,28	20,67	2.031,44	0,02	98,61
104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	7,0	284,33	1.990,31	0,02	98,63
072227	AGETOP CIVIL	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	722	un	1,0	1.963,70	1.963,70	0,02	98,66
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	122,0	15,76	1.922,72	0,02	98,68
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	98,28	19,27	1.893,85	0,02	98,70
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	118,65	15,95	1.892,46	0,02	98,72
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	12,0	157,40	1.888,80	0,02	98,75
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	255,51	1.788,57	0,02	98,77
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	880,77	1.761,54	0,02	98,79
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	Instalações de ar condicionado	M	18,34	95,43	1.750,18	0,02	98,81
97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	18,0	96,94	1.744,92	0,02	98,83
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	11,0	157,84	1.736,24	0,02	98,85
89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	16,0	106,48	1.703,68	0,02	98,87
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	140,0	11,96	1.674,40	0,02	98,89
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	45,0	37,15	1.671,75	0,02	98,91
COMP-35304697	Próprio	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	59,0	28,26	1.667,34	0,02	98,93
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	2,25	740,55	1.666,23	0,02	98,95

COMP- 94262756	Próprio	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	57,0	28,57	1.628,49	0,02	98,97
CP- 52617926	Próprio	CONTATOR BIPOLAR - 32A, 220V (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	397,90	1.591,60	0,02	98,99
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	226,76	1.587,32	0,02	99,01
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	74,65	20,15	1.504,19	0,02	99,03
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	412,82	3,61	1.490,28	0,02	99,05
101935	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	495,90	1.487,70	0,02	99,07
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	364,56	1.458,24	0,02	99,08
PRFGO - 212	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m	260,0	5,53	1.437,80	0,02	99,10
CP- 66568619	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	712,37	1.424,74	0,02	99,12
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	350,54	1.402,16	0,02	99,13
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	1.391,01	1.391,01	0,02	99,15
CP- 79761010	Próprio	NVD GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL ATÉ 16 CANAIS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR) - COT. 06/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	1.380,31	1.380,31	0,02	99,17
104992	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 2", 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	1.341,19	1.341,19	0,02	99,18
230103	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.	2301	Un	20,0	64,96	1.299,20	0,02	99,20
102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	1.297,99	1.297,99	0,02	99,21
COM- 44560365	Próprio	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM2 (COT. 02/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	78,04	15,59	1.216,64	0,01	99,23
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	394,24	3,08	1.214,25	0,01	99,24
071213	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	712	M	16,53	73,08	1.208,01	0,01	99,26
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	12,0	100,65	1.207,80	0,01	99,27
COMP- 32106552	Próprio	SINALEIRO LED 22MM, VERDE/VERMELHO (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	8,0	149,22	1.193,76	0,01	99,29

103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	Instalações de ar condicionado	M	18,34	60,92	1.117,27	0,01	99,30
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	27,98	39,39	1.102,13	0,01	99,31
CP- 05704382	Próprio	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL GRANDE (56 X 33 X 12 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	547,47	1.094,94	0,01	99,33
96801	SINAPI	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	Instalações Hidráulicas em PEX	M	46,92	23,21	1.089,01	0,01	99,34
071190	AGETOP CIVIL	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	711	M	30,15	36,12	1.089,01	0,01	99,35
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	11,0	95,64	1.052,04	0,01	99,37
PRFGO - 209	Próprio	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 300 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	10,0	104,79	1.047,90	0,01	99,38
97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2,0	519,88	1.039,76	0,01	99,39
95639	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	1.010,51	1.010,51	0,01	99,40
92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	4,0	250,06	1.000,24	0,01	99,42
COMP- 24327011	Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	90,87	999,57	0,01	99,43
COMP- 77008915	Próprio	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	90,87	999,57	0,01	99,44
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	77,6	12,67	983,19	0,01	99,45
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	104,42	9,40	981,54	0,01	99,46
COMP- 09672213	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1,5KVA , 8 TOMADAS, 2 BATERIAS (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	973,19	973,19	0,01	99,48
102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	98,28	9,58	941,52	0,01	99,49
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	309,15	927,45	0,01	99,50
94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	8,0	113,13	905,04	0,01	99,51

PRFGO-099	Próprio	Placa de Inauguração em aço escovado (40cmx57cm) padrão PRF Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0	850,00	850,00	0,01	99,52
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	26,82	31,57	846,70	0,01	99,53
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	78,04	10,78	841,27	0,01	99,54
92665	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	9,0	92,47	832,23	0,01	99,55
COMP-50917191	Próprio	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	44,0	18,60	818,40	0,01	99,56
COMP-97660139	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	101,0	8,05	813,05	0,01	99,57
PRFGO - 210	Próprio	ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 350 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	10,0	81,01	810,10	0,01	99,58
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	6,91	113,40	783,59	0,01	99,59
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	181,12	4,24	767,94	0,01	99,60
COMP-30777111	Próprio	CHAVE DE NÍVEL (MICRO BOIA) INFERIOR/SUPERIOR, 250MA, IP67, CABO DE 30CM (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	185,89	743,56	0,01	99,61
CP-12206857	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45, 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	80,38	723,42	0,01	99,61
COMP-37259612	Próprio	SWITCH, 16 PORTAS 10/100/1000MBPS, TP LINK TL-SG1016D OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	712,93	712,93	0,01	99,62
230178	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM	2301	un	4,0	175,67	702,68	0,01	99,63
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	47,0	14,83	697,01	0,01	99,64
COMP-23546851	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 12 LAÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATUAL. 04/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	691,62	691,62	0,01	99,65
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	11,0	60,80	668,80	0,01	99,66
100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	82,23	7,87	647,15	0,01	99,66
89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	106,82	640,92	0,01	99,67

PRFGO - Próprio 207		ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 200 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	20,0	31,24	624,80	0,01	99,68
CP- Próprio 91575906		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR, 11 TERMINAIS, COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT. 05/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	623,60	623,60	0,01	99,69
COM- Próprio 37402633		ASPIRADOR DE IMPULSO SETORIAL PARA IRRIGAÇÃO EM 360° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	4,0	155,46	621,84	0,01	99,69
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	600,18	600,18	0,01	99,70
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	9,0	66,39	597,51	0,01	99,71
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	8,0	71,89	575,12	0,01	99,72
PRFGO - Próprio 208		ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 250 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	10,0	55,45	554,50	0,01	99,72
103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	274,61	549,22	0,01	99,73
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	6,0	90,58	543,48	0,01	99,74
072376	AGETOP CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	723	M	30,15	17,98	542,09	0,01	99,74
COMP- Próprio 89794010		ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	48,0	11,22	538,56	0,01	99,75
PRFGO - Próprio 211		ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 400 MM (ESGOTO) - INS. TAB. SINAPI	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Un	5,0	106,34	531,70	0,01	99,76
PRFGO - Próprio 213		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0	515,32	515,32	0,01	99,76
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	16,0	31,86	509,76	0,01	99,77
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	25,08	501,60	0,01	99,77
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	36,0	13,69	492,84	0,01	99,78
CP- Próprio 15798632		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	483,05	483,05	0,01	99,79
95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	19,0	24,71	469,49	0,01	99,79
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	57,75	462,00	0,01	99,80

100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	11,0	40,78	448,58	0,01	99,80
072395	AGETOP CIVIL	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	723	Un	69,0	6,19	427,11	0,01	99,81
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	17,1	24,79	423,90	0,01	99,81
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1,0	403,69	403,69	0,00	99,82
104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	3,0	133,83	401,49	0,00	99,82
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	47,0	7,53	353,91	0,00	99,83
104402	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	18,0	19,20	345,60	0,00	99,83
COMP-00102605	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 4" X 2 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	169,50	339,00	0,00	99,83
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	11,0	30,50	335,50	0,00	99,84
COMP-04785833	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	111,73	335,19	0,00	99,84
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	32,30	323,00	0,00	99,85
COMP-30661039	Próprio	PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	320,53	320,53	0,00	99,85
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	20,9	15,21	317,88	0,00	99,85
CP-28369859	Próprio	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" (SINAPI)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	155,67	311,34	0,00	99,86
103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	33,07	297,63	0,00	99,86
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	15,0	19,58	293,70	0,00	99,87
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	141,27	282,54	0,00	99,87
COMP-64533924	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	35,01	280,08	0,00	99,87

94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	11,0	24,23	266,53	0,00	99,88
CP- 23535925	Próprio	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	11,0	24,16	265,76	0,00	99,88
COMP- 10460170	Próprio	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	265,52	265,52	0,00	99,88
070702	AGETOP CIVIL	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	707	Un	1,0	263,44	263,44	0,00	99,88
COMP- 66882991	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	262,55	262,55	0,00	99,89
89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	40,48	242,88	0,00	99,89
COMP- 50318293	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	22,05	242,55	0,00	99,89
104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	38,01	228,06	0,00	99,90
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	5,0	45,14	225,70	0,00	99,90
COMP- 81472668	Próprio	REDUCAO EXCENCTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	12,0	18,20	218,40	0,00	99,90
071455	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30MA	714	Un	1,0	210,72	210,72	0,00	99,90
89804	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,0	23,32	209,88	0,00	99,91
COMP- 02818822	Próprio	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" (SINAPI)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	205,94	205,94	0,00	99,91
CP- 27265210	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC (SINAPI)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	39,0	5,28	205,92	0,00	99,91
CP- 79380832	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	27,3	7,34	200,38	0,00	99,91
89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	23,0	8,35	192,05	0,00	99,92
CP- 62756517	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,0	15,87	190,44	0,00	99,92
96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0	188,97	188,97	0,00	99,92

104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	14,0	12,97	181,58	0,00	99,92
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	15,10	181,20	0,00	99,93
94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	180,90	180,90	0,00	99,93
COMP-18581412	Próprio	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	71,0	2,51	178,21	0,00	99,93
104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	44,31	177,24	0,00	99,93
COMP-27273409	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	22,05	176,40	0,00	99,93
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	44,08	176,32	0,00	99,94
085042	AGETOP CIVIL	SIRENE AUDIOVISUAL	850	un	1,0	175,01	175,01	0,00	99,94
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	13,0	13,42	174,46	0,00	99,94
COMP-45339304	Próprio	CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES, 1NA+1NF (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	166,61	166,61	0,00	99,94
95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	5,0	33,10	165,50	0,00	99,94
COM-42335601	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, 50MM.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	18,0	9,18	165,24	0,00	99,95
COMP-32434563	Próprio	BOTOEIRA A IMPULSAO VERDE, 22MM (PARA PAINEL DE COMANDO) - COT. 10/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	163,61	163,61	0,00	99,95
081665	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	816	Un	2,0	80,46	160,92	0,00	99,95
104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	10,0	15,95	159,50	0,00	99,95
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0	158,18	158,18	0,00	99,95
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	156,01	156,01	0,00	99,96
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	3,0	51,72	155,16	0,00	99,96
89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	150,71	150,71	0,00	99,96

94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	144,31	144,31	0,00	99,96
89743	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	70,07	140,14	0,00	99,96
96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0	137,93	137,93	0,00	99,96
89527	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	68,54	137,08	0,00	99,97
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0	133,63	133,63	0,00	99,97
89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	128,86	128,86	0,00	99,97
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	10,60	127,20	0,00	99,97
CP- Próprio 12684839		SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	21,0	5,46	114,66	0,00	99,97
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	10,0	11,39	113,90	0,00	99,97
94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	27,95	111,80	0,00	99,98
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	17,33	103,98	0,00	99,98
104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	50,81	101,62	0,00	99,98
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	8,0	12,41	99,28	0,00	99,98
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	11,89	95,12	0,00	99,98
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	31,49	94,47	0,00	99,98
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	4,09	23,06	94,31	0,00	99,98

89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	45,93	91,86	0,00	99,98
CP- 24775550	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO CONTRA INCÊNDIO (INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	82,86	82,86	0,00	99,98
89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	7,0	11,62	81,34	0,00	99,99
072291	AGETOP CIVIL	REGUA COM 8 TOMADAS	722	Un	1,0	79,67	79,67	0,00	99,99
071796	AGETOP CIVIL	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	717	Un	2,0	39,53	79,06	0,00	99,99
89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	39,00	78,00	0,00	99,99
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,5	29,82	74,55	0,00	99,99
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1,0	67,15	67,15	0,00	99,99
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	2,0	32,99	65,98	0,00	99,99
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	16,46	65,84	0,00	99,99
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	65,52	65,52	0,00	99,99
COMP- 48415362	Próprio	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1.1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	18,0	3,60	64,80	0,00	99,99
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	11,47	57,35	0,00	99,99
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	13,95	55,80	0,00	99,99
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	54,96	54,96	0,00	100,00
CP- 48063637	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	53,26	53,26	0,00	100,00
94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	12,72	50,88	0,00	100,00

89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	22,84	45,68	0,00	100,00
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	19,37	38,74	0,00	100,00
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	19,09	38,18	0,00	100,00
89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,31	26,43	34,62	0,00	100,00
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,45	23,72	34,39	0,00	100,00
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	3,0	11,39	34,17	0,00	100,00
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	29,70	29,70	0,00	100,00
CP- 52020569	Próprio	CURVA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	3,0	9,33	27,99	0,00	100,00
89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	13,00	13,00	0,00	100,00
COMP- 06441742	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1.1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	9,51	9,51	0,00	100,00

Total sem BDI 8.305.061,62

Total do BDI 1.687.285,75

Total Geral 9.992.347,37

Matheus Arruda Morais
Setor de Engenharia