

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste	
Setor Requisitante: Navio-Patrulha "Gurupi" – Seção de Logística	
Responsável pela Demanda: 2ºTen Dyogo Araújo	
E-mail: dyogo.araujo@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2104-5549

1. Justificativa da necessidade da contratação de fornecimento.

1.1. Prestação de Serviços de Recuperação e troca dos cabeços, buzinas e olhais nas regiões de proa e popa do Navio-Patrulha "Gurupi".

1.2. O Navio-Patrulha "Gurupi" apresentou a necessidade de realizar os serviços de recuperação e troca de cabeços, buzinas e olhais nas regiões de proa e popa da embarcação por conta da elevada degradação do material, fruto de corrosão agressiva nos componentes de atracação.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

2.1. Os serviços serão realizados a bordo do Navio-Patrulha "Gurupi", com apenas a confecção dos itens ocorrendo em bancada. Devem ser consideradas as especificações do Navio e, em caso de necessidade de visita para montagem dos orçamentos das empresas interessadas, entrar em contato com o setor solicitante.

2.2. A especificação do serviço é a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	Quantidade
Serviços	* BUZINA DE BB/BE DA PARAVANA - RETIRAR DE BORDO COM CORTE DE MAÇARICO OU CORTE COM LIXADEIRA PARA CONFECCIONAR NOVA E FAZER A MONTAGEM, SOLDA E TESTE. QUANTIDADE - 03	SV	1
	* CABEÇO BB/BE DA PARAVANA - SUBSTITUIR COM RETIRADA DE BORDO COM CORTE DE MAÇARICO PARA CONFECCIONAR EM TUBO DE 4" E FERRO "U" COM MONTAGEM, SOLDA A BORDO E TESTE. QUANTIDADE - 02		
	* BUZINA DA POPA DA ALHETA BB/BE - FAZER O TRATAMENTO COM SOLDA E PINTURA. QUANTIDADE 04		
	* BUZINA DE POPA DA ALHEIDADE BE - SUBSTITUIR COM RETIRADA		

DE BORDO E FABRICAR NOVA. MONTAGEM A BORDO COM SOLDA E PINTURA FINAL. QUANTIDADE 03		
* CABEÇO DE POPA AVANTE E A RÉ DE BB / BE - SUBSTITUIR TUBOS DE 6" E DE 4" 1 METRO E 60CM COM CORTE, SOLDA E TESTE DE CARGA. QUANTIDADE 04		
* CABEÇO LATERAL - SUBSTITUIR AS TUBULAÇÕE DE 5" COM CORTE E SOLDA, EFETUAR TESTE DE CARGA. QUANTIDADE 04		
* BICO DE PÁTO - COLAÇÃO DE BORRACHA E SUPORTE DA BORRACHA. QUANTIDADE 08		
* AGULHEIRO DO ALOJAMENTO DE VANTE - RETIRAR DE BORDO E FAZER REPARO GERAL. QUANTIDADE 01		
* BUZINA DO BICO DE PROA – SUBSTITUIR, RETIRAR DE BORDO, CONFECCIONAR NOVA EFETUANDO SOLDA E PINTURA. QUANTIDADE 01		

2.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo de 30 dias corridos.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a contratação

3.1. Realização dos serviços logo após a emissão da autorização de execução e Nota de Empenho.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

4.1. Membros da equipe de Planejamento:
Capitão-Tenente VÍCTOR LUIZ MEIRELLES DE SOUZA; e
Segundo-Tenente DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA.

Rio de Janeiro, RJ, em ____ de abril de 2022.

DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA
Segundo-Tenente
Encarregado da Divisão de Convés
Navio-Patrolha "Gurupi"