



HURTZ
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA

SERVIÇO DE REPARO NO TELHADO, CASA DA MARINHA DO BRASIL, SÃO LUIS – MA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

TOTALIZANDO UM VALOR TOTAL DE R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).

Condições Gerais

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Forma de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada.

Frete, impostos: inclusos

São Luís, 23 de abril de 2024

HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
HURTZ MENDES DA COSTA
CPF:77214404320



Obra
SERVIÇO DE TELHADO COMANDANTE DA MARINHA

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Maranhão

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

		Orgamento Sintético		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Item	Código Banco	Descrição							
1		SERVIÇOS						11.302,55	100,00 %
1.1	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*-TELHAS/M2	MIL	6	1.035,00	1.252,35	7.514,10	66,48 %	
1.2	100486 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,5	790,47	956,46	478,23	4,23 %	
1.3	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMAÓS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	40	32,27	39,04	1.561,60	13,82 %	
1.4	100434 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	143,95	174,17	1.045,02	9,25 %	
1.5	104640 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAÓS. AF_04/2023	m²	40	14,54	17,59	703,60	6,23 %	
Total sem BDI									9.341,33
Total do BDI									1.961,22
Total Geral									11.300,00

JCR CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 22.761.583/0001-06

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA REPARO DE TELHADO NA CIDADE DE SÃO
LUÍS – MA.

Prezado ,

Conforme solicitado, estamos enviando Proposta Orçamentária para
Execução dos Serviços:

VALOR : 12.456,99

Agradecemos a escolha por nossos serviços e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos.

que se fizerem necessários.

São Luís, 24 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Carlos Cesar Reis Cardoso
CPF: 041.937.213-02



PROPOSTA COMERCIAL

A MARINHA DO BRASIL,
SEGUE PROPOSTA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO,

SERVIÇOS:

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

VALOR: **11.976,90** (ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA CENTAVOS)

JOSÉ DOMINGOS DA SILVA

Representante Legal

CPF: 106.818.683-68