

Número: 229

BDI Padrão: 28,82%

Bancos:

SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023

(Preço desonerado)

Obra: Recuperação da fachada do Ed. Graúna

**Apêndice III - Planilha Sintética Simples**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO E REBOCO						14.735,46
1.1	Composição	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	813,40	6,41	8,25	5.213,89	6.710,55
1.2	Composição	ORSE	17	Demolição de reboco	m2	341,38	8,00	10,30	2.731,04	3.516,21
1.3	Composição	Próprio	51	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: NATAL /RN)	un	10,00	350,00	450,87	3.500,00	4.508,70
2				REBOCO						29.078,71
2.1	Composição	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	341,38	6,13	7,89	2.092,65	2.693,48
2.2	Composição	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	341,38	55,81	71,89	19.052,41	24.541,80
2.3	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	853,44	1,68	2,16	1.433,77	1.843,43
3				REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA						78.242,78
3.1	Composição	Próprio	64	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	853,44	70,81	91,21	60.432,08	77.842,26
3.2	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,00	10,03	12,92	310,93	400,52
4				JUNTA DE DILATAÇÃO						26.677,56
4.1	Composição	Próprio	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	294,00	6,07	7,81	1.784,58	2.296,14
4.2	Composição	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	294,00	64,38	82,93	18.927,72	24.381,42
5				CHAPIM						6.915,38
5.1	Composição	Próprio	48	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 25 X 7 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	92,00	53,52	68,94	4.923,84	6.342,48
5.2	Composição	Próprio	50	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,15	386,73	498,18	444,73	572,90

Número: 229

BDI Padrão: 28,82%

Bancos:

SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023

(Preço desonerado)

Obra: Recuperação da fachada do Ed. Graúna

BASE NAVAL DE NATAL

**Apêndice III - Planilha Sintética Simples**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
6				ANDAIME						77.252,20
6.1	Insumo	SINAPI	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	2952,00	12,00	15,45	35.424,00	45.608,40
6.2	Composição	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1001,50	9,63	12,40	9.644,44	12.418,60
6.3	Composição	Próprio	89	ANCORAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	UND	50,00	30,92	39,83	1.546,00	1.991,50
6.4	Composição	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	813,40	5,87	7,56	4.774,65	6.149,30
6.5	Composição	Próprio	55	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRITE PLASTIFICADO EM ANDAIME FACHADEIRO	M	90,00	95,61	123,16	8.604,90	11.084,40
7				ADMINISTRAÇÃO						38.359,77
7.1	Composição	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	119,76	154,27	14.371,20	18.512,40
7.2	Composição	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	5.135,69	6.615,79	15.407,07	19.847,37

Total sem BDI	R\$ 210.619,90
Total do BDI	R\$ 60.641,96
Total	R\$ 271.261,86

CAMILA COSTA CÂMARA DE SOUZA MELLO
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Ajudante da Divisão de Manutenção de PNR
CREA-RN 211567402-2