



ORÇAMENTO

PARÁGRAFO 01: Descrição dos serviços

A) Reforma do telhado do paiol de embarcações, conforme seguinte descrição de serviço (R\$ 14.500,00)

1. Remover todas as telhas antigas;
2. Fornecer e instalar 1.400 telhas novas, do tipo romanas;
3. Fornecer e instalar 22 caibros de 3m x 5cm x 10cm, do tipo cambará;
4. Fornecer e instalar 22 caibros de 3,5m x 5cm x 10cm, do tipo cambará;
5. Fornecer e instalar 3 linhas de vigas para telhado de 3,5m x 6cm x 16cm, do tipo cambará;
6. Fornecer e instalar 350m de sarrafo, do tipo cambará, adequado ao espaçamento atual entre os caibros existentes;
7. Fornecer e instalar 16m de rufos de alumínio na parte superior do telhado;
8. Fornecer e instalar 6m de rufos de alumínio na lateral do telhado, anexa à alvenaria existente;
9. Fornecer e instalar 2 pés de 15cm x 15cm x 2,5m;
10. Fornecer e instalar 6 pacotes de pregos de 17x27 e 5 pacotes de pregos de 19x36;
11. Aplicar inseticida em todas as madeiras; e
12. Realizar a limpeza geral do local da obra e destinar o material descartado para caçamba(s) de entulho, custeada(s) pela contratada.

B) Reforma do telhado da quadra de esportes, conforme a descrição de serviço (R\$ 2.800,00)

1. Fornecer e instalar 4 telhas de fibrocimento de 2,44m x 1,10m x 6mm;
2. Fornecer e instalar 6 pares de cumeeiras duplas, de 6mm de espessura, adequadas às telhas do item B.1;
3. Fornecer e instalar 25m de barras de metal sobre as demais telhas de fibrocimento, para travamento contra ventos fortes; e
4. Realizar a limpeza geral do local da obra e destinar o material descartado para caçamba(s) de entulho, custeada(s) pela contratada.

PARÁGRAFO 02: Equipe INFINITY

A Infinity Telhados utilizará mão de obra qualificada, com experiência para execução dos serviços, com Ferramentas e equipamentos de segurança adequados.

O contratante não tem nenhuma responsabilidade civil ou trabalhista com os profissionais que executarão o trabalho, sendo esta responsabilidade por conta exclusiva da contratada.

PARÁGRAFO 03: DADOS

Nome da empresa: **Infinity Telhados**

CNPJ: 48.363.831/0001-54

Nome do proprietário: Jesse Adriano Dias

Telefone: (47) 99233-4011

Email: reformarttelhados@gmail.com

Solicitante: Marcus Vinícius Garcia de Aguiar

Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul-SC

CNPJ: 00.394.502/0187/87

**Formas de pagamentos e relação dos materiais
serão descritos no contrato após a aprovação deste documento.**

***ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS**



ORÇAMENTO

A empresa Rocket Telhados com o CNPJ 33.627.460 0001/01 elaborou uma proposta para os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Remover as telhas antigas.
- Instalar telhas novas no estilo do patrimônio histórico as telhas serão **romanas** .
- Substituir os sarrafos e caibros antigos, instalando novos de cambará onde necessário.
- Rever e reforçar a estrutura do telhado, se necessário.
- Aplicar inseticida em todas as madeiras para prevenir danos por cupins e brocas.
- Substituir os rufos e águas furtadas de alumínio.
- Destinar o material retirado para uma caçamba de entulho.

ABAIXO SERVIÇOS PARA EXECUTAR QUADRA

- Instalar 3 telhas de 6mm no telhado
- comprar e instalar telhao
- aumentar a quantidade de parafuso para melhorar a fixação da telha

EQUIPE ESPECIALIZADA

Nossa empresa está comprometida a executar o trabalho da melhor maneira possível com profissionais qualificados . O contratante não tem nenhuma responsabilidade civil ou trabalhista com os profissionais que executarão os serviços, sendo esta responsabilidade por conta exclusiva da contratada.

VALORES DO TRABALHO

- Valor da mão de obra e valor do material R\$18.000 reais .

QUALQUER TRABALHO QUE NÃO ESTÁ NO ORÇAMENTO SERÁ COBRADO A PARTE.

As formas de pagamento serão descritas no contrato após a aprovação do orçamento.

DADOS DA EMPRESA

Nome da empresa ROCKET TELHADOS

CNPJ 33.627.460/0001-01

Nome do proprietário EMANOEL FELIPE DA CUNHA

Telefone (47) 99160-5330 / (47) 98466-8847

Email ROCKETTELHADOS@GMAIL.COM /

ROCKETCALHASETELHADOS@GMAIL.COM

GARANTIA DO TRABALHO : 12 meses de garantia para qualquer trabalho executado.



Documento assinado digitalmente

EMANOEL FELIPE DIAS DA CUNHA

Data: 23/07/2024 23:32:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORÇAMENTO



Nome da empresa INOVE TELHADOS

CNPJ 55.326.822/0001-59

Nome do proprietário ELEN GONÇALVES COSTA

Telefone 48 99809-6967

Email I9TELHAOSFLORIPA@GMAIL.COM

Requerinte - Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, 00.394.502/0187-87

Descrição dos serviços da reforma do telhado do paiol das embarcações e do telhado da Quadra

- Remoção das telhas antigas
- Desmontagem e remoção de todos os caibros e sarrafos antigos
- Instalação de caibros novos de cambará
- Instalação de sarrafos novos de cambará
- instalar telhas novas no estilo **romana**
- as telhas dos beirais serão coladas com P.u para evitar que futuramente com ventos forte elas venham a cair.
- Instalação de rufos em alumínio novo entre a parede e o telhado
- Revisão e Substituição e reforço da estrutura danificada do telhado, se necessário
- material que será retirado será destinado para caçamba de entulho.

Serviços a serem realizados no telhado da quadra (altura 12 metros)

- Instalar 4 telhas 6mm no telhado
- Comprar telhao (cumeeira)
- Instalar cumeeira
- Instalar 2 haste de metal no telhado de baixo até em cima, nas duas águas no beiral, para travamento total do beiral.
- material que será retirado será destinado para caçamba de entulho.

Descrição de materiais

3 tábuas de 6x16, cada uma com 3.5 metros de comprimento.

22 caibros de 5x10, com 3 metros de comprimento, e outros 22 caibros de mesma dimensão, mas com 3.5 metros de extensão.

Também serão utilizados 350 metros de sarrafos, 16 metros de rufos para a parte superior, e 6 metros de rufos para a parte lateral.

O quantitativo inclui ainda 6 pacotes de pregos de 17x27 e 5 pacotes de pregos de 19x36.

6 pares de telhões e 7 hastes de metal de 3.5 metros

Adicionalmente, são requeridos 2 pés de 15x15, medindo 2.5 metros cada.

1400 TELHAS romanas e mais 4 telhas de 244x110x0,06m

Valores

Na Proposta os valores inclui as telhas, madeiras, calhas, material para colar as telhas, caçamba de entulho e mão de obra .(Material completo e mão de obra)

Serviços a serem realizados no paiol das embarcações: **R\$16.000,00**

Serviços a serem realizados no telhado da quadra: **R\$ 3.800,00**

Equipe INOVE

A IN9VE Telhados utilizará mão de obra qualificada, com experiência para execução dos serviços, com Ferramentas e equipamentos de segurança adequados.