

DFD - Documento de Formalização de Demanda 457/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
457/2025	772100-CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIRANTE NEWTON BRAGA	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA	07/11/2025 17:19 (v 0.7)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado	27/2025	63487.001114/2025-38

1. Definição do Objeto

1.1. Contratação do serviço de instalação e montagem de isolamento acústico.

2. Justificativa da Necessidade

2.1. A contratação do serviço de instalação e montagem de isolamento acústico é necessária para a criação de um estúdio voltado à produção e condução de Ensino à Distância no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga, que atua como instituição acadêmica no âmbito da Marinha do Brasil. O serviço atende às normas técnicas e de segurança, evitando problemas estruturais e assegurando a durabilidade do ambiente preparado para atividades acadêmicas.

3. Descrição dos Itens

3.1. Contratação do serviço de instalação e montagem de isolamento acústico, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CAT	SER	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
	Instalação e Montagem de Isolamento Acústico 1 -Isolamento acústico nas paredes 1 e 2 (conforme especificado no item 3 do Termo de Referência) com						

1	instalação de Placa Drywall e colocação de Manta acústica "entrelassa" na parte interna da parede para reduzir a passagem de som entre ambientes. Área total das duas paredes: $6,72+18=24,72\text{m}^2$ (parede 1: $2,8 \times 2,4=6,72\text{m}^2$) (parede 2: $7,5 \times 2,4=18\text{m}^2$).					
	2 - Nas paredes 1, 2, 3 e 4 (incluindo a porta por dentro): Instalação de espuma acústica, cor grafite natural, placas medindo 1m x 1m com espessura mínima de 3cm, chanfrado nas bordas (a espuma deverá atender a elevados níveis de segurança classificado pela NBR 9178, auto-extinguível). A instalação deverá ser feita com cola especial com passagem invertida. Área total das 4 paredes: $49,44\text{m}^2$.					
	3 - Instalação de borracha anti-impacto no batente da porta e, na parte de baixo da porta, instalação de veda porta automático para melhorar o isolamento acústico entre ambientes.	2240	UN	1	24.830,00	24.830,00
	4 - Isolamento acústico do teto com placa de lã de rocha dupla ensacada, por cima do forro existente. A empresa deverá realizar a fixação das referidas placas de forma a não sobrecarregar a estrutura do forro existente. Além disso, deverá realizar os recortes e adaptações necessárias por conta das luminárias e saída do ar condicionado. Metragem total do teto: $2,8 \times 7,5=21\text{m}^2$.					
	5 - Instalação de carpete de alto fluxo com espessura mínima de 3mm, colado, incombustível e que não propaga chamas (na cor da foto anexa). Metragem total do chão: $2,8 \times 7,5=21\text{m}^2$.					
	Atenção ao item 3 deste Termo de Referência — nele constam informações fundamentais para a execução do serviço, como imagens do local, dimensionamento e responsabilidades da CONTRATADA.					

4. Valor Total Estimado

4.1. R\$ 24.830,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta reais).

5. Enquadramento Legal

5.1. A presente contratação direta enquadra-se nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei Federal no 14.133/2021, o qual diz que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

6. Condições Gerais

6.1. O prazo da execução do serviço será de 15 (quinze) dias, contados da aceitação do empenho pelo fornecedor, em remessa única.

6.2. A contratada será responsável pela realização do serviço e fornecimento do material.

6.3. Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.4. Endereço: Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), localizado no interior da Base de Abastecimento da Marinha do Rio de Janeiro (BAMRJ), Av. Brasil nº 10.500, Olaria, RJ, CEP 21012-350. Nos horários entre 09:00h às 15h30, nos dias de semana.

7. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FELIPPE SOARES DA SILVA

Responsável pela contratação direta