



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA**

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTILLA MONTEIRO ACHÉ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO

I PROPÓSITO:

Reportar as condições do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA), localizado em Niterói, RJ, após a passagem de uma forte tempestade no local e propor medidas para restaurar as áreas afetadas.

II DESCRIÇÃO:

Na quarta-feira, 12 de março de 2025, uma forte tempestade atingiu a região de Niterói, RJ, ocasionando danos estruturais no CIAMA. A principal ocorrência foi a danificação do telhado do prédio devido às fortes chuvas e ventos. Algumas telhas foram quebradas ou deslocadas, comprometendo a proteção do local.

A exposição causada pelas telhas danificadas aumenta significativamente o risco de infiltração nas instalações, podendo causar prejuízos a equipamentos e documentos armazenados. Além disso, telhas soltas representam um perigo aos militares e demais pessoas que transitam nas proximidades do prédio. Dentre os principais pontos afetados, destaca-se:

- Danificação do telhado devido às chuvas e ventos fortes;
- Risco de infiltração nas instalações do prédio;
- Possível comprometimento da manta de isolamento;
- Perigo de desprendimento de telhas quebradas.

III APRESENTAÇÃO DE IMAGENS:

A seguir, são apresentadas imagens das áreas afetadas pela tempestade. As fotografias ilustram os danos identificados, evidenciando a necessidade de reparos urgentes. As imagens incluem registros do telhado danificado, pontos de infiltração e demais impactos estruturais causados pelo evento climático.



IV ANÁLISE:

Diante da situação apresentada, é essencial a substituição imediata das telhas danificadas para evitar a degradação acelerada do telhado e prevenir futuros danos. O reparo também é necessário para garantir a segurança dos militares e demais pessoas que circulam na região.

A solução proposta consiste na remoção das telhas quebradas e na instalação de novas telhas de amianto, respeitando as medidas originais. Também será aplicada uma manta de vedação para garantir a impermeabilização adequada do telhado.

V CONCLUSÃO:

Com base na análise realizada, recomenda-se que a área afetada seja mantida isolada até que os reparos sejam concluídos, a fim de evitar riscos à integridade dos militares e transeuntes.

Ademais, recomenda-se que a contratação do serviço de troca de telhas seja iniciada com a maior brevidade possível, garantindo a preservação da infraestrutura do CIAMA e a segurança de seus ocupantes.

Apenso II do ETP.

Niterói, RJ, na data da assinatura.

Elaborado por:

RODRIGO AMARO DA SILVA
Suboficial (SI)

Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

VITOR RODRIGUES MATOSO

Capitão-Tenente

Chefe do Departamento de Administração