

Barra Nova Engenharia

Empresa especializada em obras e projetos geotécnicos

Fundação | CONTENÇÃO DE ENCOSTA | INFRAESTRUTURA

✉ engenharia@barranovaengenharia.com.br

CNPJ: 05.338.129/0001-28

Av. Amaro Cavalcanti, 1973 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20735-042

AO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

Relação de Serviços de Reparos aos Danos Provenientes das Fortes Chuvas e Ventos Ocorridos na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia em 16 de Dezembro.

LOCAL 1 – Rancho de SO (Suboficiais)

1. Substituição de 09 (nove) cumeeiras danificadas, utilizando material resistente e adequado às condições climáticas da região;
2. Instalação de 50 (cinquenta) telhas de fibrocimento novas, com dimensões de 2,44m x 1,10m x 6mm, especificamente no lado do telhado que sofreu maiores danos;
3. Reaproveitamento de 15 (quinze) telhas em bom estado do trecho mais afetado para utilização em um anexo com danos menos severos;
4. Retirada de 120m² de forro de PVC do refeitório, que foi comprometido devido à infiltração e ao impacto das chuvas.

LOCAL 2 – Refeitório de CB/MN (Cabos e Marinheiros)

1. Reinstalação de 20m² de forro danificado, com recuperação e reaproveitamento de estrutura metálica tipo metalon, reduzindo custos e otimizando recursos;
2. Revisão completa do forro em outros trechos do refeitório, com aproveitamento do material existente e reforço estrutural, se necessário.

LOCAL 3 – Vestiário das Praças do Rancho

1. Retirada de telhas comprometidas e sem possibilidade de reutilização, para evitar riscos de acidentes;
2. Fornecimento e instalação de 08 (oito) telhas novas de fibrocimento, com dimensões de 2,44m x 1,10m x 6mm, garantindo a vedação adequada do ambiente;

3. Substituição de 04 (quatro) cumeeiras danificadas por novas, ajustadas para suportar fortes ventos;
4. Substituição de 9m² de forro de PVC danificado, utilizando metalons existentes em bom estado para sustentação.

LOCAL 4 – Paióis do Prédio Principal do CEIMSPA

1. Remoção de 01 (uma) telha translúcida danificada, com substituição por uma telha de fibrocimento nova, medindo 2,44m x 1,10m x 6mm;
2. Troca de 03 (três) telhas de fibrocimento danificadas pelas mesmas especificações de material e dimensões;
3. Substituição adicional de 05 (cinco) telhas de fibrocimento comprometidas para restaurar a integridade estrutural do telhado;
4. Instalação de 01 (uma) cumeeira nova para reforço da cobertura do local.

LOCAL 5 – Telhado da Seção de Obtenção

1. Substituição de 30 (trinta) telhas de fibrocimento, com dimensões de 2,44m x 1,10m x 6mm, garantindo a proteção adequada contra intempéries.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes necessários para a realização dos serviços em altura, respeitando normas de segurança vigentes;
2. Retirada e descarte adequado de entulhos gerados durante as intervenções;
3. Instalação de um exaustor eólico para melhorar a ventilação e o controle térmico em áreas específicas
4. Prazo de execução da empreitada: 20 dias
5. **Valor para execução do Serviço: R\$ 47.900,00**

Rio de Janeiro 18/12/2024

WAGNER CORIOLANO SILVEIRA
SÓCIO ADMINISTRATIVO