

PSGA TELECOMUNICAÇÕES

PROJETOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.

RUA CURUÇÁ 1218 Bairro: Telegrafo Sem Fio.

Razão Social: 13.863.727 PAULO SERGIO GOMES DE ALMEIDA.

NIRE: 15-8-0033614-6

CNPJ: 13.863.727/0001-44

TELEFONES: Celular -988439741.

CEP: 66113-250

E-mail

psga.telecomunicacoes@hotmail.com

À

MARINHA DO BRASIL

ESTAÇÃO: CPAOR

SERVIÇOS: Serviços de desinstalação e remanejamentos de duas ANTENAS PARABOLICA HARALD PTS 1500 – 2.0 e suas ferragens do antigo prédio da Receita Federal e instalação no TOPO do prédio do BANCO CENTRAL com passagem do Cabo de RF nas antenas parabólicas em configurações passiva com as seguintes características, Peso de 40Kg cada antena, ÁREA efetiva de vento 1.17m2 e Área frontal 3.21m2, Vento Operacional 120Km/h e Vento de Sobrevivência 200Km/h, Fixação em tubo de 3,5m/ 110mm diâmetro externo/ 4mm Espessura e peso das ferragens galvanizadas em 80Kg. Na Estação CPAOR confecção de um pilar de concreto +/- 8m e com estrutura para receber um tubo galvanizado de 4m e de 110mm diâmetro externo, desinstalar uma ANTENA PARABOLICA 2.0 instalar no pilar, a parte Rádio e Fonte instalar em espaço(refrigerado) próximo do Pilar levanto o sinal ETHERNET do rádio via cabo óptico até a sala do CLTI. Enlaces atendem CPAOR – 4º DISTRITO NAVAL com testes de Enlaces.

DO PREÇO: O valor global é de R\$ 58.821,79 (Cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

Quantidade	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Unid.	Serviços de desinstalação e remanejamentos de duas ANTENAS PARABOLICA HARALD PTS 1500 – 2.0 e suas ferragens do antigo prédio da Receita Federal e instalação no TOPO do prédio do BANCO CENTRAL com passagem do Cabo de RF nas antenas parabólicas em configurações passiva com as seguintes características, Peso de 40Kg cada antena, ÁREA efetiva de vento 1.17m2 e Área frontal 3.21m2, Vento Operacional 120Km/h e Vento de Sobrevivência 200Km/h, Fixação em tubo de 3,5m/ 110mm diâmetro externo/ 4mm Espessura e peso das ferragens galvanizadas em 80Kg. Na Estação CPAOR confecção de um pilar de concreto +/- 8m e com estrutura para receber um tubo galvanizado de 4m e de 110mm diâmetro externo, desinstalar uma ANTENA PARABOLICA 2.0 instalar no pilar, a parte Rádio e Fonte instalar em espaço(refrigerado) próximo do Pilar levanto o sinal ETHERNET do rádio via cabo óptico até a sala do CLTI. Enlaces atendem CPAOR – 4º DISTRITO NAVAL com testes de Enlaces.	58.821,79	58.821,79
		TOTAL		58.821,79

Belém: 22-09-2025.

Prazo de Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

. Garantia dos Serviços: Garantia de 90 dias sobre defeito apresentados no alimentador.

13.863.727/0001-44
PSGA TELECOMUNICAÇÕES - ME
PAULO SERGIO GOMES DE ALMEIDA
Rua do Una 443
Bairro: Telegrafo CEP: 66.113-200
Belém - Pa.

