

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO COM CUSTO — PESQUISA FILTRADA PARA MANAUS/AM

Mês de Referência:

09/2026

UF:

AM

Encargos sociais:

SEM DESONERAÇÃO

Data de emissão:

09/10/2026

Referência:

SINAPI CSD

Meta de estimativa:

R\$ 26.000,00

Coefficiente (coluna original SINAPI): usado nesta pesquisa como QUANTIDADE ESTIMADA para cálculo do valor total; não representa o coeficiente analítico de cada composição.

Descrições, códigos, unidades e custos unitários reproduzidos sem alterações das abas «Analítico» e «CSD» da referência SINAPI 09/2026; preços da coluna AM (Manaus), sem desoneração.

Quantitativos preliminares ajustados à meta de R\$ 26.000,00, sujeitos a levantamento físico e verificação do projeto.

Tipo Item	Código doltem	Descrição	Unidade	Coeficiente	CustoUnit.	CustoTotal	%AS	Situação
COMPOSICAO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 40,09	R\$ 400,90	0,00%	COM CUSTO
COMPOSICAO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	R\$ 41,90	R\$ 544,70	0,00%	COM CUSTO
COMPOSICAO	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 44,24	R\$ 176,96	0,00%	COM CUSTO
COMPOSICAO	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	110	R\$ 30,83	R\$ 3.391,30	0,00%	COM CUSTO
COMPOSICAO	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	16	R\$ 19,24	R\$ 307,84	0,00%	COM CUSTO
COMPOSICAO	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	110	R\$ 55,36	R\$ 6.089,60	5,80%	COM CUSTO
COMPOSICAO	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	110	R\$ 137,17	R\$ 15.088,70	0,00%	COM CUSTO
VALOR ESTIMADO DOS ITENS COM PREÇO SINAPI (PARCIAL)						R\$ 26.000,00		

Observação: este total NÃO contempla armários planejados em MDF/lambri/equivalente estruturado nem móveis de ferro, pois não foi identificada composição completa com custo em AM que corresponda a esses objetos.

Tomadas: composições SINAPI diferenciadas por 10 A/20 A; a tensão do circuito (127 V ou 220 V) deve ser especificada no projeto e não é discriminada na descrição da composição.

Rasgo em contrapiso: a composição 90444 refere-se expressamente a ramais/distribuição de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS com diâmetro até 40 mm; confirmar compatibilidade com o serviço executado.

Premissas técnicas: demolição manual; contrapiso manual 1:4 aderido, 3 cm, em área seca sobre laje; porcelanato 60 × 60 cm em ambientes com área maior que 10 m².