

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor Unit com BDI	Total com BDI	Peso (%)
1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9	2,41	21,69	2,95	26,56	0,16 %
2	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	11,41	45,64	13,97	55,90	0,35 %
3	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	1,95	7,80	2,39	9,55	0,06 %
4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3	28,04	84,12	34,34	103,02	0,64 %
5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3	19,27	57,81	23,60	70,80	0,44 %
6	061355	SEOP	DIVISÓRIA DE PVC	M2	10	202,67	2.026,70	248,21	2.482,10	15,40 %
7	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	32,54	488,10	39,85	597,78	3,71 %
8	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	27,32	819,60	33,46	1.003,76	6,23 %
9	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	34,07	272,56	41,73	333,80	2,07 %
10	090832	SEOP	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	8	441,23	3.529,84	540,37	4.323,00	26,82 %
11	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	95,80	383,20	117,33	469,31	2,91 %
12	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	32,19	515,04	39,42	630,77	3,91 %
13	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	372,46	744,92	456,15	912,30	5,66 %
14	99813	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M²	10	3,36	33,60	4,11	41,15	0,26 %
15	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M²	10	7,40	74,00	9,06	90,63	0,56 %
16	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	484,45	968,90	593,31	1.186,61	7,36 %
17	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	227,73	683,19	278,90	836,70	5,19 %
18	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	169,42	338,84	207,49	414,98	2,57 %
19	191515	SEOP	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	4	270,27	1.081,08	331,00	1.324,00	8,21 %
20	190231	SEOP	CHUVEIRO CROMADO	UN	2	104,17	208,34	127,58	255,15	1,58 %
21	190691	SEOP	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	2	186,32	372,64	228,19	456,37	2,83 %
22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	100,97	403,88	123,66	494,63	3,07 %
Total sem BDI										13.161,49
Total do BDI										2.957,39
Total Geral										16.118,88

Belém, PA, na data da assinatura.

RAFAEL RIO FERREIRA:09569665432

Assinado de forma digital por RAFAEL RIO FERREIRA:09569665432
Data: 2026.10.21 13:33:32 -03'00'

RAFAEL RIO FERREIRA
Capitão-Tenente
Ordenador de Despesas