ANEXO I

Lista de Material Incluído no Termo de Referência

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de materiais e serviço de instalação de placa de forro fibra mineral antichamas, modelo removível com fornecimento de todo o material necessário para a instalação.Dimensões – 1250mm x625mmx16mm. Estruturado com perfis de aço tipo T e sustentado com pendurais rígidos galvanizados, com pintura eletrostática na cor branca, fixado com arame (BWG 18, com 1,24mm de espessura).Incluso todos os acessórios para a instalação. Totalizando em m2 a área total a ser reformada	18180	M²	1500	R$ 216,44	R$ 324.660,00
Valor Total Estimado						**R$ 324.660,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JACSON SANTOS NASCIMENTO
Data: 06/08/2026 15:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jacson Santos Nascimento

Capitão-Tenente

Chefe do Departamento de Cursos de Oficiais