Profissional
Alumínio e Vidros

**CNPJ: 18.821.195/001-04 IE : 257164278**

**Rua João José Martins 888 – Real Park**

**São José SC - CEP: 88113-365**

Orçamento

Data:27/08/2026


Cliente: Marinha do Brasil

Obra: Estreito

Em atenção à solicitação de V. Sa. Apresentamos a seguir nossa proposta orçamentária para o fornecimento e instalação dos seguintes serviços:


- 05 janelas de correr modelo 04 folhas (02 fixas e 02 móveis) com tela mosquiteiro em alumínio branco e vidro incolor 6 mm medindo 2500 x 1450

- 01 janela de correr modelo 04 folhas (02 fixas e 02 móveis) com tela mosquiteiro em alumínio branco e vidro incolor 6 mm medindo 1900 x 1400




***Valor .....R$ 18.862,35***

- 02 janelas de correr modelo 04 folhas (02 fixas e 02 móveis) com bandeira fixa superior e inferior e vidro mini boreal medindo 2500 x 2400




***Valor.....R$11.472,23***

## *Descrição Técnica — Esquadrias de Alumínio Linha Suprema*

Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio da Linha Suprema, confeccionadas com perfis de alumínio de primeira qualidade, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, proporcionando resistência, durabilidade e excelente padrão estético.

Todas as esquadrias serão executadas no sistema de quatro folhas, sendo duas folhas fixas e duas folhas móveis, proporcionando praticidade de utilização, ventilação e aproveitamento adequado do vão.

**Especificações e componentes**

- Perfis de alumínio da Linha Suprema, com pintura eletrostática na cor branca;

- Duas folhas fixas e duas folhas móveis em cada esquadria;

- Todos os parafusos e elementos de fixação em aço inoxidável;

- Acabamentos e fechos em alumínio anodizado;

- Roldanas com rolamentos em aço inoxidável, proporcionando movimentação suave e maior durabilidade;

- Guias em náilon, garantindo melhor deslizamento e redução do atrito;

- Fixação das guias com parafusos em aço inoxidável;

- Utilização de vidro Mini Boreal, conforme especificação do projeto;

- Vidros instalados sobre calços de apoio e fixação em silicone, evitando contato direto entre o vidro e o alumínio;

- Aplicação de borrachas de vedação apropriadas ao sistema, garantindo melhor acomodação e estanqueidade;

- Fixação e vedação dos vidros com silicone, garantindo estabilidade e proteção contra infiltrações;

- Execução de drenos para saída de água, devidamente posicionados no sistema, permitindo o correto escoamento da água acumulada;

- Vedação do encontro entre a esquadria e o vão através de silicone PU branco, garantindo maior estanqueidade e acabamento;

- Aplicação de silicone à base d'água nos pontos necessários para acabamento e vedação.

**Tela Mosquiteiro**

No vão de abertura localizado na parte externa da esquadria, será instalada tela mosquiteiro, desenvolvida para proporcionar proteção contra a entrada de insetos, mantendo a ventilação e a circulação de ar no ambiente.

A tela será confeccionada e instalada seguindo os padrões técnicos aplicáveis ao produto, incluindo característica de resistência ao fogo/antichamas, quando especificada para o sistema.

O conjunto contará ainda com tramelas de fixação e travamento, permitindo a retirada e a recolocação da tela de maneira prática e segura, facilitando especialmente os procedimentos de limpeza, manutenção e higienização.

A tela deverá permanecer devidamente tensionada, alinhada e ajustada ao vão garantindo bom acabamento e funcionamento adequado.

**Execução e acabamento**

Todas as esquadrias deverão ser instaladas de forma nivelada, aprumada, alinhada e devidamente regulada, garantindo o perfeito funcionamento das folhas móveis, roldanas, fechos, guias e demais componentes.

O serviço contempla todos os materiais, acessórios, elementos de fixação, vedações, acabamentos, regulagens e componentes necessários para a perfeita execução e funcionamento das esquadrias, mesmo que algum item não esteja individualmente relacionado, desde que seja tecnicamente necessário à conclusão do serviço.

As esquadrias serão entregues instaladas, reguladas, vedadas e em perfeito funcionamento, apresentando adequado padrão de acabamento, estanqueidade, segurança, durabilidade e funcionalidade.

CONDIÇÕES GERAIS

A) condição de pagamento = 50 % entrada e saldo na entrega
B) prazo de entrega = conforme cronograma da obra
C) cor do alumínio = branco.

Att. JUNIOR tel. (48) 84653476 com. (48) 30345777