MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO GARNIER SAMPAIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

OMAp: Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio	
Área Requisitante ou Técnica (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Hidroceanografia	
Responsável pela Demanda: LUCAS BASSANI DA SILVA	**Telefone: (91) 3216-4544**
Matrícula/SIAPE: 15.0076.69	**E-mail: lucas.bassani@marinha.mil.br**

Objeto:
( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
(X) Material de consumo
( ) Material permanente/equipamento

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa assegurar a preservação, integridade estrutural e padronização visual do piso vinílico naval do passadiço a bordo do Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio (NHo Garnier Sampaio). A iniciativa fundamenta-se na necessidade de resguardar o piso contra o desgaste físico severo, atrito abrasivo e sujidades decorrentes da circulação contínua da tripulação com coturnos e calçados militares durante fainas de manobra, navegação e quartos de serviço.

Atualmente, a manutenção do acabamento exige aplicações sucessivas e frequentes de cera e polimento, rotina que onera a equipe de bordo e demanda o emprego emergencial de panos e coberturas provisórias, as quais comprometem a apresentação marinheira e a segurança das circulações operativas. A aplicação de uma barreira protetora em plástico PVC Cristal transparente de alta espessura e resistência mecânica protegerá a superfície encerada, facilitará a higienização diária e manterá a visibilidade das demarcações e canaletas técnicas do passadiço, em estrita observância aos princípios da eficiência, economicidade e conservação do patrimônio público previstos na Lei nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Aquisição de material de consumo, compreendendo lençol/filme laminado de PVC Cristal flexível transparente de alta resistência mecânica, com espessura entre 0,60 mm e 0,80 mm e largura mínima de 1,40 m, fornecido em bobina/rolo para proteção, assentamento por gravidade e revestimento do piso do passadiço do Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio.

3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

30 (trinta) metros lineares [totalizando 42 (quarenta e dois) metros quadrados] de Lençol/Filme de PVC Flexível Tipo Cristal, com espessura entre 0,60 mm e 0,80 mm, largura mínima de 1,40 m, 100% transparente (super clear), impermeável, resistente a atrito por tráfego com calçado militar, perfuração, umidade salina e produtos de limpeza neutros, com peso linear adequado para assentamento por gravidade sem formação de rugas ou deslizamento involuntário, fornecido em bobina(s)/rolo(s) contínuo(s) para recorte e ajuste nas áreas operativas e em torno dos consoles e equipamentos do passadiço do Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio.

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de $2,000.00 (dois mil reais).

5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A conclusão da contratação está prevista para ocorrer no mês de NOVEMBRO do presente ano.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

Alta.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

No momento não é vislumbrado vinculação com outro objeto.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS BASSANI DA SILVA
Data: 07/11/2026 14:51:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belém, PA, 07 de novembro de 2026

LUCAS BASSANI DA SILVA
Primeiro-Tenente
Encarregado da Divisão de Hidroceanografia

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Data: 16/11/2026 11:22:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belém, PA, 07 de novembro de 2026

DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Capitão de Corveta
Ordenador de Despesas