Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Telhado: Onerado - Arvoredo - Capitania - RV FINAL	SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina	23,53%	Não Desonerado: Horista: 114,47% Mensalista: 71,03%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											**30,147.04**	**8.53 %**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42	139.05	168.36	0.00	3.40	171.76	7,071.12	0.00	142.80	7,213.92	2.04 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	448	41.44	45.97	0.00	5.22	51.19	20,594.56	0.00	2,338.56	22,933.12	6.49 %
2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											**36,564.88**	**10.34 %**
2.1			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL**											**24,211.88**	**6.85 %**
2.1.1	TR-01	Próprio	Transporte de Passageiros Ida e Volta para Reserva Arvoredo, até 7 pessoas por viagem.	CJ	1	19,600.00	0.00	0.00	24,211.88	24,211.88	0.00	0.00	24,211.88	24,211.88	6.85 %
2.2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS**											**12,353.00**	**3.49 %**
2.2.1	TR-02	Próprio	Transporte de materiais para Reserva Arvoredo 10 viagens.	CJ	1	10,000.00	0.00	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00	0.00	12,353.00	12,353.00	3.49 %
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**14,460.84**	**4.09 %**
3.1			**EQUIPAMENTOS**											**14,460.84**	**4.09 %**
3.1.1	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2X MES	180.44	37.50	0.00	46.32	0.00	46.32	0.00	8,358.65	0.00	8,357.98	2.36 %
3.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	196.93	25.09	27.08	0.00	3.91	30.99	5,332.86	0.00	769.99	6,102.86	1.73 %
4			**RETIRADAS**											**253.56**	**0.07 %**
4.1			**RETIRADA - LOUÇAS E METAIS**											**253.56**	**0.07 %**
4.1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	17.11	17.80	0.00	3.33	21.13	213.60	0.00	39.96	253.56	0.07 %
5			**DEMOLIÇÕES**											**5,083.28**	**1.44 %**
5.1			**DEMOLIÇÃO COBERTURA EXISTENTE**											**5,083.28**	**1.44 %**
5.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	266.42	4.89	5.09	0.00	0.95	6.04	1,356.07	0.00	253.09	1,609.17	0.46 %
5.1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	266.42	10.56	11.01	0.00	2.03	13.04	2,933.28	0.00	540.83	3,474.11	0.98 %
6			**ESTRUTURA METALICA E TELHADO**											**110,257.71**	**31.19 %**
6.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	19.3	1,761.96	538.92	0.00	1,637.62	2,176.54	10,401.15	0.00	31,606.06	42,007.22	11.88 %

6.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	62.56	71.65	23.78	0.00	64.72	88.50	1,487.67	0.00	4,048.88	5,536.56	1.57 %
6.3	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	1765.7	12.08	3.26	0.00	11.66	14.92	5,756.18	0.00	20,588.06	26,344.24	7.45 %
6.4	REF-27	Próprio	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026 - REF:. SINAPI (100326)	M	31.28	189.45	23.46	0.00	210.56	234.02	733.82	0.00	6,586.31	7,320.14	2.07 %
6.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	279.78	84.06	6.84	0.00	96.99	103.83	1,913.69	0.00	27,135.86	29,049.55	8.22 %
7			**REGULARIZAÇÕES / TRATAMENTOS**											**21,714.54**	**6.14 %**
7.1			**TRATAMENTOS - LAJE**											**16,624.60**	**4.70 %**
7.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	266.42	1.97	1.95	0.00	0.48	2.43	519.51	0.00	127.88	647.40	0.18 %
7.1.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	266.42	48.55	30.56	0.00	29.41	59.97	8,141.79	0.00	7,835.41	15,977.20	4.52 %
7.2			**TRATAMENTO PAREDES**											**5,089.94**	**1.44 %**
7.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	76.76	1.97	1.95	0.00	0.48	2.43	149.68	0.00	36.84	186.52	0.05 %
7.2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	76.76	5.89	4.18	0.00	3.09	7.27	320.85	0.00	237.18	558.04	0.16 %
7.2.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	76.76	45.83	31.15	0.00	25.46	56.61	2,391.07	0.00	1,954.30	4,345.38	1.23 %
8			**IMPERMEABILIZAÇÕES**											**11,807.73**	**3.34 %**
8.1			**EXTERNO - LAJE**											**11,807.73**	**3.34 %**
8.1.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	266.42	35.88	28.79	0.00	15.53	44.32	7,670.23	0.00	4,137.50	11,807.73	3.34 %
9			**PINTURAS**											**86,188.96**	**24.38 %**
9.1			**INTERNO**											**47,592.16**	**13.46 %**
9.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	767.64	4.50	3.24	0.00	2.31	5.55	2,487.15	0.00	1,773.24	4,260.40	1.21 %
9.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	614.11	23.18	17.65	0.00	10.98	28.63	10,839.04	0.00	6,742.92	17,581.96	4.97 %
9.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	767.64	11.13	7.97	0.00	5.77	13.74	6,118.09	0.00	4,429.28	10,547.37	2.98 %
9.1.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	221.03	41.48	36.28	0.00	14.96	51.24	8,018.96	0.00	3,306.60	11,325.57	3.20 %
9.1.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	221.03	14.20	11.10	0.00	6.44	17.54	2,453.43	0.00	1,423.43	3,876.86	1.10 %
9.2			**EXTERNO**											**24,777.46**	**7.01 %**
9.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	278.9	4.50	3.24	0.00	2.31	5.55	903.63	0.00	644.25	1,547.89	0.44 %
9.2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	278.9	38.23	27.94	0.00	19.28	47.22	7,792.46	0.00	5,377.19	13,169.65	3.72 %

9.2.3	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	278.9	29.20	18.46	0.00	17.61	36.07	5,148.49	0.00	4,911.42	10,059.92	2.85 %
9.3			**TELHAMENTO**											**13,819.34**	**3.91 %**
9.3.1	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	313.08	12.21	2.49	0.00	12.59	15.08	779.56	0.00	3,941.67	4,721.24	1.34 %
9.3.2	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	626.16	11.77	2.49	0.00	12.04	14.53	1,559.13	0.00	7,538.96	9,098.10	2.57 %
10			**REVESTIMENTOS**											**28,421.79**	**8.04 %**
10.1			**PISOS**											**28,421.79**	**8.04 %**
10.1.1	REV-06	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO SOBRE PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE - REF:. SINAPI (87263)	m²	206.99	111.16	25.91	0.00	111.40	137.31	5,363.11	0.00	23,058.68	28,421.79	8.04 %
11			**LOUÇAS E METAIS**											**6,480.30**	**1.83 %**
11.1	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	567.84	60.81	0.00	640.64	701.45	304.05	0.00	3,203.20	3,507.25	0.99 %
11.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	158.27	62.64	0.00	132.87	195.51	313.20	0.00	664.35	977.55	0.28 %
11.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	323.08	51.47	0.00	347.63	399.10	257.35	0.00	1,738.15	1,995.50	0.56 %
12			**LIMPEZA OBRA**											**2,170.95**	**0.61 %**
12.1	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	m²	36.34	3.18	2.45	0.00	1.47	3.92	89.03	0.00	53.41	142.45	0.04 %
12.2	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	206.99	7.94	7.31	0.00	2.49	9.80	1,513.09	0.00	515.40	2,028.50	0.57 %
										Totais ->	**130927.0357**	**8357.9808**	**214.266,56**	**353.551,58**	

Total sem BDI	**286,244.36**
Total do BDI	**67,307.22**
Total Geral	**353,551.58**

ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212

Assinado de forma digital por ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212
Dados: 2026.11.08 15:37:44 -03'00'