MARINHA DO BRASIL

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO GARNIER SAMPAIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

OMAp: Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio	
Área Requisitante ou Técnica (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Convés	
Responsável pela Demanda: PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA	**Telefone: (91) 3216-4544**
Matrícula/SIAPE: 17.0132.59	**E-mail: oliveira.reis@marinha.mil.br**

Objeto:
(X) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Material de consumo
( ) Material permanente/equipamento

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Remoção do forro metálico existente e fornecimento e instalação de novo forro modular em aço galvanizado microperfurado, com espessura mínima de 0,8 mm, destinado aos compartimentos internos do Navio Hidroceanográfico "Garnier Sampaio", incluindo substituição da estrutura de sustentação, instalação de sistema de isolamento térmico e de 25 (vinte e cinco) pontos de iluminação em LED, visando à melhoria das condições de conservação, conforto térmico, iluminação, segurança e habitabilidade dos ambientes de bordo.

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Remoção integral do forro metálico existente e fornecimento e instalação de novo forro modular em aço galvanizado microperfurado, com espessura mínima de 0,8 mm, nos compartimentos internos do Navio Hidroceanográfico "Garnier Sampaio", incluindo a retirada dos painéis e da estrutura de sustentação existentes, instalação de nova estrutura metálica, sistema de isolamento térmico e 25 (vinte e cinco) pontos de iluminação em LED, bem como o fornecimento de materiais, transporte, montagem, instalação e acabamento dos componentes necessários à completa execução dos serviços.

3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Para atendimento das necessidades de conservação, adequação e melhoria das condições de habitabilidade dos espaços de bordo, serão contratados os serviços de remoção do forro metálico existente e fornecimento e instalação de novo forro modular em aço galvanizado microperfurado, com espessura mínima de 0,8 mm, abrangendo cinco compartimentos: Praça d'Armas, Rancho de Suboficiais e Sargentos (SO/SG), Rancho de Cabos e Marinheiros (CB/MN), Cozinha e Copa da Cozinha, em área aproximada de 60 m². Os serviços deverão incluir o levantamento e a conferência das dimensões dos ambientes, retirada dos painéis e da estrutura de sustentação existentes, fornecimento e instalação de nova estrutura metálica, sistema de isolamento térmico e 25 (vinte e cinco) pontos de iluminação em LED, além de transporte, montagem, instalação, acabamento, limpeza e destinação adequada dos resíduos, conforme as especificações técnicas definidas pela Administração.

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de R$ 26.156,00 (vinte e seis mil cento e cinquenta e seis reais).

5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A conclusão da contratação está prevista para ocorrer no mês de DEZEMBRO do ano corrente.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

Média.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

No momento não é vislumbrado vinculação com outro objeto.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIR
Data: 20/11/2026 16:56:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belém, PA, 20 de novembro de 2026.

PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA
Segundo-Tenente
Ajudante da Divisão de Convés

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Data: 24/11/2026 17:35:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Belém, PA, 20 de novembro de 2026.

DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Capitão de Corveta
Ordenador de Despesas