MARINHA DO BRASIL

DEPÓSITO DE FARDAMENTO DA MARINHA - DepFMRJ

WHF - PROJETOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

OBRA: CLIMATIZAÇÃO DOS PAIOIS DE TECIDOS E SAPATOS

ENDEREÇO: Avenida Brasil nº 10.500, Penha, Rio de Janeiro, RJ

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - ONERADO

R3 - 30/03/2026 — Io = FEVEREIRO/2026

COMPOSIÇÃO 1	TOMADA FÊMEA TIPO STECK 3P+T 125A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Codigo	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COTAÇÃO 5	TOMADA FÊMEA TIPO STECK 3P+T 125A. FORNECIMENTO	UN	1,0000	R$ 66,84	R$ 66,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8020	R$ 40,95	R$ 32,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8020	R$ 33,74	R$ 27,06
COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92011					**R$ 126,74**

COMPOSIÇÃO 2	TOMADA MACHO TIPO STECK 3P+T 125A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
Codigo	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
COTAÇÃO 6	TOMADA MACHO TIPO STECK 3P+T 125A. FORNECIMENTO	UN	1,0000	R$ 53,71	R$ 53,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8020	R$ 40,95	R$ 32,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8020	R$ 33,74	R$ 27,06
COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 92011					**R$ 113,61**

COMPOSIÇÃO 3	LIMPEZA FINAL DA OBRA				M2
Codigo	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
SCO-RIO MAT054750	ESTOPA	KG	0,0900	R$ 9,50	R$ 0,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0938	R$ 32,12	R$ 3,01
COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO INF. SBC 210023					**R$ 3,87**

COMPOSIÇÃO 4	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES				M2
Codigo	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
01.050.0719-A	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,00034	R$ 9.276,96	R$ 3,16
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000	R$ 179,38	R$ 5,38
COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO INF. SBC 517					**R$ 8,54**

COMPOSIÇÃO 5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				UN
Codigo	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,6000	R$ 36,95	R$ 465,57
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,6000	R$ 33,44	R$ 421,34
COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO INF. SBC 70177					**R$ 886,91**

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO DE MORAES MELLO
Data: 30/03/2026 18:51:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br