MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MAPA DE PESQUISA DE PREÇO

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	UF	QTD	PAINEL DE PREÇOS (MEDIANA)		ORÇAMENTO	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3670	Manutenção em Fogão industrial com 04 queimadores duplos e forno inferior, marca Itajobi, com verificação de problema de vazamento em registros, válvula de baixa pressão, conexões e mangueira + regulagem das chamas. + Manutenção em Forno a Gás com 01 câmara, marca Progás, com verificação de problema de vazamento em registros, válvula de baixa pressão, conexões e mangueira + regulagem das chamas.	UN	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.595,00	R$ 1.595,00
2	20117	a) Portão metálico do abrigo de GLP: fabricação e instalação de portão de grade em aço carbono, com dimensões aproximadas de 1,90 m × 1,50 m, composto por duas folhas de abrir, requadro em tubo de aço, barras verticais em metalon, travessa horizontal intermediária, dobradiças reforçadas, ferrolho de piso e porta-cadeado soldado. Deverá possuir galvanização a quente e pintura eletrostática branca, mantendo ventilação permanente por meio de grade vazada; b) Primeira porta de alumínio (passa-prato): fabricação e instalação de porta de giro com veneziana, dimensões aproximadas de 0,40 m × 0,40 m, incluindo folha em lambril, pintura eletrostática branca, trilhos verticais, ferrolho/trincos laterais, porta-cadeado e acessórios de fixação; c) Segunda porta de alumínio (balcão nº 1 – cozinha): fabricação e instalação de porta com veneziana, dimensões aproximadas de 0,93 m × 0,90 m, com duas folhas de abrir, marco, batente, guarnição, dobradiças, ferrolhos, fecho central, porta-cadeado, cadeado e 2	UN	1	R$ 6.972,50	R$ 6.972,50	R$ 6.393,00	R$ 6.393,00

		prateleiras em chapa galvanizada; d) Terceira porta de alumínio (balcão nº 2 – refeitório): fabricação e instalação de porta com veneziana, dimensões aproximadas de 0,86 m × 0,90 m, com duas folhas, marco, batente, guarnição, dobradiças, ferrolhos, fecho central, porta-cadeado, cadeado e 2 prateleiras em chapa galvanizada; e) Quarta porta de alumínio (acesso ao refeitório): fabricação e instalação de porta branca com veneziana, dimensões aproximadas de 0,80 m × 1,10 m, com uma folha de abrir, marco, batente, guarnição, dobradiças, trinco/ferrolho, fecho, porta-cadeado, cadeado e acessórios de fixação; f) Cantoneiras de alumínio: fornecimento e instalação de cantoneiras de alumínio branco de 16 mm × 16 mm, em barras de 3 m, incluindo acabamento e acessórios de fixação.						
					TOTAL	R$ 8.672,50		R$ 7.988,00

São Francisco do Sul/SC, na data da assinatura.

ALESSANDRO ALMEIDA DA COSTA DOS SANTOS:08704508750

Assinado de forma digital por ALESSANDRO ALMEIDA DA COSTA DOS SANTOS:08704508750
Dados: 2026.11.25 08:12:11 -03'00'

ALESSANDRO ALMEIDA DA COSTA DOS SANTOS
Suboficial (ML)
Encarregado da Seção de Intendência