



MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

Processo Administrativo nº 63046.000336/2026-11

ANEXO G – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	TEMPO	MEDIÇÃO (R\$)
1	1	Substituição, reparo e instalação de tubulação de esgoto e água fria com fornecimento do material.	50m/dia	Medição a cada 30 dias
	2	Serviços de substituição de caixa d'água, incluindo bomba centrífuga monofásica	10 dias/un.	Medição a cada 30 dias
	3	Serviços de remoção e instalação de acessórios de banheiro e cozinha (pia, mictório, bacia sanitária, torneira)	2 un. /dia	Medição a cada 30 dias
2	4	Substituição e/ou instalação de novos pontos de tomada e interruptores	5 un./dia	Medição a cada 30 dias
	5	Substituição e/ou instalação de cabos elétricos	80m/dia	Medição a cada 30 dias
	6	Substituição e/ou instalação de disjuntores, luminárias e quadros de distribuição	10un./dia	Medição a cada 30 dias
3	7	Demolição de paredes de alvenaria e abertura de vãos de porta	80m²/dia	Medição a cada 30 dias
	8	Demolição de revestimento cerâmico em pisos e paredes	100m²/dia	Medição a cada 30 dias
	9	Execução de paredes em alvenaria, com emboço e reboco	30m²/dia	Medição a cada 30 dias
	10	Execução de paredes em drywall	30m²/dia	Medição a cada 30 dias
	11	Pintura em tinta latex premium (funda selador e duas demãos)	100m²/dia	Medição a cada 30 dias
4	12	Demolição de concreto em pavimento, sem reaproveitamento	80m²/dia	Medição a cada 30 dias
	13	Abertura de vala para reparo em manilha de concreto com uso de retroescavadeira hidráulica	10m³/dia	Medição a cada 30 dias
	14	Execução de pavimento em concreto armado com recomposição de base	30m²/dia	Medição a cada 30 dias
	15	Remoção e instalação de novas concertinas	40m²/dia	Medição a cada 30 dias
5	16	Remoção e instalação de portas e janelas em alumínio e colocação de telas	15m²/dia	Medição a cada 30 dias
	17	Remoção e instalação de esquadrias em vidro	15m²/dia	Medição a cada 30 dias
	18	Fornecimento e instalação de escadas em concreto pré-fabricado	50m³/dia	Medição a cada 30 dias

O cronograma acima lista os principais serviços inclusos no SRP, contudo, vale ressaltar que todos os serviços em área de **COZINHA**, por motivos logísticos e de rotina do quartel, devem ser realizados em, no máximo, 30 DIAS - incluindo troca de revestimento cerâmico, abertura de vãos de porta, substituição de esquadrias e instalação de equipamentos de ar condicionado.

Paranaguá, PR, na data da assinatura.

MARIANA PAGNONCELLI BOFF
Engenheira Civil
CREA RS247990