

PLANILHA DE COTAÇÃO									
Empresa:									
CNPJ:									
Endereço:									
VALOR TOTAL	R\$ 0,00								
BDI PARA SERVIÇO									
Descrição do item	VALOR (%)	VALOR (R\$)							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,00%	R\$ 0,00							
DESPESAS FINANCEIRAS	1,50%	R\$ 0,00							
RISCO	1,20%	R\$ 0,00							
SEGURO	0,81%	R\$ 0,00							
GARANTIA	0,22%	R\$ 0,00							
ISS	5,00%	R\$ 0,00							
PIS	0,65%	R\$ 0,00							
COFINS	3,00%	R\$ 0,00							
LUCRO	8,00%	R\$ 0,00							
TOTAL		R\$ 0,00							
Grupo	Item		Descrição/Especificação	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade mínima por pedido	Quantidade Máxima	Valor Unitário [R\$/m²]	Valor Total [R\$]
1	1	ISOLAMENTO TÉRMICO EM DUTOS DE DESCARGA	Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 1"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	600		R\$ 0,00
	2		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 2"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	600		R\$ 0,00
	3		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 1"), incluindo o acabamento em chapa de alumínio.	2232	m²	10	600		R\$ 0,00
	4		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 2"), incluindo o acabamento em chapa de alumínio.	2232	m²	10	600		R\$ 0,00
	5	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ANTEPARAS E CONVESES	Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 1"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	1.150		R\$ 0,00
	6		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 2"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	2.800		R\$ 0,00
	7		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 1"), incluindo o acabamento em chapa perfurada de alumínio.	2232	m²	10	1.150		R\$ 0,00
	8		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 2"), incluindo o acabamento em chapa perfurada de alumínio.	2232	m²	10	2.800		R\$ 0,00