

CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO							
Grupo	Item		Descrição/Especificação	CATSER	Unidade de Medida	Quantidade mínima por pedido	PRAZO DE ATENDIMENTO DA QUANTIDADE MÍNIMA
1	1	ISOLAMENTO TÉRMICO EM DUTOS DE DESCARGA	Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 1"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	D+7
	2		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 2"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	D+7
	3		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 1"), incluindo o acabamento em chapa de alumínio.	2232	m²	10	D+7
	4		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em DUTOS (manta de fibra cerâmica espessura de 2"), incluindo o acabamento em chapa de alumínio.	2232	m²	10	D+7
	5	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ANTEPARAS E CONVESES	Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 1"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	D+10
	6		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 2"), incluindo o acabamento em tecido de fibra cerâmica.	2232	m²	10	D+10
	7		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 1"), incluindo o acabamento em chapa perfurada de alumínio.	2232	m²	10	D+10
	8		Serviço, com fornecimento de material, de instalação de isolamento térmico em ANTEPARAS E CONVESES (placa de lã mineral espessura de 2"), incluindo o acabamento em chapa perfurada de alumínio.	2232	m²	10	D+10